

Behoort bij: AdB222936-3

AdB222936-3 BRM + WRM Braassemerland Fase 4 - Perceel 1 Bouwrijp maken

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>Perceel 1 Bouwrijp maken</b>				
1	<b>Vorbereidende- en opruimingswerkzaamheden</b>				
10	<b>Vorbereiding en algemene werkzaamheden</b>				
101	<b>Plan van aanpak, V&amp;G en kwaliteit</b>				
101010	Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen.	EUR		N	
101030	V&G-coördinatie.	EUR		N	
101040	Kwaliteitsborging.	EUR		N	
102	<b>Metingen en uitzetwerkzaamheden</b>				
1020	<u>Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden</u>				
102010	Opstellen detailontwerp "Hoogtemaatvoering"	EUR		N	
102020	Uitzet werkzaamheden	EUR		N	
102030	Coördinatie nutsbedrijven	EUR		N	
102040	Coördinatie nieuwe bruggen - bereikbaarheid	EUR		N	
102050	Coördinatie pompput	EUR		N	
102060	Uitvoeren peilingen watergangen, rond het bouwplan	EUR		N	
102070	Grond ontgr. en afvoeren t.b.v. watergangen, rond het bouwplan	m3	3.600,00	V	
1021	<u>Meetwerkzaamheden voor start werkzaamheden</u>				
102110	Inmeten nul-meting begin situatie	EUR		N	
102180	Egaliseren terrein na ontgraving	are	259,00	V	
104	<b>Beschermingsmaatregelen</b>				
104010	Aanbr., instandhouden, verwijderen rijplaten tbv bescherming aansluitende verharding	EUR		N	
104030	Aanbr, instandhouden, verwijderen rijplaten - brug	EUR		N	
104040	Aanbr, instandhouden, verwijderen overkluizingen	st	6,00	V	
105	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
1050	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
105010	Aanbr., instandhouden, verw. bouwrit	EUR		N	
105020	Schoonhouden verhardingsoppervlak.	EUR		N	
1052	<u>Communicatie</u>				
105210	Omgevingscommunicatie met BouwApp	EUR		N	
106	<b>Bemalingen</b>				
1060	<u>Aanbrengen bronbemaling</u>				
106010	Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling - riool	m	1.003,00	V	
1061	<u>Open bemaling</u>				
106110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
11	<b>Opruimingswerk</b>				
1111	<u>Verwijderen vegetatie</u>				
111110	Opschonen watergang.	m	575,00	V	
1112	<u>Afbranden damwand</u>				
111210	Verwijderen bovenkant stalen damwand, Noordkade 15	m	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
12	<b>Extra voorzieningen tbv bouwaannemers</b>				
120050	Lev en aanbrengen mantelbuizen in sleuf, PVC ø160 met trekkoord, 10 m1/st	st	25,00V		
13	<b>Calamiteiten route Noordkade</b>				
130010	Grond ontgraven uit cunet, h = gem. 0,82 m	m3	410,00V		
130020	Grond vervoeren naar plaats van verwerking - op de kant deponeren	m3	25,00V		
130030	Grond vervoeren naar fase 5	m3	385,00V		
130040	Grond verwerken in cunet dik 0,40 m	m3	160,00V		
130050	Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering, menggranulaat, 0,25 m	m2	400,00V		
130060	Lev en aanbrengen straatlaag van straatzand, 50 mm	m2	400,00V		
130070	Lev en aanbrengen grasbetontegels 600x400x120	m2	400,00V		
130080	Grond verwerken in maaiveld	m3	37,00V		
130090	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	197,00V		
2	<b>Grondwerk</b>				
21	<b>Ontgraven grond</b>				
2110	<u>Ontgraven grond uit cunet</u>				
211010	Grond ontgraven uit cunet tbv bouwweg met asfalt dik 0,37 m	m3	640,00V		
211020	Grond ontgraven uit cunet tbv bouwwegen dik 0,30 m	m3	1.010,00V		
211030	Grond ontgraven uit cunet tbv parkeerhavens dik 0,30 m	m3	1.210,00V		
2120	<u>Ontgraven grond uit riolerings sleuven</u>				
212010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - dubbele riolering	m3	7.930,00V		
212020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - enkele riolering	m3	1.165,00V		
212030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - nieuwe kolkaansluitingen	m3	97,00V		
212040	Grond ontgr t.b.v. sleuf - nieuwe DWA huisaansluitingen	m3	315,00V		
212050	Grond ontgr t.b.v. sleuf - nieuwe HWA huisaansluitingen	m3	63,00V		
212060	Grond ontgr t.b.v. sleuf - drainage in het terrein	m3	114,00V		
212070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - PVC 125 mm groen	m3	32,00V		
2130	<u>Grond uit watergangen</u>				
213030	Grond ontgr. en aanvullen. t.b.v. watergangen bij damwanden / beschoeiingen	m3	1.000,00V		
2140	<u>Ontgraven uit terrein</u>				
214010	Grond ontgraven uit - bouwkavels, gem. 0,46 m	m3	9.650,00V		
214020	Profileren van oppervlakken.	m2	32.530,00V		
22	<b>Vervoeren grond</b>				
221010	Grond vervoeren uit cunet - zand in zandbed - naar tijdelijk depot	m3	2.860,00V		
221020	Grond vervoeren uit rioleringen - zand in zandbed	m3	728,00V		
221030	Grond vervoeren uit watergangen - gemengde grond	m3	900,00V		
221040	Grond vervoeren uit bouwkavels - zand in zandbed	m3	9.650,00V		
23	<b>Verwerken grond</b>				
2320	<u>Grond verwerken in riolerings sleuf</u>				
232010	Aanvullen sleuf - dubbele hoofdriolering	m3	7.800,00V		
232020	Aanvullen sleuf - enkele hoofdriolering	m3	670,00V		
232030	Aanvullen sleuf - nieuwe kolkaansluitingen	m3	97,00V		
232040	Aanvullen sleuf - nieuwe DWA huisaansluitingen	m3	315,00V		
232050	Aanvullen sleuf - nieuwe HWA huisaansluitingen	m3	63,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232060	Aanvullen sleuf - nieuwe drainage in het terrein	m3	114,00V		
232070	Aanvullen sleuf - nieuwe drainage huisaansluitingen	m3	32,00V		
2321	<u>Grond verwerken in terrein tpv woonblok 28</u>				
232110	Grond verwerken in terrein zuidzijde woonblok 28	m3	170,00V		
232120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	170,00V		
232130	Grond ontgraven uit terrein zuidzijde woonblok 28	m3	170,00V		
232140	Zand afvoeren via water, vervalt aan ON	m3	170,00V		
238	<b>Naar depot</b>				
238010	Grond verwerken in depot - zand in zandbed	m3	13.039,00V		
238020	Grond verwerken in depot - gemengde grond	m3	4.500,00V		
2381	<u>Gronddepot inrichten en verwijderen</u>				
238110	Inrichten gronddepot	EUR		N	
238120	Onderhouden gronddepot.	EUR		N	
238140	Toepassen bouwhekken gronddepot	EUR		N	
28	<b>Grond leveren</b>				
281010	Leveren drainzand	m3	103,00V		
3	<b>Leidingwerk</b>				
31	<b>Aanbrengen riolering</b>				
312	<b>Aanbrengen kunststof buizen - hoofdriool</b>				
3121	<u>DWA-riool</u>				
312110	Lev en aanbrengen PVC-buis, ø 250 mm DWA	m	15,00V		
312120	Lev en aanbrengen PVC-buis, ø 315 mm DWA	m	465,00V		
312130	Lev en aanbrengen PVC-buis, ø 400 mm DWA	m	430,00V		
312140	Lev en aanbr PVC-buis, ø 125 mm t.b.v. huizen	m	1.050,00V		
312150	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, ø 250 mm eindkap	st	2,00V		
312160	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, ø 400 mm eindkap	st	3,00V		
3122	<u>HWA-riool</u>				
312210	Lev en aanbrengen PVC-buis, ø 250 mm HWA	m	845,00V		
312220	Lev en aanbrengen PVC-buis, ø 315 mm HWA	m	125,00V		
312230	Lev en aanbr. PVC-buis, ø 125 mm tbv kolken	m	485,00V		
312240	Lev en aanbr PVC-buis, ø 125 mm t.b.v. huizen	m	210,00V		
312250	Lev en aanbr PVC-buis, ø 160 mm t.b.v. tegelpadkolk	m	21,00V		
312260	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, ø 250 mm eindkap	st	2,00V		
312270	Lev en aanbr PVC-hulpstuk, ø 125 mm eindkap	st	18,00V		
313	<b>Inlaten in hoofdriolering</b>				
3131	<u>Inlaten in DWA riolering</u>				
313110	Maken inlaat ø 315-125 mm	st	91,00V		
313120	Maken inlaat ø 400-125 mm	st	28,00V		
3132	<u>Inlaten in HWA riolering</u>				
313210	Maken inlaat ø 250-125 mm tbv kolkaansluiting	st	95,00V		
313220	Maken inlaat ø 315-125 mm tbv kolkaansluiting	st	12,00V		
313230	Maken inlaat ø 250-125 mm tbv huisaansluiting	st	20,00V		
313240	Maken inlaat ø 250-125 mm tbv drainage huisaansluiting	st	19,00V		
32	<b>Aanbrengen putten</b>				
322	<b>Aanbrengen kunststof inspectieputten</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3221	<u>DWA-riool</u>				
322110	Lev en aanbrengen DWA put van HDPE ø 800 mm	st	30,00V		
3222	<u>HWA-riool</u>				
322210	Lev en aanbrengen HWA put van HDPE ø 800 mm	st	29,00V		
3224	<u>Pompput</u>				
322410	Berekening paalfunderingen	EUR		N	
322420	Aanbrengen DWA pompput van PE (ter beschikking gesteld)	st	3,00V		
322430	Aanbrengen afdekluisen 800 x 1000 mm. (ter beschikking gesteld)	st	3,00V		
322440	Lev. en aanbrengen funderingsconstructie pompput	st	3,00V		
322450	Lev en aanbrengen beton bodem pompput	m3	2,00V		
33	<b>Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen</b>				
331	<b>Aanbrengen kolken en straatwerk</b>				
331130	Aanbr tijdelijke gebruikte straatkolken	st	10,00V		
331140	Leveren en aanbrengen tijdelijke betonstraatstenen rondom kolken	m2	10,00V		
331150	Leveren en aanbrengen tijdelijke opsluitbanden 100x200 van beton.	m	40,00V		
333	<b>Hulpstukken</b>				
3331	<u>DWA-riool tbv huisaansluitingen - ø125 mm</u>				
333110	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, standpijp 1m op hoofdriool	st	119,00V		
333120	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, flex B90° 2x mof	st	119,00V		
333130	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, eindkap	st	119,00V		
3332	<u>HWA-riool tbv kolkaansluitingen - ø125 mm</u>				
333210	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, standpijp 1m op hoofdriool	st	119,00V		
333220	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, flex T90° 2x mof	st	38,00V		
333230	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, flex B90° 2x mof	st	66,00V		
333240	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, B45° 2x mof	st	30,00V		
333250	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, eindkap	st	104,00V		
333260	Lev en aanbr PVC-hulpstuk 160x125x160mm verloop T-45° 3x mof	st	2,00V		
3333	<u>HWA-riool tbv huisaansluitingen - ø125 mm</u>				
333310	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, standpijp 1m op hoofdriool	st	20,00V		
333320	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, T45° 3x mof	st	20,00V		
333330	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, B45° 2x mof	st	20,00V		
333340	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125, eindkap	st	20,00V		
34	<b>Aanbrengen drainage</b>				
3410	<u>Aanbrengen drainage in rioolsleuf</u>				
341010	Lev en aanbr drains voor drainage - PVC 160 mm in rioolsleuf	m	1.050,00V		
341020	Lev en aanbr drains voor drainage - PVC 160 mm in het terrein	m	185,00V		
341030	Lev en aanbr hulpstuk hor. drainage - doorspuitput Ø315 h= 1,5m	st	7,00V		
341040	Lev en aanbr hulpstukken voor horizontale drainage -	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	eindkap				
341050	Lev en aanbr PVC-hulpstuk Ø160 - verloop T-stuk 90 graden..	st	3,00V		
341060	Lev en aanbr PVC-hulpstuk Ø160 - ontstopningsstuk	st	3,00V		
341070	Lev en aanbr PVC-buis 125 mm kleur groen	m	40,00V		
36	<b>Kabelbuis</b>				
361010	Lev en aanbrengen mantelbuizen PVC ø125 in sleuf. L= 8-13 m/st	st	65,00V		
361020	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	705,00V		
37	<b>Duikers</b>				
3711	<u>Aanbrengen duiker</u>				
371110	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis ø 600 mm	m	4,80V		
38	<b>Aanbrengen boogzinkers + persleidingen</b>				
3810	<u>Aanbr boogzinkers ø125 mm tbv persleidingen</u>				
381010	Graven en aanvullen werkput; in- en uitredepunten boogzinkers ø125	st	8,00V		
381020	Maken boogzinker: HDPE ø125mm	m	230,00V		
381060	Beproeven geboorde buizen.	st	4,00V		
381070	Inrichten werkterrein voor boormaterieel	EUR	N		
381080	Aanbrengen spiegellas in HDPE-buis. ø125	st	40,00V		
3820	<u>Aanbrengen boogzinkers ø125 mm</u>				
382010	Graven en aanvullen werkput; in- en uitredepunten boogzinkers Ø125	st	4,00V		
382020	Maken boogzinker: HDPE ø125mm	m	48,00V		
382060	Beproeven geboorde buizen.	st	4,00V		
382070	Inrichten werkterrein voor boormaterieel	EUR	N		
382080	Aanbrengen spiegellas in HDPE-buis. ø125	st	4,00V		
3830	<u>Aanbrengen persleidingen</u>				
383010	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	690,00V		
383020	Lev en aanbrengen HDPE-buis ø 125 mm	m	690,00V		
383030	Lev en aanbrengen HDPE-hulpstuk - getrokken bocht 90° - ø 125 mm	st	8,00V		
383040	Lev en aanbrengen HDPE-hulpstuk - getrokken bocht 45° - ø 125 mm	st	8,00V		
383050	Lev en aanbrengen HDPE-hulpstuk - T-stuk 3 x spie 90° - ø 125 mm	st	3,00V		
383060	Aanbrengen spiegellas in HDPE-buis. ø125	st	2,00V		
383070	Lev en aanbrengen waarschuwingsslint	m	680,00V		
3831	<u>Lanceerunit, afsluiter, ontluchtingspunt</u>				
383110	Lev en aanbr gietijzeren hulpstuk PN10 ø125 - FFC T-stuk 125/125	st	3,00V		
383120	Lev en aanbr gietijzeren hulpstuk PN10 ø125 - FFK bocht 45 graden	st	3,00V		
383130	Lev en aanbr gietijzeren hulpstuk PN10 ø125 - FF - STUK 125, L=300mm	st	3,00V		
383140	Lev en aanbr gietijzeren hulpstuk PN10 ø125 - flensafsluiter 125	st	3,00V		
383150	Lev en aanbrengen betontegels - 300x300 dik 80 mm	m2	3,24V		
383160	Lev en aanbrengen putrand met dekseel.	st	3,00V		
383210	Lev en aanbr gietijzeren hulpstuk PN10 ø125- flensafsluiter met PE-eind	st	3,00V		
383220	Lev en aanbr gietijzeren hulpstuk PN10 ø125 - afsluiter	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	inbouwgarrituur 1m dek				
383250	Lev en aanbr straatpot kunststof vierkant t.b. afsluiters	st	3,00V		
383310	Lev en aanbr gietijzeren hulpstuk PN10 ø125- FFC T-stuk 125/125	st	3,00V		
383320	Lev en aanbr gietijzeren hulpstuk PN10 ø125 - blinde flensafsluiter met draadgat, trekvast verbind	st	3,00V		
383330	Lev en aanbr automatische ontluister voorzien van afsluiter	st	3,00V		
383340	Lev en aanbrengen betontegels - dik 80 mm	m2	1,08V		
383350	Lev en aanbrengen PE-buis - ø 1000 mm lang 0,60 m	m	1,80V		
383360	Lev en aanbr betonrand vierkant	st	3,00V		
383370	Lev en aanbrengen putrand met deksel	st	3,00V		
383410	Leveren en aanbrengen aansluiting tbv PE buis 125mm; PE kraagstuk 125 met overschuifflens SDR 11	st	18,00V		
383420	Aanbrengen spiegellias in PE-buis 125 mm, SDR11	st	18,00V		
3835	<u>Aansluiten persleiding op bestaand</u>				
383510	Opnemen sleufbedekking, tegels.	m2	2,00V		
383520	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	1,00V		
383530	Lev en aanbr PE-hulpstuk verloopstuk 160 x 125 mm.	st	1,00V		
383540	Lev en aanbr PE-hulpstuk elektrolasmof 160mm.	st	1,00V		
383550	Lev en aanbr PE-hulpstuk elektrolasmof 125mm.	st	1,00V		
383560	Herstellen sleufbedekking, tegels.	m2	2,00V		
383570	Herstraten betonstraatstenen in talud bij bestaande brug vanaf het water	m2	5,00V		
383580	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, vanaf het water.	m	5,00V		
39	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
3910	<u>Reiniging en inspectie riolering</u>				
391010	Rioolput reinigen.	st	118,00V		
391020	Riool reinigen onder hoge druk - DWA - 250 en 315 mm	m	890,00V		
391030	Riool reinigen onder hoge druk - DWA - 400 mm	m	1.004,00V		
391040	Riool reinigen onder hoge druk HWA - 250 en 315 mm	m	2.188,00V		
391050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool DWA	m	1.894,00V		
391060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool HWA	m	2.188,00V		
391070	Uitvoeren put-video inspectie.	st	118,00V		
3920	<u>Beproeven persleiding</u>				
392010	Persleiding reinigen onder hoge druk ø 160 mm	m	690,00V		
392060	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N	
392070	Beproeven (spiegel)lassen	EUR		N	
4	<b>Verhardingen</b>				
41	<b>Fundering</b>				
410	<b>Profileren en verdichten cunetten</b>				
410010	Afwerken zandbed t.b.v. fundering	m2	13.070,00V		
411	<b>Aanbrengen fundatiemateriaal</b>				
411010	Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering Menggranulaat 0/31,5 d=0,30m- bouwweg	m2	5.245,00V		
411020	Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering Menggranulaat 0/31,5 d=0,30m - parkeerhavens	m2	3.680,00V		
411030	Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering Menggranulaat 0/31,5 d=0,25m- nutsstroken	m2	2.800,00V		
411040	Lev en aanbr tijdelijke bouwweg tijdens bouw bruggen, Menggranulaat 0/31,5 d=0,25m	m2	500,00V		
411050	Lev en aanbr tijdelijke bouwweg tpv toekomstige bruggen, Menggranulaat 0/31,5 d=0,25m	m2	500,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411060	Lev en aanbr extra bouwweg Menggranulaat 0/31,5 d=0,25m	m2	205,00V		
45	<b>Bitumineuze verhardingen</b>				
452	<b>Onderlagen</b>				
452010	Lev en aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	376,00V		
452020	Lev en aanbrengen kleeflaag.	m2	1.880,00V		
48	<b>Betonplaten</b>				
487	<b>Prefab betonplaten</b>				
487010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. (hergebruik)	st	120,00V		
6	<b>Inrichting en verlichting</b>				
61	<b>Straatmeubilair</b>				
611	<b>Verkeersbordpalen en borden</b>				
611010	Lev en aanbrengen vast schrikhek	st	2,00V		
62	<b>Afscheidingen</b>				
620010	Toepassen tijdelijke afzettingen van bouwhekken.	m	70,00V		
620020	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR	N		
620030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	70,00V		
620050	Leveren en aanbrengen tijdelijk hek, breed 3,5m, h = 2m	st	1,00V		
7	<b>Waterbouwkundige werken</b>				
73	<b>Oever- en bouwwerken</b>				
731	<b>Heiwerkzaamheden</b>				
7310	<u>Voorbereidende werkzaamheden damwanden</u>				
731010	Berekening en tekening hulpconstructies damwanden	EUR	N		
731020	Uitvoeren trillingsmeting.	EUR	N		
7311	<u>Aanbrengen stalen damwanden</u>				
731100	Lev en aanbrengen stalen damwand AZ14-700 - 10m	m	49,00V		
731110	Lev en aanbrengen stalen damwand AZ14-700 - 11,5m	m	166,60V		
731120	Lev en aanbrengen stalen damwand AZ18-700 - 11m	m	417,20V		
731130	Lev en aanbrengen stalen damwand AZ18-700 - 11m	m	1,40V		
731140	Lev. en aanbrengen stalen hoekplank. damwand AZ14-700 - 10m	st	23,00V		
731150	Verwijderen bovenkant stalen damwand op - 0,30 m	m	618,20V		
731160	Verwijderen bovenkant stalen damwand op - 0,295 m	m	16,00V		
731170	Lev. en aanbrengen stalen deksloof t.b.v. AZ14-700	m	199,10V		
731180	Lev. en aanbrengen stalen deksloof t.b.v. AZ18-700	m	345,60V		
731190	Lev en aanbrengen stalen gording. breedflensbalken HE 240 B (S355)	m	634,20V		
731200	Lev en aanbrengen stalen gording t.p.v. boogzinkers HE 240 B (S355)	m	9,00V		
731210	Berekening versteviging tpv boogzinkers	EUR	N		
731220	Toepassen bouwkuip-constructie	EUR	N		
731230	Maken doorvoer in damwand tbv boogzinkers	st	3,00V		
7319	<u>Maken doorvoer in damwand</u>				
731910	Maken opening in nieuwe stalen damwand	st	18,00V		
731920	Maken set van een stalen schot en ronde buis	st	18,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
731930	Leveren stalen schotten - 1200 x 450 x 25 mm	st	18,00V		
731940	Leveren stalen buizen , ø127mm + ø254 mm	st	18,00V		
731950	Maken opening in bestaande stalen damwand	st	1,00V		
735	<b>Beschoeiingen</b>				
7350	<u>Verankerde houten beschoeiingen</u>				
735010	Lev en aanbrengen houten combipalen, 140x140x8000	st	247,00V		
735020	Lev en aanbrengen gordingen. 150x180 mm Azobé	m	389,20V		
735030	Lev en aanbrengen beschoeiing - hoogte 100 cm	m	194,60V		
735040	Lev en aanbrengen geotextiel of folie.	m2	194,60V		
735050	Aanbrengen verankering - klapanker, staaf 10m	st	98,00V		
735060	Lev en aanbrengen kopplank 270x33 mm, hardhout	m	194,60V		
7351	<u>Verankerde houten beschoeiingen</u>				
735110	Lev en aanbrengen palen - lang 8,0 m	st	224,00V		
735120	Lev en aanbrengen palen - lang 8,5 m	st	46,00V		
735130	Lev en aanbrengen hardhouten gordingen. 150x180 mm azobé	m	422,60V		
735140	Lev en aanbrengen beschoeiing - hoogte 80 cm	m	211,30V		
735150	Lev en aanbrengen geotextiel of folie.	m2	211,30V		
735160	Aanbrengen verankering - klapanker	st	108,00V		
735170	Lev en aanbrengen kopplank 270x33 mm, hardhout	m	211,30V		
737	<b>Aanbrengen kunststofscherf t.p.v. Noordkade 15</b>				
737010	Lev en aanbrengen houten palen - diameter min. 100 mm l=5m	st	113,00V		
737020	Lev en aanbrengen damplanken van kunststof - T-scherf, Prolock 3m hoog	m	56,00V		
737030	Verwijderen bovenkant kunststof damwand.	m	3,00V		
737040	Verwijderen houten paalkop.	st	8,00V		
737050	Lev en aanbrengen gordingen van Azobé 200x150 mm, incl. draadeind	m	56,00V		
737060	Lev en aanbrengen deksloof van hout, azobé	m	56,00V		
737070	Maken doorlatendheid Prolock damwand	EUR	N		
737080	Lev en aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	25,00V		
8	<b>Werken van algemene aard</b>				
81	<b>Inzetten van werknemers</b>				
810010	Inzetten van grondwerker	uur	80,00V		
810020	Inzetten van verkeersregelaar	uur	40,00V		
810030	Inzetten van landmeter	uur	40,00V		
82	<b>Inzetten van materieel</b>				
820010	Inzetten hydraulische graafmachine, banden, 1m3	uur	80,00V		
820020	Inzetten hydraulische graafmachine, rupsen 1,5m3	uur	80,00V		
820030	Inzetten vrachtauto, zelflossend min. 7,5 ton	uur	80,00V		
820040	Inzetten vrachtauto, hydraulisch kipbaar, min. 16ton	uur	80,00V		
820050	Inzetten van tractor met waterwagen	uur	80,00V		
820060	Inzetten van een pomp 50 m3/uur	dag	14,00V		
84	<b>Voorzieningen</b>				
840	<b>Directiebehoeften</b>				
840010	Gebruik van directieverblijf	EUR	N		
85	<b>Revisie en rapportage</b>				
850010	Inmeten en verwerken revisiegegevens, riolering	EUR	N		
850020	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
86	<b>Berekeningen en tekeningen</b>				
860020	Reken- en tekenwerk door de aannemer - leidingen	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Aanvoer- en afvoer materieel	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost leveringen en werkzaamheden.	EUR	100.000,00V		
950020	Stelpost ivm faseringen	EUR	50.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				