

Algemene informatie

Aanbesteding: Europese openbare aanbesteding voor bouw Kindcentrum Scharn Maastricht
Aanbestedende Dienst: MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Referentie: ML0326
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 138
Onderwerp: W- bestek Par. 60.11.10-a

Vraag:
Hoeveel Jaga convectoren zijn er gewenst in de verkeersruimten, kantoren, spreekkamer?

Antwoord:
In totaal zijn 30 Jaga convectoren gewenst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
22 jul 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr. 139
Onderwerp: W- bestek Par. 68.91.10-b

Vraag:
History diverse gegevens hoeveel gegevens/datapunten? History over een langere periode, hoelang?

Antwoord:
200 datapunten, minimaal 2 jaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Ref.nr.
140

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Onderwerp:

W- bestek Par. 68.11.90-b

Vraag:

In GBS een EMS module met diverse metingen en op blz. 11 70.11.10-b kWh meters worden gekoppeld met een GBP FourlQ. Komt er een koppeling tussen fourlQ en het GBS? Zo ja, wat voor een koppeling?

Antwoord:

Zie 68,11,90-a.3, dataverbinding

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
141

Onderwerp:

W- bestek Par. 68.11.90-b

Vraag:

Wordt de bemetering met pulstellers aangesloten of met een buskoppeling?

Antwoord:

Met een buskoppeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
142

Onderwerp:

W- bestek Par. 68.11.90-a

Vraag:

Op het overzicht van alle koppelingen en regelaars staat dat de verlichting en zonwering via de relais modules van Priva op de naregelingen aangesloten worden. Wat aan te houden? Ter info: dali kan wel via een dali module worden aangesloten op een comforte CX2 naregeling, SMI niet. SMI gateway wordt gebruikelijk geleverd door leverancier zonwering.

Antwoord:

De verlichting met de dali-module aansluiten en de zonwering met een busverbinding aansturen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
143

Onderwerp:

W- bestek Par. 68.11.90-a

Vraag:

Twee bedienpanelen zie hoofdstukken 70 en 75. Wie levert deze bedienpanelen?

Antwoord:

Deze bedienpanelen worden geleverd door de installateur van hoofdstukken 70 en 75.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Ref.nr.
144

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Onderwerp:

W- bestek Par. 68.11.90-a

Vraag:

Wat voor een koppeling kan er gemaakt worden met het EOS?

Antwoord:

Een buskoppeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
145

Onderwerp:

W- bestek Par. 60.11.10-a

Vraag:

Wordt de vloerverwarming niet aangesloten op Priva omdat bij toebehoren een thermostaat staat vermeld?

Antwoord:

De vloerverwarming aansluiten op de Priva naregelingen, behoudens bij ruimten zonder naregelaar zoals bijvoorbeeld gangzones.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
146

Onderwerp:
W- bestek Par. 60.11.10-a

Vraag:

Twee gebruikers Mik en Mosa Lira met ieder een warmtemeter, op het principeschema staat een groep WTW en een groep vloerverwarming. Waar komen dan de warmtemeters?

Antwoord:

De warmtemeters bij de verdelers van de vloerverwarming en WTW-units plaatsen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
147

Onderwerp:
Constructie-tekening Blad 303

Vraag:

Ter plaatse van de inham aan de rechtergevel ontbreken geveldragers op as 4, as en tussen 4 en 5. En ter plaatse van inham aan de linkergevel ontbreekt de geveldragersop as D tussen 11 en 12. Is dit correct?

Antwoord:

De geveldragers zijn nodig vanwege de grote openingen, niet als horizontale dilatatie. In de inham is deze niet nodig; het metselwerk kan hier over de hoogte van ca 8 meter gestapeld worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
148

Onderwerp:
B- tekening Tek. Kbu-01

Vraag:
Kozijnstaat buiten. Er ontbreekt een dubbeldeurkozijn, merk M.

Antwoord:
Dit klopt. Er is sprake van 2x merk M ip.v. 1x.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
22 jul 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
149

Onderwerp:
B- tekening Tek P.02

Vraag:
De wanden bovendaks op as H en L zijn 2x half-steens getekend. De constructeur tekent een wand van 250mm, zie tek. 304 detail 7. Wat aan te houden?

Antwoord:
Graag 2 zijden schoon metselwerk aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
22 jul 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

Onderwerp:

150

B- tekening Tek. S.01

Vraag:

Situatie-tekening. Zouden wij deze als DWG- bestand kunnen ontvangen?

Antwoord:

Zie bijlage 1 bij deze Nota van Inlichtingen 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

151

Onderwerp:

Kozijnstaat - buiten

Vraag:

De merken R en X dienen te worden voorzien van veiligheidsglas. Klopt dit?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

152

Onderwerp:

Kozijnstaat - binnen

Vraag:

In de wand tussen de ruimten 01.15 en 01.16 is op de tekening van de architect géén merk 02

getekend, echter op de tekening P-01 in het akoestisch rapport van WSP is wel een merk 02 getekend. Wat aan te houden?

Antwoord:

U dient de tekeningen van de architect aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
153

Onderwerp:

Kozijnstaat - binnen

Vraag:

Alle binnenkozijnen zijn volgens de kozijnstaat zonder rekwerken.
De doorsnede tekeningen geven rekwerken aan. Of worden de binnenkozijnen in kalkzandsteenwanden met rekwerken uitgevoerd en de binnenkozijnen in metalstudwanden zonder rekwerken uitgevoerd?

Antwoord:

Kalkzandsteenwanden mogen voorzien worden van rekwerken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
154

Onderwerp:

Afwerkstaat Wandafwerking

Vraag:

Moeten de wanden achter de vaste kasten vanaf vloer tot verlaagd plafond worden gestuct of alleen het gedeelte boven de kasten?

Antwoord:

De wanden dienen vanaf vloer tot verlaagd plafond gestuct te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
155

Onderwerp:

Afwerkstaat Wandafwerking

Vraag:

Als wandafwerking in de leerpleinen en gangen wordt hout omschreven, geen behang of andere afwerkingen. Is dit correct?

Antwoord:

Zie materiaaloverzicht van de architect, pagina 20. De vaste kastenwanden worden afgewerkt met HPL (eikenhout patroon). De overige wanden met glasvezelbehang en schilderwerk RAL 9010.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
156

Onderwerp:

Afwerkstaat Wandafwerking

Vraag:

Door de wijziging van de lift komt de klimwand te vervallen. Is dit correct?

Antwoord:

Nee, dit is niet correct. Klimwand tot een hoogte van circa 150 cm aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
157

Onderwerp:

Afwerkstaat Vloerafwerking

Vraag:

Kan voor de vloerafwerking in ruimten 00.25 de kleur Forba Allura Noney Elegang Oak worden aangehouden? Conform de overige groepsruimten.

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
158

Onderwerp:

Afwerkstaat Vloerafwerking

Vraag:

Kan voor de vloerafwerking in ruimten 00.07 de kleur Ambient Composite Light Grey worden aangehouden? Conform de overige sanitaire ruimten.

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
159

Onderwerp:

Afwerkstaat Vloerafwerking

Vraag:

Als vloerafwerking in ruimte 00.01 staan klinkers omschreven, daar het een binnenruimte betreft zal dit waarschijnlijk een PVC-vloer moeten zijn. Is dit correct?

Antwoord:

Nee, dit is niet correct. Ruimte 00.01 dient voorzien te worden van klinkers cf gevelsteen og. Te bemonsteren cf entreepatio (buiten). Ruimte 00.01 wordt namelijk gezien als verlenging van de entreepatio. Aansluitingen op overige vloerafwerking middels stalen overgangsprofiel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
160

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 48.44.10-b

Vraag:

Hoe groot moeten de schoonloopmatten zijn bij de vier ingangen op de begane grond?

Antwoord:

Graag rekening houden met de volgende droogloopmatten:

0.08: volledige ruimte voorzien van schoonloopmat.
0.33: volledige ruimte voorzien van schoonloopmat.
0.13: volledige breedte tot aan stijlen van de openslaande deuren.
0.01: deurbreedte, lengte circa 1,5m.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
161

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 48.43.10-a

Vraag:

De tribune trap dient deze te worden voorzien van vloerdekking? Graag omschrijving?

Antwoord:

Ja, de tribunetrapp dient bekleed te worden met samengesteld parket met essen toplaag, aansluitend bij de afwerking van de liftkern.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
162

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 47.31.20-a

Vraag:

Postkasten waar op tekening, geen aanzicht. Graag indeling opgeven.

Antwoord:

Er komen geen vaste postkasten in de gevel. Er wordt een eenvoudige postkast (RVS) aan de straatzijde geplaatst. Deze postkast maakt deel uit van de stelpost infra.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

163

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 42.31.10-a

Vraag:

Dienen alle dekvloeren zwevend te zijn?

In het bestek wordt een dekvloer met een dikte van 70mm en 80mm omschreven, op de architecttekeningen en detailtekeningen 50mm. Wat aan te houden? Rekening houdend met de vloerverwarming in de MIK ruimten.

Antwoord:

Graag een dikte van 70 mm aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

164

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 41.32.11-a

Vraag:

Wandtegelwerk met mortel.

Mogen de wandtegels ook worden gelijmd?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
165

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 41.22.10-a

Vraag:

Zijn kimbanden nodig, daar het geen natte ruimten betreffen? Zo ja, graag aangeven waar?

Antwoord:

Nee, kimbanden zijn niet nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
166

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 30

Vraag:

Een aantal kozijnen zijn qua afmeting zo groot dat deze moeten worden opgedeeld, met name de merken G, Y en Z. Hoe hiermee om te gaan?

Antwoord:

Technische uitwerking in overleg met kozijnenleverancier. Esthetisch uitgangspunt architect tekenwerk is hierbij het uitgangspunt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
167**Onderwerp:**

Bouwkundig bestek Par. 30

Vraag:

Kozijnen dienen ook constructief bekeken te worden, houten gevelelementen mogen conform de KVT maar een maximaal oppervlak van 15 m2 te hebben. Hierboven dienen er constructieve voorzieningen opgenomen te worden voor de windbelasting (afsteuning naar bouwkundig kader, stalen kolommen en/of liggers) te kunnen opvangen. Dit geldt met name voor de merken G, Y en Z. Hoe hiermee om te gaan?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 166.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
168**Onderwerp:**

Bouwkundig bestek Par. 30

Vraag:

Detail V.02A en V04A, getekende dorpel is geen bestaand product. Holonite heeft verlengde dorpels, maar die hebben een maximale maat van 195mm, de architect tekent hier een dorpel van 300mm. Deze is ten eerste breukgevoelig, maar daarnaast ook niet een standaard product. Voorstel om de maximale maat van 195mm aan te houden en de bestrating tot aan de dorpel te leggen. Is dit akkoord?

Antwoord:

Ja, de voorgestelde oplossing is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
169

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 30.32.11-a

Vraag:

Afmetingen van het kozijnhout staat niet voorgeschreven. Standaard conform KVT 67x114 voor stijlen dorpels en 90x114 voor tussenstijlen en -dorpels toepassen? Of zijn hier conform principedetails architect andere wensen?

Antwoord:

Standaard afmetingen aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
170

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 22.33.13-a

Vraag:

Betonblokken tpv. alle binnenwanden voorzien van tegelwerk. Tekeningen architect metalstudwanden getekend. Wat aan te houden?

Antwoord:

Wanden conform opgave akoestisch rapport.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
171

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 30

Vraag:

De architect heeft draaiende delen getekend met afmetingen die buiten elke vorm van garantie vallen. Er is een vuistregel dat een vleugel doorgaans hoger dan breder dient te zijn. Tevens zijn de vleugels op de begane grond vele malen te hoog en te breed en heb je hier een beknellingsgevaar voor de kindervingers in een Kindcentrum. Graag reactie?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 166.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
172

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 15.00.90

Vraag:

De "fietsparkeren overdekt 216 st." behoort deze tot de stelpost Infra?
Indien deze niet in de stelpost valt, graag dan constructie-gegevens verstrekken.
De PV- panelen moeten deze worden opgenomen in de aanbidding?

Antwoord:

De overdekte fietsenstalling komt te vervallen. Deze is wel vergund maar wordt, gezien de reductie van het aantal PV-panelen, niet geplaatst. De fietsbeugels worden uiteraard wel voorzien en zijn inbegrepen in de stelpost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

173

Onderwerp:

Nota van Inlichting 1. vraag 60

Vraag:

Vellingblokken. Worden deze enkel aan de bergingzijde als schoonwerk uitgevoerd, de gangzijde wordt voorzien van stucwerk. Is dit correct?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

174

Onderwerp:

Nota van Inlichting 1. vraag 39

Vraag:

Zonwering.

Dient het kozijn op de 1e verdieping in as 10 te worden voorzien van zonwering? Daar de achterliggende ruimten een algemene berging betreft. De hoogte van het kozijn is 4.200mm dit is technisch niet mogelijk.

Antwoord:

Nee, zonwering is hier niet nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
175

Onderwerp:

Nota van Inlichting 1. vraag 13

Vraag:

Wijziging lift naar platformlift incl. schachtombouw.
Volgens de nota af te werken met scan en tex in accentkleur, de schachtombouw is af fabriek reeds voorzien van een coating. Wat aan te houden?

Antwoord:

Te bekleden met samengesteld parket met essen toplaag, cf. liftkern.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
176

Onderwerp:

Nota van Inlichting 1. vraag 13

Vraag:

Wijziging lift naar platformlift incl. schachtombouw.
Komt de klimmuur hierbij te vervallen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 156.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
177

Onderwerp:

Bouwkundig bestek Par. 30

Vraag:

In de details tekent de architect houten onderdorpels. Vanuit KOMO mogen houten onderdorpels alleen toegepast worden vanaf 50mm +maaiveld. Advies om hier ten alle tijden een Ekosiet o.g. toe te passen als onderdorpel.

Antwoord:

Akkoord om Ekosiet o.g. onderdorpels toe te passen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
178

Onderwerp:

vraag 7 1e Nvl

Vraag:

Bewijslast ligt bij de aannemer geeft u aan, doch niet iedere verzekeraar heeft dezelfde eisen, dus graag aangeven of deze opbouw wel voldoet.

Antwoord:

De eisen van zowel AON als de veiligheidsregio zijn aangeven in het bijlagenboek installaties. Ons

inziens is daarmee voldoende duidelijk aan welke eisen de PV-installatie moet voldoen. De verdere bewijslast blijft bij de aannemer liggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

179

Onderwerp:

vraag 36 1e Nvl

Vraag:

De h.o.h.-afstand van de consoles is niet op de DO-tekeningen aangegeven. Kan de constructeur wel een aan te houden maat opgeven?

Antwoord:

Voor de consoles van de geveldrager kan een maat van 1.000 mm aangehouden worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

180

Onderwerp:

Verlichting

Vraag:

Armatuurcode SR2 is niet terug te vinden op de tekeningen, kunt u aangeven waar deze zijn gewenst?

Antwoord:

Armatuurcode SR2 is niet van toepassing voor dit project en komt niet voor op de tekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

**Ref.nr.
181****Onderwerp:**

Zonwering

Vraag:

Kunnen jullie de aantallen opgeven voor de stuurmodules en gateway t.b.v. zonwering i.v.m. de te reserveren ruimte hiervoor in de HVK?

Antwoord:

Dit dient door de aannemer zelf bepaald te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

**Ref.nr.
182****Onderwerp:**

Regelkasten / Stuurmodules

Vraag:

Enerzijds wordt geschreven dat de regelkasten door de E-aannemer moeten worden geleverd (pag. 84 E-bestek)

Anderzijds wordt geschreven dat de stuurmodules worden geleverd door de W-installateur (pag. 11 E-bestek)

Wat aan te houden?

Antwoord:

Stuurmodules dienen door W-installateur geleverd te worden en de voedingen door de E-installateur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

183

Onderwerp:

00.02.16

Vraag:

Er wordt verwezen naar 05.42.31, deze paragraaf is niet in het bestek opgenomen.

Antwoord:

De verwijzing naar paragraaf 05.42.31 is niet correct. Deze paragraaf komt niet voor in het bestek. Waar in het bestek wordt verwezen naar "05.42.31 reclamebord", dient te worden gelezen dat de aannemer een bouwreclamebord dient te leveren en plaatsen conform de eisen omschreven onder 00.02.16 "Afsluiting, reclame". Afmetingen en uitvoering zijn ter goedkeuring van de directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

184

Onderwerp:

12/14

Vraag:

Graag ontvangen wij tekeningen van de rioleringen VWA en DWA en eventuele infiltratie/ buffering op het terrein of maken deze ook deel uit van de genoemde stelpost in par. 15.00.90? Ook wordt er verwezen naar een infra bestek wat niet in ons bezit is.

Antwoord:

Voor de infra dient een stelpost te worden opgenomen. Daarin is ook de terreinriolering opgenomen. Het aanleggen van infiltratie/buffering is niet nodig, aangezien het verhard oppervlakte in de nieuwe situatie lager is dan in de bestaande situatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

185

Onderwerp:

12,40,10-a / 1e nota vrg 14

Vraag:

Uit deze vraag kunnen we opmaken dat er een kruipruimte moet worden voorzien, hier een paar vragen over: hoe hoog moet deze worden? type en dikte werkvloer? een tekening bouwkundig en constructief met posities kruipluiken, eventuele kruipsleuven en ventilatie voorzieningen is gewenst inclusief besteksomschrijving toevoegen?

Antwoord:

De exacte posities van de 5 kruipluiken worden in de UO-fase nader bepaald. Voor de kruipruimte gelden in deze fase de volgende uitgangspunten:

- * vrije hoogte kruipruimte conform nen, bouwkundige en installatietechnische eisen, nader uit te werken in de UO-fase;
 - * werkvloer, kruipsleuven, ventilatievoorzieningen en exacte inrichting zijn geen onderdeel van het huidige TO en worden door de architect/aannemer uitgewerkt en afgestemd in de UO-fase;
 - * de aannemer dient in zijn aanbieding rekening te houden met een volledig functionerende en toegankelijke kruipruimte;
 - * definitieve posities van kruipluiken, eventuele kruipsleuven en ventilatievoorzieningen worden tijdens de UO-fase vastgesteld.
- Er worden geen aanvullende bouwkundige of constructieve tekeningen verstrekt. De aannemer dient uit te gaan van een complete uitvoering passend binnen het ontwerp en de geldende regelgeving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
186

Onderwerp:

21.40.10-a

Vraag:

Bestek verwijst naar constructietekeningen waar wapeningstaal is uitgewerkt. Op de constructietekeningen is dit niet uitgewerkt, graag ontvangen wij een opgave van de wapeningshoeveelheden (kg/m3) per onderdeel.

Antwoord:

Zie renvooi blad 302.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
187

Onderwerp:

21.71.10-b

Vraag:

""Alle monolitsch af te werken vloeren volgens afwerkstaat"

In de afwerkstaat staat hier niets van omschreven. Deze bestekpost kan vervallen?"

Antwoord:

Nee. De omschrijving in bestekspost 21.71.10-a is niet van toepassing op alle vloeren in het gebouw. Voor de afwerking van de vloeren dient de afwerkstaat leidend te worden aangehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
188

Onderwerp:

42.31.10-a

Vraag:

In het bestek staat onderstaande 2 regels en op details een andere dikte (3e regel). Wat moeten we aanbieden?

- is het de morteldekvlloor, 70mm, CW20 (42.31.10-a 0.)

- is het de morteldekvlloor, 80+20mm isolatie + wapeningsnetten (conform 42.31.10-a 4.)

- is het de cementdekvlloor, 50mm (conform details)

En hoe om te gaan met eventuele hoogte verschillen tussen monolietvloeren en verschillende diktes afwerkvloeren?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 163.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
189

Onderwerp:

46.33.30-a/b

Vraag:

Welke oppervlaktes worden met spuitpleisterwerk afgewerkt? Spuitpleisterwerk wordt verder niet in het bestek benoemd.

Antwoord:

Spuitpleisterwerk maakt geen onderdeel uit van de in de afwerkstaat voorgeschreven wand- en plafondafwerkingen. Voor de afwerkingen dient de afwerkstaat leidend te worden aangehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

190

Onderwerp:

50.50.40-b / 1e nota vrg 5

Vraag:

Graag ontvangen wij een opgaven van de afmetingen en aantallen dakspuwers?

Antwoord:

Er worden geen aanvullende bouwkundige of constructieve tekeningen verstrekt. De aannemer dient uit te gaan van een complete uitvoering passend binnen het ontwerp en de geldende regelgeving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

191

Onderwerp:

Afwerkstaat

Vraag:

De huidige afwerkstaat is nog niet op alle vlakken duidelijk en mist enkele afwerkingen die wel in het bestek benoemd zijn (en waar naar de afwerkstaat wordt gerefereerd). Bijvoorbeeld: welke kleur wandtegels, spuitwerk, etc. Graag het verzoek om de afwerkstaat compleet te maken en de wijzigingen in een andere kleur aan te geven.

Antwoord:

Tegelwerk is reeds voorzien op afwerkstaat. Spuitwerk wanden uitvoeren in ral 9010.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
192

Onderwerp:

15.00.90

Vraag:

Maakt de fietsenstalling inclusief PV-panelen ook onderdeel uit van de netto stelpost van €479.500,-
? Zo niet ontvangen wij graag uitgewerkte tekeningen, funderingsgegevens en omschrijving.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 172.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
193

Onderwerp:

20

Vraag:

Kunnen jullie aangeven of het voor het aanbrengen van de mortelschroefpalen noodzakelijk is om een stabiele werkvloer van korrelmix of gelijkwaardig aan te brengen met andere woorden is de ondergrond draagkrachtig genoeg? Indien niet bekend, graag het verzoek hier een uitgangspunt voor op te geven.

Antwoord:

Dit is afhankelijk van diverse factoren, zie paragraaf 6.2 uit rapportage GA221211 van Geonius. Naar verwachting is de draagkracht van de ondergrond zelf niet voldoende en is het aan te bevelen een draagkrachtige laag aan te brengen. Dit zal in de UO-fase in samenwerking met Geonius nader uitgewerkt worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

194

Onderwerp:

12.40.10-a / 12.50.11-a

Vraag:

Hier wordt gesproken over grondverbetering, wat wordt hier mee bedoeld?

Antwoord:

Met de genoemde grondverbetering wordt bedoeld het ontgraven en aanvullen van de ondergrond ter plaatse van de funderingen en vloerconstructies, voor zover noodzakelijk volgens het funderingsadvies en de constructieve uitgangspunten van het project. De exacte omvang en diepte van de grondverbetering dienen door de aannemer te worden afgestemd op het funderingsadvies, de geotechnische rapportage en de constructieve stukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

195

Onderwerp:

sloopwerk

Vraag:

Graag ontvangen wij voor de sloop een afwerkstaat van de bestaande toestand en een overzicht van welke inventaris achter blijft.

Antwoord:

Er is geen afwerkstaat van de bestaande toestand. Alle losse inventaris wordt door de school voor start van de sloop verwijderd. De vaste inventaris (vaste kasten, keukens, etc.) blijven in het pand achter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

196

Onderwerp:

FSC

Vraag:

Is het noodzakelijk om voor de onderdelen waar FSC hout wordt gevraagd een gesloten registratie bij te houden met claimoverzicht en is het eventueel ook toegestaan hout te gebruiken dat op een andere manier duurzaam verkregen is?

Antwoord:

Het is toegestaan om hout te gebruiken dat op een andere manier duurzaam verkregen is. Het bijhouden van een registratie is vereist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

197

Onderwerp:

30.88.21-b / 1e nota 67

Vraag:

Het verzoek om de gewenste daktegels/paden op de daktekeningen aan te geven, inclusief die van de brandscheidingen zodat de uitgangspunten voor iedereen gelijk zijn. Uit de tekst is dit niet helemaal duidelijk waar deze precies gewenst zijn.

Antwoord:

Binnen 2 meter vanaf butenzijde dakrand worden geen installaties geplaatst, hier ligt de aanlijnbeveiliging binnen 1,5 meter. De veiligheidseisen van de overige onderdelen van het dak worden in de UO-fase verder uitgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

198

Onderwerp:

Installaties / 1e nota vrg 443

Vraag:

Graag ontvangen wij alsnog een opgave van de noodzakelijk bouwkundige voorzieningen t.b.v. de installatie inclusief op opgave welke sparingen akoestisch en brandwerend (incl eis) gedicht moeten worden. Deze kunnen in deze fase op basis van de gegevens niet bepaald worden.

Antwoord:

Het antwoord op vraag 43 uit Nota van Inlichtingen 1 blijft van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

199

Onderwerp:

Nutsvoorzieningen / 1e nota vrg 27

Vraag:

Kunt u aangeven of opdrachtgever inmiddels een schriftelijke toezegging van Enexis heeft voor het benodigd aansluitvermogen? Zo niet wat is hier de verwachting/ status planning? Kun u ook het gewenste aansluitvermogen opgeven? Er wordt in het antwoord gesproken over verplaatsingen, zijn deze noodzakelijk en reeds besproken en wat is hier de status van?

Antwoord:

De aanvraag van de verzwarende van de bestaande aansluiting naar 3x80A is ingediend bij Enexis, samen met een aantal andere gebouwen van MosaLira. De offerte voor IKC Scharn is nog niet ontvangen. Aangezien de nieuwe meterkast op een andere locatie zit dan de huidige meterkast, is

een verplaatsing noodzakelijk. Kosten hiervan zijn voor rekening MosaLira, aanvraag en coördinatie ligt bij de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
200

Onderwerp:

70.11.10-f

Vraag:

Volgens deze paragraaf dient de aannemer de SDE++ subsidie aan te vragen. Mogen wij ervan uitgaan dat de aannemer niet verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de subsidie? Ten gunste van wie is de te verkrijgen subsidie aannemer of opdrachtgever?

Antwoord:

De subsidie is ten gunste van de opdrachtgever. Het verkrijgen van de subsidie is voor de aannemer geen resultaatsverplichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
201

Onderwerp:

70.11.10-f

Vraag:

Wat heeft het gevraagde thermografisch onderzoek te maken met de PV panelen? De Scios Scope 12 is daadwerkelijk noodzakelijk?

Antwoord:

Scope 12 keuring van de PV-installatie is noodzakelijk en tevens gebruikelijk voor oplevering van de PV-installatie voor onderwijsgebouwen. Thermografisch onderzoek is nodig om hotspots te detecteren en verhelpen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
202

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 5.3

Vraag:

Hier wordt gesproken dat de bijkomende kosten onderdeel uitmaken van de prijs echter in het bestek worden deze uitgesloten. Wij stellen voor om deze geen onderdeel te laten uitmaken van de prijs, indien u dit wel wenst dan willen we u vragen om ons de offertes van alle adviseurs te laten toekomen inclusief offertes nutsbedrijven etc. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

De in paragraaf 5.3 bedoelde 'bijkomende kosten' betreffen de bij de bouw behorende bijkomende kosten. Deze dient u in uw prijsopgave mee te nemen, conform de inschrijfleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
203

Onderwerp:

inmeting

Vraag:

Graag ontvangen wij een inmetingstekening bestaande toestand met hoogte maten / NAP maten van het terrein.

Antwoord:

Zie bijlage 2a+b bij deze Nota van Inlichtingen 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
204

Onderwerp:

20

Vraag:

Graag ontvangen wij een opgave van de paalwapening van de mortelschroefpalen.

Antwoord:

Conform bestek dient de paalwapening door de leverancier bepaald te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
205

Onderwerp:

46

Vraag:

Bij de afwerkstaat staat omschreven: Buitenkozijnen ramen/deuren Vuren blank gelakt. Echter bij het materiaaloverzicht staat omschreven: Kozijnen: houten kozijn, RAL 7047. Wat aan te houden?

Antwoord:

Graag RAL 7047 aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
206**Onderwerp:**

46

Vraag:

Bij de afwerkstaat is globaal met kleuren aangeven de desbetreffende afwerkingen, mogen wij ervan uitgaan dat deze kleuren voor de ondergelegen ruimtes ook van toepassing zijn?

Antwoord:

Ja, daar kunt u vanuit gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
207**Onderwerp:**

Bijlage 3 Format opgave referentieproject

Vraag:

In Bijlage 3 "Format opgave referentieproject" wordt verwezen naar Geschiktheidseis 1 t/m 4 en Selectie criterium 1 t/m 3. In paragraaf 4.2.5 van de Inschrijvingsleidraad zijn echter vijf kerncompetenties opgenomen en worden geen selectiecriteria gehanteerd waarvoor referenties dienen te worden ingediend. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat Bijlage 3 een ommissie bevat en aangeven hoe inschrijvers de referenties voor o.a. kerncompetentie 5 (BIM) dienen te markeren?

Antwoord:

Bijlage 3 "Format opgave referentieproject" bevat inderdaad een omissie. Deze bijlage komt dan ook te vervallen. U wordt verzocht uw referenties te markeren via het in bijlage 3 van deze Nota van Inlichtingen 2 opgenomen formulier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
208

Onderwerp:

onderaannemers

Vraag:

In §3.5.3 van de Inschrijvingsleidraad wordt aangegeven dat bij voorgenomen gebruik van onderaannemers dient te worden aangegeven welke onderaannemers welke werkzaamheden zullen verrichten. Daarnaast bepaalt artikel 3.4 van de concept aannemingsovereenkomst dat Aannemer niet gerechtigd is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever onderaannemers in te schakelen, tenzij de onderaannemer middels een eigen UEA bij inschrijving bekend is gemaakt. In deze fase van de aanbesteding heeft inschrijver zijn onderaannemers nog niet definitief geselecteerd en wenst hij zich hierop ook niet vast te leggen. Inschrijver voldoet zelfstandig aan alle geschiktheidseisen en doet geen beroep op de draagkracht van derden. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat het is toegestaan om bij inschrijving geen onderaannemers op te geven in het UEA en dat onderaannemers na gunning, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, alsnog kunnen worden ingezet zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldigheid van de inschrijving?

Antwoord:

Hierbij bevestigt de aanbestedende dienst dat, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, onderaannemers na gunning ingezet kunnen worden en dat dit geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
209

Onderwerp:
Bestek 00.02.07

Vraag:

""Archeoloog wordt aangesteld door opdrachtgever, coördinatie werkzaamheden ligt bij de aannemer.""

Aannemer coördineert enkel en alleen de werkzaamheden van archeologie, alle overige bijkomende zaken, zoals graafmachine, machinist etc. is ook voor rekening opdrachtgever?"

Antwoord:

De kosten voor graafmachine, machinist, etc. zijn inbegrepen in de aanbidding van de archeoloog en komen voor rekening van opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
210

Onderwerp:
Bestek 14.32.20-a

Vraag:

""Verzinkt stalen HWA buiten van dakrand tot aansluiting." Is dit juist?
HWA's binnen in PVC? (bergingen etc.)"

Antwoord:

Zichtwerk is verzinkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Ref.nr.
211

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Onderwerp:

Bestek 14.32.20-a

Vraag:

HWA's staan niet op tekening (gevels & doorsnede) architect, enkel de posities zijn op tekening van K+ terug te vinden. Kloppen deze posities/ aantallen? En lopen deze alle tot de dakrand?

Antwoord:

Ja, deze aantallen en posities zijn juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
212

Onderwerp:

Bestek 21.85.90-a

Vraag:

Er wordt hier gesproken over stortstroken, waar zijn deze aanwezig? Er wordt door de constructeur niks over gezegd.

Antwoord:

Het betreft een standaard bestekpost, stortstroken zijn in dit project niet van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
213

Onderwerp:
bestek 22

Vraag:

Voegwerk/ doorstrijken staat niet omschreven in bestek. Graag omschrijving met juist type toevoegen.

Antwoord:

Voegen doorstrijken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
214

Onderwerp:
Bestek 22.33.13-a

Vraag:

Er wordt voor de positie van de betonblokken gerefereerd naar de tekening, maar zowel op de constructieve- als de architectuurtekening zijn er geen betonblok wanden aangegeven? Gelieve te verduidelijken waar deze wel worden gebruikt.

Antwoord:

Het betreft een standaard bestekspost, er komen in dit project inderdaad geen betonblokken voor. Dragende wanden zijn in KZS.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
215

Onderwerp:
Bestek 23.42.11-a

Vraag:
Bestek omschrijft een kanaalplaatvloer van 280mm dik, constructietekening geeft aan 260mm.
Welke dikte aan te houden?

Antwoord:
U dient uit te gaan van een dikte van 260 mm.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
22 jul 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
216

Onderwerp:
Bestek 23.61.11-b

Vraag:
Er wordt hier gesproken over een betonnen steektrap met bomen en bordessen tbv de entree van domein 1. Domein 1 is de hoofdentree waar de tribunetrap komt met naastgelegen rechte prefab steektrap zonder bomen. Is 23.61.11-b wel van toepassing in dit project? Zo ja, waar is deze trap gepositioneerd?

Antwoord:
Het betreft de trap/tribunetrap in ruimte 00.01.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
22 jul 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
217

Onderwerp:
Bestek 23.70.21-a

Vraag:

In het bestek staat een geïsoleerde betonnen kantplank omschreven (conform tekeningen). Op tekening & details zijn geen kantplanken aangegeven, is dit wel van toepassing? Indien wel aanwezig, waar dienen deze aangebracht te worden?

Antwoord:

Eventueel onder de kozijnen op de begane grond. Verder niet van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
218

Onderwerp:
Bestek 32.31

Vraag:

Metalen trap; Enkel de spiltrap is omschreven. De trap naar domeil 2+3 (op as 11 tussen as M-N) is niet omschreven.

Antwoord:

Trap en bordes domein 2+3 ook voorzien van een verzinkt stalen trap.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
219

Onderwerp:
Bestek 32.51

Vraag:

Bij de betontrap ruimte 00.01 hoofdentree; dient hier geen balustrade aan de trap te komen vanaf de liftschacht omlaag? In het IFC model meten we hier een hoogteverschil van >1,0m, volgens het BBL moet er dan een afscheiding aan de traprand staan. Graag venemen wij wat hier dient te worden opgenomen.

Antwoord:

Ja, hier dient een balustrade te komen. Zie verduidelijking van de architect die als bijlage 4 aan deze Nota van Inlichtingen 2 is toegevoegd. De aannemer wordt verzocht om een optieprijs aan te bieden voor bekleding van de trap en liftkern met eiken of beuken (meerlaags is toegestaan). In de basisaanbieding is de afwerking aan te houden als opgenomen in bestek en Nota van Inlichtingen nr 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
220

Onderwerp:
Bestek 41.32

Vraag:

Dient er boven de pantry's (in de groepsruimtes) ook tegelwerk te worden aangebracht? En dient er achter de wasbakken ook betegeld te worden? (in de wasruimte, personeels ruimte etc.) Zo ja, graag aangeven welke afmeting/ hoeveel m2 tegelwerk.

Antwoord:

Ja. Conform het Technisch Programma van Eisen dienen de wandafwerkingen van pantry's, sanitaire ruimten en keukenruimten tot plafond te worden betegeld of te worden uitgevoerd in een gelijkwaardig waterdicht materiaal.
boven de pantry's in de groepsruimten een doorlopende waterdichte wandafwerking dient te worden voorzien tot plafond
achter wastafels en aanrechten in onder andere wasruimten, personeelsruimten, pantry's, sanitaire ruimten en vergelijkbare natte ruimten eveneens een tegelafwerking dan wel gelijkwaardige waterdichte wandafwerking dient te worden aangebracht tot plafond.
Voor de calculatie dient te worden uitgegaan van de oppervlakken zoals deze volgen uit de bouwkundige tekeningen en plattegronden. Er wordt geen aanvullende m²-staat verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

221

Onderwerp:

Bestek 45.46.11-c

Vraag:

In welke ruimtes of bij welke vloer afwerking dienen er houten plinten aangebracht te worden? In het bestek wordt er verwezen naar de afwerkstaat maar hier worden geen houten plinten benoemd.

Antwoord:

In alle verblijfruimtes.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

222

Onderwerp:

Bestek 47.31.20-a

Vraag:

Er wordt bij de hoeveelheid van de postkast-unit(s) gerefereerd naar een tekening, echter staat er niets op tekening vermeld of uitgewerkt. Graag meer informatie verstrekken/ duidelijk uitschrijven waaraan de postkast moet voldoen. (aantal briefkleppen etc.?)

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 162.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

223

Onderwerp:

Bestek 48.44.10-b

Vraag:

Er wordt voor de plint gerefereerd naar hoofdstuk 45.46.13-a, dit hoofdstuk staat niet in het bestek. Moet dit 45.46.11-c zijn?

Antwoord:

Correct. De verwijzing naar artikel 45.46.13-a betreft een verschrijving. Hiervoor dient te worden gelezen 45.46.11-c.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

224

Onderwerp:

Bestek 48.44.10-b

Vraag:

Er wordt een schoonloopmat omschreven, deze is niet op tekeningen of afwerkstaat omschreven. Zijn deze wel aanwezig? Zo ja, met hoeveel m2 dienen we hier te rekenen/ waar dient dit te komen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 160.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

225

Onderwerp:

Architect detail V.01B/V.01B1

Vraag:

De details van de architect komen niet overeen met die van de constructeur V01/V02. Graag deze op elkaar afstemmen en aangeven hoe de kalkzandsteen binnenspouwbladen opgevangen moeten worden. Verder detail V1/V2 van de constructeur de maten en aantallen of h.o.h. laten opgeven van het staal tussen de betonvloer en stalen latei (consoles)?

Antwoord:

De constructieve details zijn leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

226

Onderwerp:

Architect detail V.06a

Vraag:

Het detail lijkt niet overeen te komen met de constructieve details. Wij constateren dat de isolatie van de kanaalplaatvloer ontbreekt in het weergegeven detail. Daarnaast staat de 214 mm kalkzandsteenwand op de kanaalplaatvloer aangegeven, terwijl volgens de constructieve details deze wand op de fundering dient te worden opgelegd. Kunt u aangeven welk detail als uitgangspunt moet worden aangehouden?

Antwoord:

De constructieve details zijn leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

227

Onderwerp:

Blad P.01

Vraag:

In ruimte 1.02 is het binnenspouwblad van de wand naar daktuin niet getekend, wat moet hier aangehouden worden?

Antwoord:

KZS aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

228

Onderwerp:

materiaaloverzicht

Vraag:

Bladzijde 11 lijkt onvolledig weergegeven; een deel van de tekst valt buiten het blad. Kunt u een leesbare/gecorrigeerde versie van deze pagina verstrekken?

Antwoord:

Zie bijlage 5 bij deze Nota van Inlichtingen 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

229

Onderwerp:

plafondhoogtes

Vraag:

De plafond hoogtes tussen doorsnedes en plattegronden komen niet overeen. (Voorbeeld: ruimte 00.41; conform plattegrond h=2.600 en conform doorsnede h=2.900), welke aan te houden?

Antwoord:

Koof klaslokalen aan gangzijde is 2,6 meter, rest plafond in de klas is 2,9 meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

230

Onderwerp:

Bestek Hoofdstuk 50-52-53-54-60-61-68-70

Vraag:

In het bouwkundig bestek staat vermeld dat de installaties door derden worden uitgevoerd. Kunt u bevestigen of de installatiewerkzaamheden wel of niet in de aanbidding moeten worden opgenomen?

Antwoord:

Installatiewerkzaamheden dienen in de aanbidding te worden opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
231

Onderwerp:

Vraag 38 van de 1e nota

Vraag:

Het is ons niet duidelijk waar nu welke dranger dient te komen. Gelieve per kozijnmerk aangeven welke dranger op welke deur dient te komen. Type B vrijloop dranger en type C automatische deurautomaat.

Antwoord:

In principe alle deuren uit te voeren zonder deurautomaat, dit passen we tegenwoordig niet meer toe bij scholen. Wel zien we in u prijsaanbieding een stukprijs terug indien dit voor bepaalde deuren (bijv. entree KDV) toch gewenst zou zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
232

Onderwerp:

30.80.35-c

Vraag:

Hier staat bij toebehoren een radar bewegingsmelder met richtingsherkenning. Is het de bedoeling dat de deur open gaat als er iemand aangelopen komt? Dan is ook een elektrische sluitplaat noodzakelijk.

Antwoord:

Nee, dat is niet de bedoeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

233

Onderwerp:

Afwerkstaat

Vraag:

ruimte 00.01; Volgens de afwerkstaat dient de vloer te worden uitgevoerd met klinkers / Aberson 12N324 gevelsteen. Kunt u bevestigen dat deze steen geschikt is voor toepassing als vloerafwerking?

Daarnaast verzoeken wij u een detail en volledige opbouw van deze vloerconstructie te verstrekken, inclusief de opbouw en diktes van de verschillende lagen, de eventuele onderbouw (zandbed, mortelbed of gelijkwaardig), de aansluiting op aangrenzende vloerafwerkingen zoals PVC-vloeren, de aansluiting op de constructieve vloer, de wijze van voegen en de afbakening van het bestrate vloeroppervlak ten opzichte van de overige vloerafwerkingen.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 159.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

234

Onderwerp:

ifc modellen

Vraag:

IFC model van constructeur heeft een ander 0-punt als van architect en installaties en staat zodoende niet op de juiste plaats als we alle modellen in elkaar zetten. Is dit op de juiste plaats te positioneren?

Antwoord:

Zie bijlage 6 bij deze Nota van Inlichtingen 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
235

Onderwerp:

30.70.13-a

Vraag:

Panelen schuifwand; In het bestek staat dat deze wand 30min WBDBO + Sq rookwerend dienen te zijn. Conform tekening en brandrapportage ligt de compartimentering niet op deze panelen schuifwanden. Zodoende nemen wij aan dat deze schuifwand niet hoeft te voldoen aan de 30min +Sa rookwerend eis. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
236

Onderwerp:

30.70.13-a

Vraag:

De Espero Visio 100 is een aluminium frame met 2-zijdig een glas vulling (ook de deur). Bij de materiaal omschrijving spreekt men over spaanplaat, HPL 2-zijdig bekleed etc. Dit lijkt niet van toepassing bij dit type schuifwand? Indien dit wel toegepast dient te worden, waar zit dit materiaal in deze wand?

Antwoord:

Dit materiaal is niet van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
237

Onderwerp:

Detail V.04C

Vraag:

In dit detail lijkt de dakbedekking door te lopen tot voorbij het gevelmetselwerk. Kunt u verduidelijken hoe de dakrandconstructie dient te worden uitgevoerd, inclusief de vereiste opstandhoogte, waterdichte aansluiting en randafwerking?

Daarnaast verzoeken wij te bevestigen of de weergegeven positie van de hemelwaterafvoer ter plaatse van de hoofdverdeelkast correct is en voldoet aan de beoogde technische en veiligheidsuitgangspunten. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvangen wij graag een aangepast detail

Antwoord:

Ter hoogte van het gevelblad dient een dakrand met trim (in kleur) te worden voorzien. De vlonder vloer ligt hier vrij van op dragers. Er dient rekening gehouden te worden dat de trap ter hoogte van de vlondervloer uit komt.

Hemelwaterafvoer wordt richting as 12 gepositioneerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.

Onderwerp:

238 K+ tek. E001 elektrotechnische installatie

Vraag:

Hier omschrijft men op tekening (in het roze/paars) dat bij de hoofd verdeelkast , deuren over de volledige breedte van de wand dienen te komen. Moeten we de deuren conform kozijnstaat aanhouden of over de volledige breedte (2.540mm breed) een dubbeldeurkozijn met twee deuren van 1030mm?

Antwoord:

U dient een dubbeldeurkozijn met twee deuren van 1030 mm aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
239

Onderwerp:

K+ tek. E001 elektrotechnische installatie

Vraag:

Legenda ontbreekt, graag toevoegen.

Antwoord:

De legenda is opgenomen in het bijlagenboek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
240

Onderwerp:

Blz 35 60.11.10-a

Vraag:

Wordt de vloerverwarming niet aangesloten op Priva omdat bij toebehoren een thermostaat staat vermeld?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 145.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
241

Onderwerp:

Blz 64 68.11.90-a

Vraag:

Wat voor koppeling kan er gemaakt worden met het EOS?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 144.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
242

Onderwerp:

Blz 64 68.11.90-a

Vraag:

2 bedienpanelen zie hoofdstukken 70 en 75. Wie levert deze bedienpanelen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 143.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
243

Onderwerp:

Blz 65 68.11.90-a

Vraag:

Op het overzicht van alle koppelingen en regelaars staat de verlichting en zonwering via de relais modules van Priva op de naregelingen aangesloten worden. Wat aan te houden? Ter info dali kan wel via een dali module worden aangesloten op een comforte CX2 naregeling SMI niet. SMI gateway wordt gebruikelijk geleverd door leverancier zonwering.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 142.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
244

Onderwerp:

Blz 68 68.11.90-b

Vraag:

Wordt de bemetering met pulstellers aangesloten of met een buskoppeling?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 141.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
245

Onderwerp:

Blz 69 68.11.90-b

Vraag:

In GBS een EMS module met diverse metingen en op Blz 11 70-11-10-b. kWh meters worden gekoppeld met het GBP FourIQ. Komt er een koppeling tussen FourIQ en het GBS? Zo ja wat voor koppeling?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 140.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
246

Onderwerp:

Blz 75 68.91.10-b

Vraag:

History diverse gegevens hoeveel gegevens/datapunten? History over een langere periode, hoe lang?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 139.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
247

Onderwerp:

kozijnen

Vraag:

Dienen de buitenkozijnen van aftimmerlatten aan de binnenzijde voorzien te worden?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
248

Onderwerp:

convectoren

Vraag:

Hoeveel Jaga convectoren zijn er gewenst in de verkeersruimen, kantoren, spreekkamer?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 138.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
249**Onderwerp:**

hekwerk

Vraag:

Advies (en wellicht ook niet toegestaan) om de Franse hekwerken niet te bevestigen aan de houten kozijnen of aan randje metselwerk i.v.m. veiligheid?

Antwoord:

Voor kennisgeving aangenomen. Dit wordt in UO-fase nader uitgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
250**Onderwerp:**

1e Nota vrg 39

Vraag:

Willen jullie s.v.p. voor de duidelijkheid op de buitenkozijnstaat aangeven welke kozijnen van zonwering voorzien moeten worden?

Antwoord:

Dit is reeds op de kozijnstaat omschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
251

Onderwerp:

1e nota vraag 51 - 105

Vraag:

In antwoord 51 geeft u aan dat indien uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat vervolgonderzoek noodzakelijk is, opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden over de consequenties voor de uitvoeringstermijn. In antwoord 105 bevestigt u dat wijzigingen in planning, fasering of vertragingen veroorzaakt door derden, bevoegd gezag of niet tijdig beschikbare informatie aanleiding kunnen geven tot termijnverlenging en/of verrekening van aantoonbare kosten conform UAV 2012.

Kunt u bevestigen dat vertragingen, stagnatie en eventuele aanvullende uitvoeringskosten als gevolg van archeologisch vervolgonderzoek, voor zover niet aan de aannemer toe te rekenen, eveneens worden behandeld conform UAV 2012 en aanleiding kunnen geven tot zowel termijnverlenging als vergoeding van aantoonbare kosten?

Antwoord:

Dat is bij deze bevestigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
252

Onderwerp:

1e nota vraag 54

Vraag:

Naar aanleiding van antwoord 54 verzoeken wij om verduidelijking. Kunt u bevestigen dat de aannemer uitsluitend aansprakelijk is voor niet door de CAR-verzekering gedekte schade voor zover deze schade het gevolg is van een aan de aannemer of diens hulppersonen toerekenbare tekortkoming, en dat niet-uitgekeerde schade als gevolg van polisuitsluitingen of oorzaken buiten

de risicosfeer van aannemer niet voor rekening van aannemer komt?

Antwoord:

Nee. De aanbestedende dienst handhaaft de in de aanbestedingsstukken opgenomen risico- en aansprakelijkheidsverdeling. De aansprakelijkheid van de aannemer wordt beoordeeld overeenkomstig de aannemingsovereenkomst, het bestek en de daarop van toepassing zijnde contractvoorwaarden. De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om de gevraagde beperking van de aansprakelijkheid of nadere uitzonderingen op te nemen. De aanbestedingsstukken blijven op dit punt ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
253

Onderwerp:

1e Nota vrg 81 / 109

Vraag:

Naar aanleiding van antwoorden 81 en 109 verzoeken wij om verduidelijking. Kunt u bevestigen dat onder werkzaamheden die een redelijk handelend en deskundig aannemer "had behoren te kennen" uitsluitend werkzaamheden worden verstaan die eenduidig en objectief uit de contractstukken zijn af te leiden, en dat ontbrekende of onvoldoende uitgewerkte ontwerpinformatie, details, maatvoering, hoeveelheden, constructieve of installatietechnische uitwerkingen niet zonder meer geacht worden door aannemer voorzien te zijn en derhalve, voor zover niet kenbaar bij inschrijving, voor verrekening in aanmerking kunnen komen?

Antwoord:

Nee. De aanbestedende dienst handhaaft de reeds gegeven antwoorden op vragen 81, 109 en 110 van de Nota van Inlichtingen 1. Met werkzaamheden die een redelijk handelend en deskundig aannemer "had behoren te kennen" worden werkzaamheden bedoeld die op basis van de aanbestedingsstukken, de beantwoorde Nota(s) van Inlichtingen en een normale professionele controle redelijkerwijs voorzienbaar zijn en noodzakelijk zijn voor een volledige, deugdelijke en functionele uitvoering van het werk. De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding de gevraagde nadere beperking of opsomming van uitzonderingen op te nemen. Voor zover sprake is van opdrachtgeverswijzigingen, aanvullende eisen of andere omstandigheden die op grond van de overeenkomst en de UAV 2012 voor verrekening in aanmerking komen, blijven de daarvoor geldende contractuele bepalingen onverkort van toepassing. De aanbestedingsstukken blijven voor het overige ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
254

Onderwerp:

armatuurcode

Vraag:

Armatuurcode SR2 is niet terug te vinden op de tekeningen, kunt u aangeven waar deze zijn gewenst?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 180.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
255

Onderwerp:

zonwering

Vraag:

Kunnen jullie de aantallen opgeven voor de stuurmodules en gateway t.b.v. zonwering i.v.m. de te reserveren ruimte hiervoor in de HVK?

Antwoord:

Dit dient door de aannemer zelf bepaald te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
256**Onderwerp:**

E-bestek

Vraag:

Eenzijds wordt geschreven dat de regelkasten door de E-aannemer moeten worden geleverd (pag. 84 E-bestek)

Anderzijds wordt geschreven dat de stuurmodules worden geleverd door de W-installateur (pag. 11 E-bestek)

Wat aan te houden?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 182.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
257**Onderwerp:**

Jaga convectoren

Vraag:

Hoeveel Jaga convectoren zijn er gewenst in de verkeersruimen, kantoren, spreekkamer?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 138.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
258**Onderwerp:**

68.91.10-b pagina 75

Vraag:

History diverse gegevens hoeveel gegevens/datapunten? History over een langere periode, hoe lang?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 139.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
259**Onderwerp:**

68-11-90-b pagina 69

Vraag:

In GBS een EMS module met diverse metingen en op Blz 11 70-11-10-b kWh meters worden gekoppeld met het GBP FourlQ Komt er een koppeling tussen FourlQ en het GBS? Zo ja wat voor koppeling?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 140.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
260

Onderwerp:

68.11.90-b pagina 68

Vraag:

Wordt de bemetering met pulstellers aangesloten of met een buskoppeling?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 141.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
261

Onderwerp:

68.11.90-a pagina 65

Vraag:

Op het overzicht van alle koppelingen en regelaars staat de verlichting en zonnewering via de relais modules van Priva op de naregelingen aangesloten worden. Wat aan te houden? Ter info dali kan wel via een dali module worden aangesloten op een comforte CX2 naregeling SMI niet. SMI gateway wordt gebruikelijk geleverd door leverancier zonnewering.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 142.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Ref.nr.
262

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Onderwerp:

64 68.11.90-a pagina 64

Vraag:

Wat voor koppeling kan er gemaakt worden met het EOS?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 144.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
263

Onderwerp:

60.11.10-a pagina 40

Vraag:

Wordt de vloerverwarming niet aangesloten op Priva omdat bij toebehoren een thermostaat staat vermeld?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 145.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Ref.nr.
264

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Onderwerp:

60.11.10-a pagina 35

Vraag:

2 gebruikers MIK en Mosa Lira met ieder een warmtemeter, op het principeschema staat een groep WTW en een groep vloerverwarming. Waar komen dan de warmtemeters?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 146.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
265

Onderwerp:

regelkasten

Vraag:

Enerzijds wordt geschreven dat de regelkasten door de E-aannemer moeten worden geleverd (pag. 84 E-bestek) Anderzijds wordt geschreven dat de stuurmodules worden geleverd door de W-installateur (pag. 11 E-bestek). Wat dienen we aan te houden?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 182.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Ref.nr.
266

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Onderwerp:

E-bestek

Vraag:

Kunnen jullie de aantallen opgeven voor de stuurmodules en gateway t.b.v. zonwering i.v.m. de te reserveren ruimte hiervoor in de HVK?

Antwoord:

Dit dient door de aannemer zelf bepaald te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
267

Onderwerp:

E-bestek

Vraag:

Armatuurcode SR2 is niet terug te vinden op de tekeningen, kunt u aangeven waar deze zijn gewenst?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 180.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
268

Onderwerp:
afwerkstaat/bestek tegel

Vraag:

In de afwerkstaat is een mosa tegel mat wit voorgeschreven. In het bestek wordt er gesproken over keramische tegels. Welke tegel dienen wij aan te houden?

Antwoord:

U dient de Mosa tegel aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
269

Onderwerp:
33.38.21-b pagina 96

Vraag:

Graag ontvangen wij een tekening waarop de daktegels zijn aangegeven.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 197.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
270

Onderwerp:
30.12-10-a pagina 80

Vraag:

In het bestek staat onbehandeld en op de kozijnstaat in kleur afgelakt, wat dienen we aan te houden?

Antwoord:

U dient Ral 7047 aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
271

Onderwerp:

30.12-10-a pagina 80

Vraag:

Kozijnhout thermisch gemodificeerd vuren. Echter op de kozijnstaten staat weer meranti vermeld. Wat dienen wij nu aan te houden?

Antwoord:

U dient de kozijnstraat aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
272

Onderwerp:

21.71.10-a Pagina 58

Vraag:

Alle vloeren monolitisch afwerken en vervolgens impregneren. Is dit juist?

Antwoord:

Nee. De omschrijving in bestekspost 21.71.10-a is niet van toepassing op alle vloeren in het gebouw. Voor de afwerking van de vloeren dient de afwerkstaat leidend te worden aangehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
273

Onderwerp:

opstelplaats

Vraag:

In welke ruimte worden de technische installaties geplaatst? Met name voor de centrale verwarming, dit is op de tekeningen niet te herleiden.

Antwoord:

Zie tekening W100, rechts onderaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
274

Onderwerp:

vermogens per ruimte voor verwarming en koeling

Vraag:

Ivm de convectoren van Jaga zoals omschreven in de TO, wat de gewenste vermogens per ruimte voor verwarming en koeling betreft? Deze krijgen we niet teruggevonden in de aangeleverde

documenten.

Antwoord:

Dit dient door de aannemer zelf bepaald te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
275

Onderwerp:

Vloerverwarming

Vraag:

Er word in het bestek gesproken over vloerverwarming. Echter op de K+ tekeningen niet te achterhalen waar deze moet komen. Graag aangeven in welke ruimtes vloerverwarming moet komen.

Antwoord:

Ruimten:

00.17 (groepsruimte baby 0-2), 00.21 Groepsruimte 0-3, 00.24, sanitair MIK, 00.25 groepsruimte 2-4, 00.28 Groepsruimte POV, 00.31 Sanitair MIK, 00.32 entree MIK, 00.33 tochtportaal MIK.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
276

Onderwerp:

Nota 1 vraag 13

Vraag:

Welk type Aesy lift moet er komen? Met een kalkzandsteen schacht of een eigen ombouw?

Antwoord:

Een lift met eigen ombouw.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Ref.nr.
277

Onderwerp:

Brandwerendheid kozijnen

Vraag:

De kozijnstaat-buiten verwijst bij een aantal kozijnen naar het rapport van WSP, echter het rapport met bijbehorende tekeningen vermeldt in par. 4.6.4 maar naar één kozijn (merk R) als brandwerend kozijn in verband met overslag.

Volgens ons zijn er meerdere kozijnen waarbij brandoverslag een rol spelen. Tevens zijn op de kozijnstaat-buiten kozijnen aangegeven die ons inziens niet brandwerend hoeven uitgevoerd te worden.

Kunt u aangeven welke kozijnen brandwerend uitgevoerd dienen te worden en welke beglazing, een-zijdig brandwerend of twee-zijdig brandwerend, moet worden toegepast.

Antwoord:

Wederkerende kozijnmerken kunnen variëren in draairichting, brand- en rookwerendheid en akoestische prestaties. Uitvoering en prestatie-eisen worden bepaald conform opgave WSP. Aanvullende brand- en rookwerendheidseisen worden door WSP in de verdere bouwteamuitwerking nader vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht

Mededelingen**Ref.nr.**

M6

Onderwerp:

Split Units in slaapkamers MIK

Inhoud mededeling:

U dient in uw prijsaanbieding rekening te houden met het aanbrengen van split-units (Mitsubishi Electric, Daikin LG o.g.) in de slaapkamers van MIK. De split-units voorzien als hoge wand model inclusief condensafvoer, elektrische voeding en bedrade ruimtebedieing. Per ruimte een split-unit voorzien. Het volledige koeltechnische leidingwerk isoleren. De split-units midden op het dak positioneren.

Aangemaakt op:

22 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw Kindcentrum Scharn Maastricht