

Project DVB Ringdijk Uithoornse polder


Nader Onderzoek Rugstreeppad:

In het plangebied wordt onderzoek uitgevoerd naar voortplanting en landhabitat van de Rugstreeppad. In de onderstaande afbeeldingen is het potentiële leefgebied voor deze soort ingetekend (zie Afbeelding 3). Om de aan- of afwezigheid van de soort aan te kunnen tonen, is een minimale onderzoeksinspanning noodzakelijk. Er wordt daarom gewerkt volgens het Kennisdocument Rugstreeppad¹. De inventarisaties van de Rugstreeppad zal worden uitgevoerd onder voor deze soort gunstige weersomstandigheden, de voorkeur gaat uit naar relatief warme avonden, bij voorkeur na regen of weeromslag.

Omdat het hier zowel landhabitat als voortplantingswater betreft, worden twee methodes gecombineerd:


- Voorplantingsbiotoop
 - Hierbij wordt geluisterd naar kooractiviteit én gezocht naar eisnoeren, larven en juvenielen. Larven kunnen worden gevangen met een fijnmazig schepnet. Dit wordt onderzocht half april t/m mei en half juni – begin augustus door middel van **drie** bezoeken (minimaal één bezoek half april – mei en één bezoek half juni – half juli).
- Zomerbiotoop (landhabitat)
 - Hierbij wordt actief in de avond gezocht met een zaklamp naar exemplaren van Rugstreeppad, via **vijf** bezoeken op vochtige avonden in potentiële landhabitats. Deze worden uitgevoerd in de periode half april t/m september.

Drie veldbezoeken naar voortplantingsbiotoop en landhabitat worden bij voorkeur, waar mogelijk, gecombineerd uitgevoerd.



Afbeelding 1. Geschiktheid van inventarisatieperioden voor verschillende methoden van inventariseren van de Rugstreeppad (BIJ12).

¹ BIJ12. Kennisdocument Rugstreeppad. Versie 1.0, juli 2017.



Afbeelding 2. Plangebied.



Afbeelding 3. Geschikt Landhabitat en voortplantingswater van Rugstreeppad in deelgebied B.

Gegevens

Na afloop van het onderzoek (juni-juli), ontvang ik graag de metadata van de onderzoekrondes. Hierbij wil ik ten minste de volgende gegevens ontvangen:

- Weersomstandigheden;
- Tijden (start- en eindtijd) en data;

- De onderzoeker(s) (ecologische deskundigen);
- De locaties en aantallen Rugstreeppadden (kaartmateriaal);
- Een ingevuld waarnemingenformulier voor in de NDFF;
- Per bezoeker een (kort) stuk interpretatie van de waarnemingen. Verdere rapportage is dus niet nodig.

Foto's van het plangebied:



Afbeelding 4. Impressie mogelijk landhabitat deelgebied B.



Afbeelding 5. Impressie potentieel voortplantingswater Rugstreeppad in deelgebied B.