

## Stablegreen Medium



Het product Stablegreen Medium voldoet aan de volgende specificaties:

- Fractie : 2-6 mm
- Volumieke massa na verdichting : ca. 1.500 – 1.600 kg per m<sup>3</sup>
- pH KCL : 5,0 - 6,5
- EC : < 60 ms/m
- Lutumgehalte : 1.0 – 3.0 %
- Organische Stof : 1-4 % (gemeten in het totaal product)
- Chloride-gehalte : < 150 mg/l
- Koolzure kalk CaCO<sub>3</sub> : pH < 6 = < 0,5 gewichtsprocenten  
pH > 6 = < 2 gewichtsprocenten
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O<sub>2</sub>/kg OS/uur
- Voedingswaarden

Waardering	Fosfaat (P-Al)	Kalium (CAT)	Magnesium (CAT)	Stikstof N totaal
Methode	M19	M5	M5	M30
Goed	30-60	120-300	120-360	80-160

- Maximum poriënvolume : >30% (gemeten in totaal product na verdichting)
- Poriënvolume na uitlekken : >30%
- Waterdoorlatendheid : >2 liter/minuut
- Watercapaciteit : ≥10
- Vochtpercentage bij aflevering : tussen de 5-15%
- LWD Waarde : tussen 20 en 40 MPa

### Overige

- Onkruid : Vrij van schadelijke onkruiden, puin en andere verontreinigingen
- Opslag : Stablegreen Medium dient overdekt te zijn opgeslagen
- MKI-waarde : < 7 (inzicht milieukosten)
- Eisen aantoonbaar met een recente chemische en fysische analyse met RAG beoordeling
- Fysische eigenschappen getest in de RAG m<sup>3</sup>box in combinatie met een LWD meting.
- Substraat is vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden als puin, hout, ijzer, plastics, glas, asfalt en dergelijke

Broekeroordsweg 3b  
8095 RM 't Loo - Oldebroek  
t 0525 - 63 08 89  
e [info@heicom.nl](mailto:info@heicom.nl)  
kvk 08112342  
btw NL.8113.46.857.B.01  
iban NL 36 RABO 0316 1603 34  
bic RABONL2U  
[www.heicom.nl](http://www.heicom.nl)