aanbrengen geleideband 50/200x200 mm, kleur antraciet
aanbrengen straatbaksteen dikformaat in elleboogverband, kleur rood
aanbrengen rijbaan van straatbaksteen keiformaat in keperverband, middenstrook kleur Padova KK80, zijkanten Paviona KK80
aanbrengen busperron GL plus prefab platform
aanbrengen verloopband 130/150x250 naar geleideband 50/200x250
aanbrengen betontegels 300x300x60 mm in halfsteensverband, kleur grijs
aanbrengen prefab drempel elementen van Leicon
aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in keperverband, trapani
aanbrengen straatbaksteen dikformaat in elleboogverband, kleur rood
aanbrengen rijbaan van straatbaksteen keiformaat in keperverband, middenstrook kleur Padova KK80, zijkanten Paviona KK80
aanbrengen lichtmast
aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur grijs
aanbrengen opsluitband 120x250 mm, kleur grijs
aanbrengen verloopband geleideband 50/200x200 mm naar opsluitband 200x200mm
aanbrengen fietsnietjes in overleg met directie
aanbrengen hardhout diamantkoppaal
aanbrengen verloopband geleideband naar trottoirband 130/150x200 mm
aanbrengen straatbaksteen keiformaat in keperverband, kleur bruin
handhaven verlaagdeband voor voetgangersoversteek
aansluiten op betonstraatstenen keiformaat in keperverband
Trafo Enexis
Kastanjelaan
K&L strook Virens
Prins Bernhardlaan
Deel 1
1 : 200

aansluiten op bestaand asfalt
aanbrengen verloopband geleideband naar trottoirband 130/150x200 mm
aanbrengen verloopband geleideband 50/200x200 mm naar opsluitband 200x200 mm
aanbrengen gradiënt type A, kleur grijs, inzaaien met graszaad
aanbrengen op fundatie van:
- 100 mm stabilegreen medium
- 700 mm stabilegreen heavy
- 200 mm lava 16-32 mm
aanbrengen geleideband 50/200x200 mm, kleur antraciet
aanbrengen lichtmast
aanbrengen schijnplateau van betonstraatstenen keiformaat in keperverband, trapani
aanbrengen schijnplateau van betonstraatstenen, kleuren antraciet /grijs en wit
aanbrengen straatbaksteen dikformaat in elleboogverband, kleur rood
aanbrengen schijnplateau van betonstraatstenen keiformaat in keperverband, trapani
aanbrengen gradiënt type A, kleur grijs, inzaaien met graszaad
aanbrengen op fundatie van:
- 100 mm stabilegreen medium
- 700 mm stabilegreen heavy
- 200 mm lava 16-32 mm
aanbrengen rijbaan van straatbaksteen keiformaat in keperverband, middenstrook kleur Padova KK80, zijkanten Paviona KK80
aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in keperverband, trapani
aanbrengen lichtmast
aanbrengen betongranulaat 0/8
aanbrengen straatbaksteen keiformaat in keperverband, kleur bruin
aanbrengen schijnplateau van betonstraatstenen, kleuren antraciet /grijs en wit
aanbrengen straatbaksteen keiformaat in keperverband, kleur bruin
herstraten betontegels 300x300 mm
aansluiten op bestaande drempel
bestaande bandenlijn handhaven
De Beltel
Kastanjelaan
Wielewaalstraat
Deel 2
1 : 200

aanbrengen gradiënt type A, kleur grijs, inzaaien met graszaad
aanbrengen op fundatie van:
- 100 mm stabilegreen medium
- 700 mm stabilegreen heavy
- 200 mm lava 16-32 mm
aanbrengen straatbaksteen dikformaat in elleboogverband, kleur rood
aanbrengen verloopband 130/150x250 naar geleideband 50/200x250
aanbrengen busperron GL plus prefab platform
plaatsing fietsnietjes in overleg met directie
aanbrengen rijbaan van straatbaksteen keiformaat in keperverband, middenstrook kleur Padova KK80, zijkanten Paviona KK80
aanbrengen betontegels 300x300x60 mm in halfsteensverband, kleur grijs
op hoogte brengen putrand
afsluitpaal en natuursteen keien terug plaatsen
aanbrengen verloopband geleideband 50/200x200 mm naar opsluitband 200x200 mm
aanbrengen betongranulaat 0/8
aanbrengen betontegels 300x300x45 mm in halfsteensverband, kleur grijs
aanbrengen lichtmast
aanbrengen schijnplateau van betonstraatstenen keiformaat in keperverband, trapani
aanbrengen verloopband geleideband naar opsluitband 200x200 mm
aansluiten op bestaande opsluitband
herstraten betonstraatstenen keiformaat in keperverband
Dijkerslaan
Wielewaalstraat
Deel 3
1 : 200

LEGENDA

- aanbrengen gradiënt type A, kleur grijs, volgens detail
- aanbrengen betontegel 300x300x60 mm in halfsteensverband, kleur grijs
- aanbrengen straatbaksteen keiformaat in keperverband, kleur Padova KK80
- aanbrengen straatbaksteen keiformaat in keperverband, kleur Paviona KK80
- aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in keperverband, trapani
- aanbrengen straatbaksteen dikformaat elleboog inrit hergebruik
- aanbrengen betongranulaat 0/8
- aanvullen en afwerken groenstrook
- OB 120X250 aanbrengen opsluitband 120x250 mm, kleur grijs
- OB 100X200 aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur grijs
- OB 200X200 aanbrengen opsluitband 200x200 mm, kleur antraciet
- GB 50X200 aanbrengen geleideband 50/200x200 mm, kleur antraciet
- contourlijn menggranulaat
- aanbrengen wortelscherm
- aanbrengen trottoirkolk
- inrit
- 12.72+ ontwerphoogte
- aanbrengen kantopsluiting bushalteband busperron
- aanbrengen schijndrempel van betonstraatstenen, kleuren grijs en wit
- aanbrengen prefab drempel elementen van Leicon
- aanbrengen lichtmast
- verloopband
- aanbrengen hardhout diamantkoppaal
- aanbrengen fietsnietjes
- op hoogte brengen putrand
- planten boom door derden
- bestaande boom
- attentievlak bestrating handhaven
- betontegel 300 x 300 mm met geleidelijnribbels
- betontegel 300 x 300 mm met noppen

anaconinfra
Korenbree 34a, 7271 LH Borculo
0545 - 272 275
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Gemeente Borne

Project: Herinrichting Prins Bernhardlaan

Onderdeel: verhardingstekening

Bestek:	Bladen:	Schaal:	Versie:	Projectnr:
473	5 - 13	1:200	1.1	BRN 03-01
Fasering:	**Status:**	**Tekenaar:**	**Intern:**	**Vrijgegeven:**
bestektekening	Definitief	M. De vries M. De vries	R. Nijkamp R. Nijkamp	02-03-2026 13-04-2026

Afgedrukt op: vrijdag 17 april 2026 13:20:18
Locatie: c:\users\maxdevriesanaconinfra\anacon-infra\brn 03-01 - prins bernhardlaan - bestekvoorbereiding - 03 werkdocs\tekening\05 bestek\01 verharding-4wg
ISO Full Bleed A0 (841x1189 mm)