

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:COLOFON

Datum : 9 juni 2026
Opdrachtgever : Gemeente Borne
Projectnaam : Herinrichting Prins Bernhardlaan
Besteknr. : 473

Status : Definitief
Auteur : D. Lalleman
Interne controle : R. Nijkamp
Projectcode : BRN 03-01

Autorisatie : R. Fox
Gemeente Borne

01 Tekeningen

DE VOLGENDE TEKENINGEN ZIJN GEWIJZIGD:

473-03	Riooltekening	05-05-2026
473-04	Riooltekening	05-05-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
011330								
011330	101299		Gebruik publicatiebord.	st	1,00	V		
			Situering: op een nader te bepalen locatie aan de					
			werkgrens.					
			Betreft tijdelijk bord ten behoeve van projectpromotie en					
			-publicatie. Bord handhaven tot 2 maanden na					
			oplevering van het gehele werk.					
			Afmetingen bord: ca. 300 x 300 cm					
			Totale hoogte 5,60 m					
			Op voetplaat van beton voldoende groot en zwaar ten					
			behoefte van verankering publicatiebord danwel					
			verankering met staanders in de ondergrond.					
			Uitgangspunt is huur van het publicatiebord.					
			Inclusief het vervaardigen van de full color					
			projectborden, plaatsing en verwijdering.					
			Inclusief verzekering projectbord en afkoop van eigen					
			risico.					
			Inclusief het voorbereiden (vlak maken) van het					
			plaatsingsoppervlak.					
			Inclusief de kosten voor het verzorgen van de					
			vervaardiging en aanlevering van het bordontwerp.					
			Bordontwerp maken in overleg met directie.					
014			BESCHERMENDE MAATREGELEN GROEN					
			DEZE POST VERVALT.					
0141			<u>Bescherming bomen</u>					
			DEZE POST VERVALT.					
014120	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	89,00	V		
			bescherming bomen.					
			DEZE POST VERVALT.					
014130	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	18,00	V		
			bescherming bomen.					
			DEZE POST VERVALT.					
113660	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	2.640,00	V		
			TOEGEVOEGD IS 'BLANKE BITUMEN'.					
			Hoedanigheid van het asfalt:					
			- SMA 0/8, rood met blanke bitumen					
			Resultaten (voor)onderzoek:					
113720	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	3.295,00	V		
			HET TYPE WAPENING IS TOEGEVOEGD.					
			Hoedanigheid van het asfalt::					
			- Wapeningsdoek (glasvezel of kunststof)					
			Resultaten (voor)onderzoek:					
113740	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	2.640,00	V		
			HET TYPE WAPENING IS TOEGEVOEGD.					
			Hoedanigheid van het asfalt::					
			- Wapeningsdoek (glasvezel of kunststof)					
			Resultaten (voor)onderzoek:					
412440	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V		
			DE HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING					
			WIJZIGT.					
	1.		Put t.b.v. vrijverval systeem	st				1,00 L
	1.		Kegelstuk	st				1,00 L
513330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	625,00	V		
			DE VERWIJZING IS AANGEPAST:					
			- vrijgekomen volgens bestekspostnr. 113320 en	st				42.700,00 I
			bewerkt volgens bestekspostnr. 113430 en 113440					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
513420	831111		Aanbrengen straatbakstenen. DEFICODE 1 IS GEWIJZIGD IN INHOUD 3	m2	1.615,00	V	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			77.520,00 L
			Formaat: klinkerkei 80				
			Kleur: rood paars genuanceerd				
			type Padova				
			Lev. Wienerberger o.g.				
			Afmetingen: 200 x 100 x 80 mm.				
			Sortering: A4-12.				
			Structuur: bezand				
			Vormtype: vormbak				
513430	831111		Aanbrengen straatbakstenen. DEFICODE 1 IS GEWIJZIGD IN INHOUD 3	m2	2.380,00	V	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			114.240,00 L
			Formaat: klinkerkei 80				
			Kleur: rood paars effen				
			type Paviona				
			Lev. Wienerberger o.g.				
			Afmetingen: 200 x 100 x 80 mm.				
			Sortering: A4-12				
			Structuur: bezand				
			Vormtype: vormbak				
							
							

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen DEZE BEPALING VERVALT****01 04 02 Wijze van verrekening DEZE BEPALING WORDT TOEGEVOEGD**

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedraagt 35% van de aannemingssom.

02 De energiekostenbestanddelen, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Energiegroep	Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief	: 7,5%
03 Gasolie exclusief accijns	: 0%
04 Elektriciteit	: 0%

51 Groenvoorzieningen**51 5 Bomen DEZE BEPALING VERVALT****51 52 Eisen en uitvoering Bomen****51 52 01 Opleiding boomverzorger**