

Behoort bij: 473

Herinrichting Prins Bernhardlaan

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 473
De uitvoering van grond-, riool- en verhardingswerkzaamheden
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
010	VERKEERSMAATREGELEN				
0101	<u>Afzettingen en omleidingen, volgens Standaard</u>				
010110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
010120	Opstellen verkeerstekening	EUR		N	
010130	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
0103	<u>Vooraankondiging</u>				
010310	Plaatsen en verwijderen bebording.	st	4,00V		
011	TERREININRICHTING				
0111	<u>Toepassen dranghekken</u>				
011120	Aanbrengen, instandhouden en verw. dranghekken.	m	1.800,00V		
0113	<u>Directie behoeften</u>				
011310	Gebruik keet.	wk	30,00V		
011330	Gebruik publicatiebord.	st	1,00V		
012	KABELS EN LEIDINGEN				
012010	Graven proefsleuf.	m	150,00V		
012020	Werkzaamheden met betrekking tot K en L.	EUR		N	
013	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
0131	<u>Onderzoeken</u>				
013120	Verzorgen bouwkundige vooropname (binnen/buiten).	st	80,00V		
0134	<u>Werkzaamheden derden</u>				
013410	Coördinatie werkzaamheden derden.	EUR		N	
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
111	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
1111	<u>Terreinwerkzaamheden</u>				
111110	Maaien gewas, stort.	are	6,90V		
111120	Frezen werkterrein.	are	6,90V		
1113	<u>Verwijderen thermoplastische markeringen</u>				
111310	Volledig verwijderen markering: vlakken, stort.	m2	16,00V		
111320	Volledig verwijderen lengtemarkering, stort.	m2	185,00V		
111330	Volledig verw markering: symbolen, frezen, stort.	m2	7,00V		
112	OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN				
1121	<u>Rooien bomen</u>				
112110	Verwijderen stobben, drsn 0,25-0,50.	st	18,00V		
112120	Verwijderen stobben, drsn 0,50-0,75.	st	7,00V		
1122	<u>Verwijderen beplanting</u>				
112210	Verwijderen begroeiing (hoogte tot 1,0 m), stort.	are	1,40V		
112260	Verwijderen haag, stort.	m	55,00V		
113	OPNEMEN VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1131	<u>Opnemen betonstraatstenen</u>				
113110	Opbreken betonstraatstenen kf, stort (B < 3,0 m).	m2	560,00V		
113120	Opbreken betonstraatstenen kf, stort (B > 3,0 m).	m2	910,00V		
113130	Opbreken betonstraatstenen, stort.	m2	15,00V		
113190	Opbreken streklagen kf (5 streks), stort.	m	240,00V		
1133	<u>Opnemen straatbakstenen</u>				
113310	Opbreken straatbakstenen wf, overname.	m2	200,00V		
113320	Opbreken straatbakstenen df, hergebruik.	m2	715,00V		
113330	Opbreken straatbakstenen kf, overname.	m2	580,00V		
113340	Opbreken kopse rollaag van straatbaksteen, overname.	m	15,00V		
113350	Opbreken kantsteen van straatbaksteen, overname.	m	1.025,00V		
113380	Opbreken molgoot straatbakstenen, overname (6 streks).	m	685,00V		
113390	Opbreken molgoot straatbakstenen, overname (5 streks).	m	785,00V		
1134	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
113430	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	610,00V		
113440	Voorbereiden sbs hergebr. machinale verwerking.	m2	610,00V		
1135	<u>Opnemen betontegels</u>				
113510	Opbreken betontegels 45 mm, overname.	m2	1.160,00V		
113530	Opbreken verkeerstegels, overname.	m2	20,00V		
1136	<u>Opnemen asfaltverhardingen (teervrij)</u>				
113660	Frezen van asfalt.	m2	2.640,00V		
1137	<u>Opnemen asfaltverhardingen (teerhoudend)</u>				
113700	Zagen verharding 170 mm.	m	20,00V		
113710	Zagen verharding 150 mm.	m	15,00V		
113720	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, d=0,12.	m2	3.295,00V		
113730	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, d=0,16.	m2	250,00V		
113740	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, d=0,08.	m2	2.640,00V		
1138	<u>Afvoeren en storten asfalt</u>				
113810	Afvoeren en storten teervrij freesasfalt, kleur rood.	ton	198,00V		
113820	Afvoeren en storten teerhoudend asfalt.	ton	1.790,00V		
1139	<u>Opnemen betonverhardingen</u>				
113930	Opnemen prefab betonplaten, hergebruik.	m2	27,50V		
113940	Reinigen prefab betonplaten.	st	4,00V		
114	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1141	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
114130	Opbreken trottoirbetonbanden 130/150, stort.	m	345,00V		
1142	<u>Opbreken RWS-banden</u>				
114220	Opbreken RWS-banden 115/225, stort.	m	35,00V		
1143	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
114310	Opbreken opsluitbanden 60 x 200, stort.	m	345,00V		
114320	Opbreken opsluitbanden 100 x 200, stort.	m	160,00V		
114330	Opbreken opsluitbanden 120 x 250, hergebruik.	m	170,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115	OPNEMEN RIOLERING				
1151	<u>Opnemen kolken en kolkafvoerleidingen</u>				
115110	Grond ontgraven t.b.v. opnemen kolkuitleggers.	m	620,00V		
115120	Verwijderen gresbuis kolkuitleggers, stort.	m	200,00V		
115130	Verwijderen kunststofbuis kolkuitleggers, stort.	m	420,00V		
115140	Verwijderen kolken, stort.	st	88,00V		
115190	Aanvullen sleuf kolkuitleggers.	m	620,00V		
1152	<u>Opnemen huisaansluitingen</u>				
115210	Grond ontgraven t.b.v. opnemen huisaansl.	m	800,00V		
115220	Verwijderen gresbuis, stort.	m	300,00V		
115230	Verwijderen kunststof huisaansluitingen, stort.	m	500,00V		
115290	Aanvullen sleuf huisaansluitleidingen.	m	800,00V		
1153	<u>Opnemen hoofdriool</u>				
115310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	700,00V		
115370	Verwijderen kunststofbuis (Ø250 mm), stort.	m	350,00V		
115380	Verwijderen put inclusief afdekking, stort.	st	7,00V		
115390	Aanvullen sleuf.	m3	700,00V		
1154	<u>Vullen / dichten hoofdriool Ø300</u>				
115410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	940,00V		
115420	Rioolslib vervoeren.	ton	15,00V		
115430	Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool.	m	940,00V		
115440	Grond ontgraven t.b.v. opnemen riooldelen.	m3	85,00V		
115450	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	940,00V		
115460	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	6,00V		
115470	Verwijderen bovenzijde put, stort.	st	17,00V		
115480	Vullen buitenwerking gestelde inspectieput.	st	17,00V		
115490	Aanvullen sleuf.	m3	85,00V		
1155	<u>Vullen / dichten hoofdriool Ø800</u>				
115510	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	45,00V		
115520	Rioolslib vervoeren.	ton	6,00V		
115530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool.	m	45,00V		
115550	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	45,00V		
115560	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
1156	<u>Opnemen putkoppen.</u>				
115610	Grond ontgraven t.b.v. opnemen putkop.	m3	95,00V		
115620	Verwijderen bovenzijde put, stort.	st	19,00V		
115690	Aanvullen sleuf.	m3	95,00V		
116	OPNEMEN MEUBILAIR				
1161	<u>Opnemen straatmeubilair, afzetpalen</u>				
116110	Verwijderen kunststof diamantkoppaal, stort.	st	6,00V		
116120	Verwijderen houten palen, gemeentewerf.	st	4,00V		
116130	Verwijderen kunststof paal uitneembaar, stort.	st	1,00V		
116140	Verwijderen betonpalen, gemeentewerf.	st	3,00V		
116150	Verwijderen kunststof reflectorpaal, gemeentewerf.	st	1,00V		
1162	<u>Opnemen straatmeubilair, overig</u>				
116210	Verwijderen zwerfkei, hergebruik.	st	2,00V		
116220	Verwijderen afvalbak, werf.	st	1,00V		
1163	<u>Opnemen bebordingen</u>				
116300	Verwijderen haltebord, werf.	st	4,00V		
116310	Verwijderen verkeersbordpalen, werf.	st	27,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116320	Verwijderen verkeersborden, werf.	st	39,00V		
117	OPNEMEN DIVERSEN				
1172	<u>Opnemen funderingen</u>				
117210	Verwijderen teervrije funderingslaag, grind 150mm, stort.	m2	6.185,00V		
117240	Zagen van betonverharding.	m	17,00V		
117250	Opbreken ongewapende betonfundering, stort.	m2	6.185,00V		
117260	Verwijderen teervrije puinfundering, stort.	m2	400,00V		
117270	Verwijderen teervrije funderingslaag menggr, stort.	m2	1.385,00V		
117280	Verwijderen teervrije funderingslaag betongr, stort.	m2	1.385,00V		
2	GRONDWERK				
211	GROND EN ZAND ONTGRAVEN				
2111	<u>Grond en zand uit cunetten</u>				
211110	Grond ontgraven uit cunet inritten en pp, h=0,90 m.	m3	1.235,00V		
2113	<u>Grond en zand uit groenvakken</u>				
211310	Grond ontgraven uit groenvakken, h=1,00 m.	m3	880,00V		
212	GROND EN ZAND VERVOEREN				
2122	<u>Vervoeren naar depot</u>				
212210	Grond vervoeren naar gronddepot.	m3	7.120,00V		
212220	Grond verwerken in gronddepot.	m3	7.120,00V		
2123	<u>Vervoeren vanuit depot</u>				
212300	Grond ontgraven uit depot.	m3	4.445,00V		
212320	Grond vervoeren vanuit depot.	m3	4.445,00V		
213	AANVULLEN GROND EN ZAND				
2131	<u>Aanvullen van zand in cunetten (D<0,6 m)</u>				
213110	Zand verwerken in cunetaanvullingen, rijbaan.	m3	515,00V		
213120	Zand verwerken in cunetaanvullingen, voetpaden.	m3	225,00V		
2133	<u>Aanvullen grond in groenvakken</u>				
213330	Grond verwerken in groenstroken.	m3	880,00V		
2135	<u>Grondbewerkingen</u>				
213510	Afwerken zandbed.	m2	7.250,00V		
213520	Verdichten grond.	m2	880,00V		
213530	Profilieren en verdichten zandbed; D<0,6 m, voetpaden.	m2	3.175,00V		
214	LEVEREN GROND EN ZAND				
214010	Leveren zand t.b.v. cunetten en sleuven.	m3	1.000,00V		
214020	Leveren teelaarde t.b.v. groenstroken.	m3	880,00V		
214030	Leveren drainzand.	m3	300,00V		
215	GRONDVERBETERING				
215010	Toepassen grondverbetering cunetten.	m3	1.000,00V		
219	OVERNAME GROND				
219010	Grond vervoeren.	m3	2.675,00V		
219030	Grond verwerken in depot.	m3	2.675,00V		
219040	Verzorgen depotbemonstering.	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
219060	Overname grond (Categorie Wonen).	m3	2.675,00V		
4	RIOLERING				
410	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4101	<u>Verticale bronbemaling</u>				
410110	Melden bemalingen.	EUR		N	
410120	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
410160	Aanbr. instandh. en verwijderen bronbemaling.	m	900,00V		
4103	<u>Bijkomende werkzaamheden bemaling</u>				
410310	Aanbr. en verw. waarnemingsput.	st	6,00V		
410320	Aanbrengen afvoerleiding bron-/spanningsbemaling.	m	300,00V		
410350	Aanbrengen debietmeetpunt.	EUR		N	
4104	<u>Tijdelijke en aanvullende voorzieningen</u>				
410410	Tijdelijke voorzieningen tbv reiniging&inspectie.	EUR		N	
410420	Tijdelijke voorzieningen tbv aanleg DWA-stelsel.	EUR		N	
410440	Ondersteuningsmaatregelen riolering.	EUR		N	
410470	Maken dagelijks koppelingen riool.	EUR		N	
410480	Opstellen om- en overpompplan.	EUR		N	
410490	Verpompen gemengd water riool.	EUR		N	
411	HOOFDRIOLERINGEN				
4110	<u>Grondwerk t.b.v. riolsleuven</u>				
411010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (dubbele leiding).	m3	3.000,00V		
411020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (enkele leiding).	m3	2.255,00V		
411040	Grond vervoeren.	m3	1.250,00V		
411050	Aanvullen sleuf twee leidingen.	m3	3.000,00V		
411060	Aanvullen sleuf enkele leiding.	m3	2.255,00V		
4113	<u>PVC-riool</u>				
411340	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm.	m	995,00V		
411350	Aanbrengen PVC-buis Ø 500 mm.	m	15,00V		
4114	<u>IT-riool</u>				
411460	Aanbrengen IT-betonbuis MS Ø 500 mm.	m	600,00V		
4115	<u>Drainage leidingen</u>				
411510	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	325,00V		
412	INSPECTIEPUTTEN				
4120	<u>VWA Putten vierkant 800 mm</u>				
412010	Maken put van prefab beton vk 800 mm.	st	11,00V		
412020	Maken put van prefab bt vk 800 mm v.v. sparing.	st	1,00V		
412030	Maken put van prefab bt vk 800 mm v.v. klep.	st	1,00V		
412040	Maken put van prefab bt vk 800 mm v.v. sparing en klep.	st	1,00V		
4122	<u>VWA Overzetputten</u>				
412210	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00V		
4123	<u>VWA putten vierkant 1250 mm</u>				
412320	Maken put van prefab bt vk 1250 (v.v. sparing).	st	1,00V		
4124	<u>IT Putten vierkant 1000 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412410	Maken put van prefab bt vk 1000 (v.v. zandvang).	st	7,00V		
412430	Maken put van prefab bt vk 1000 (v.v. zandvang en muur).	st	1,00V		
412440	Maken put van prefab bt vk 1000 (v.v. zandvang en muur).	st	1,00V		
4125	<u>IT Overzetputten</u>				
412510	Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st	1,00V		
4126	<u>IT Putten vierkant 1250 mm</u>				
412610	Maken put van prefab bt vk 1250 (v.v. zandvang).	st	1,00V		
4127	<u>Drainage putten</u>				
412710	Aanbrengen doorspuitput van drainage.	st	4,00V		
4129	<u>Putranden</u>				
412910	Aanbrengen putrand met deksel VWA-stelsel.	st	15,00V		
412920	Aanbrengen putrand met deksel IT-stelsel.	st	11,00V		
412930	Aanbrengen putrand met deksel drain-stelsel.	st	4,00V		
412950	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00V		
413	HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
4133	<u>Huisaansluitleidingen VWA-stelsel (PVC)</u>				
413310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	800,00V		
413320	Aanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).	m	800,00V		
413390	Aanvullen sleuf.	m	800,00V		
4135	<u>Kolkaansluitleidingen (PVC)</u>				
413510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	290,00V		
413520	Aanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).	m	240,00V		
413530	Aanbrengen PVC-buis (Ø 160 mm).	m	50,00V		
413590	Aanvullen sleuf.	m	290,00V		
4136	<u>Trottoirkolken</u>				
413640	Aanbrengen PVC onderbak t.b.v. trottoirkolk drain.	st	42,00V		
413650	Aanbrengen PVC onderbak t.b.v. trottoirkolk riool.	st	30,00V		
413660	Aanbrengen kolkop gietijzer trottoir.	st	72,00V		
4137	<u>Straatkolken</u>				
413740	Aanbrengen PVC onderbak t.b.v. straatkolk drain.	st	1,00V		
413750	Aanbrengen PVC onderbak t.b.v. straatkolk riool.	st	1,00V		
413760	Aanbrengen kolkop gietijzer straat.	st	2,00V		
415	OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
4151	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
415110	Aanbrengen mantelbuizen (PVC Ø125 mm).	st	20,00V		
4154	<u>Aanstorten van kragen: overige aansluitingen</u>				
415420	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	3,00V		
415440	Maken aansluiting PVC Ø400 op rioolput.	st	2,00V		
415450	Maken aansluiting PVC Ø500 op rioolput.	st	1,00V		
415460	Maken aansluiting beton Ø500 op rioolput.	st	1,00V		
4155	<u>Rioolinlaten</u>				
415520	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	30,00V		
415530	Maken inlaat in bestaand betonriool.	st	13,00V		
415540	Maken inlaat in betonriool.	st	6,00V		
415550	Aanvullen sleuf.	m3	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4156	<u>Wortelschermen</u>				
415610	Aanbrengen verticaal antiwortelfolie.	m	160,00V		
415620	Aanbrengen doorvoer kabels en/of leidingen.	keer	200,00V		
4159	<u>Controle leidingen</u>				
415920	Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool.	m	600,00V		
415930	Uitvoeren visuele inspectie vanuit kunststof riool.	m	1.010,00V		
416	HULPSTUKKEN				
4161	<u>PVC hulpstukken 125 mm</u>				
416110	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90° - Ø125).	st	20,00V		
416120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (Y-stuk 45° - Ø125).	st	13,00V		
416140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45° - Ø125).	st	400,00V		
416160	Aanbrengen PVC-hulpstuk (zettingsmof Ø125).	st	11,00V		
416170	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap Ø125).	st	100,00V		
416180	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45° - Ø125) bruin.	st	600,00V		
416190	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap Ø125) bruin.	st	160,00V		
4162	<u>PVC hulpstukken 160 mm</u>				
416210	Aanbrengen PVC-hulpstuk (Y-stuk 45° - Ø160).	st	2,00V		
416240	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45° - Ø160).	st	20,00V		
416270	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap Ø160).	st	50,00V		
4164	<u>PVC hulpstukken 400 mm</u>				
416470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap Ø400).	st	2,00V		
4165	<u>Overige PVC hulpstukken</u>				
416530	Aanbrengen PE-hulpstuk erfscheidingsput.	st	80,00V		
416560	Aanbrengen PVC-hulpstuk (schroefinlaat - 500*Ø125).	st	20,00V		
416570	Aanbrengen PVC-hulpstuk (schroefinlaat - 400*Ø125).	st	80,00V		
418	DUURZAAM WATERBEHEER				
4180	<u>Drainage, leidingen</u>				
418010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	1.500,00V		
418030	Aanbrengen PP-hulpstuk (bocht 45°)	st	500,00V		
418040	Aanbrengen PP-hulpstuk (T-stuk 45°)	st	200,00V		
418050	Aanbrengen PP-hulpstuk (kruisstuk 45°)	st	150,00V		
5	VERHARDINGEN				
510	STEENMENGSELS				
5101	<u>Fundatielagen</u>				
510120	Aanbrengen fundatielaag menggranulaat.	m2	6.945,00V		
5102	<u>Boomplantplaatsfundering</u>				
510210	Aanbrengen lava 16-32.	m2	1.235,00V		
510220	Aanbrengen Stablegreen Heavy.	m2	1.235,00V		
5104	<u>Halfverharding</u>				
510430	Aanbrengen betongranulaat 0/8.	m2	440,00V		
5105	<u>Straatlaag</u>				
510510	Aanbrengen straatlaag, 50 mm.	m2	6.865,00V		
510520	Aanbrengen Stablegreen Medium, 100 mm.	m2	1.375,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513	ELEMENTENVERHARDINGEN				
5131	<u>Betonstraatsteenverhardingen</u>				
513150	Aanbrengen bss keiformaat, plateaus Trapani.	m2	1.535,00V		
513160	Aanbrengen bss kf halfsteensverband wit en zwart.	m2	23,00V		
513180	Herstraten bss.	m2	40,00V		
5133	<u>Straatbaksteenverhardingen hergebruik</u>				
513330	Aanbrengen sbs dikformaat, hergebruik.	m2	625,00V		
513390	Herstraten straatbakstenen.	m2	15,00V		
5134	<u>Straatbaksteenverhardingen nieuw</u>				
513410	Aanbrengen sbs keiformaat, rijbaan bruin.	m2	330,00V		
513420	Aanbrengen sbs keiformaat, rijbaan padova.	m2	1.615,00V		
513430	Aanbrengen sbs keiformaat, fietsstrook rood.	m2	2.380,00V		
5135	<u>Intrillen, invegen en inwateren straatwerk</u>				
513510	Aftrillen en inzanden bestrating.	m2	6.543,00V		
5138	<u>Leveren bestratingsmateriaal</u>				
513830	Leveren straatbakstenen dikformaat paars.	st	1.050,00V		
5139	<u>Plateau- en drempelmarkeringen</u>				
513910	Aanbrengen straatlaag.	m2	165,00V		
513920	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	165,00V		
513930	Leveren betonstraatstenen wit.	st	1.260,00V		
513950	Leveren betonstraatstenen grijs.	st	6.165,00V		
514	TEGELVERHARDINGEN				
5140	<u>Tegelverhardingen</u>				
514030	Aanbrengen betontegels dik 60 mm (br >= 1,50).	m2	2.820,00V		
514080	Herstraten betontegels.	m2	50,00V		
514090	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	250,00V		
5141	<u>Bijzondere tegelverhardingen</u>				
514110	Aanbrengen betontegels gidslijntegels.	m2	8,50V		
514120	Aanbrengen waarschuwings tegels.	m2	6,50V		
5143	<u>Grasbetonstenen (parkeervakken)</u>				
514310	Aanbrengen grasbetontegels parkeervakken gradient A.	m2	750,00V		
514390	Pasmaken van grasbetonstenen.	m	500,00V		
515	KANTOPSLUITING: TROTTOIRBANDEN				
5151	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
515110	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	10,00V		
515120	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm.	st	10,00V		
515180	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	5,00V		
515190	Pasmaken van betonbanden.	st	2,00V		
516	KANTOPSLUITING: OPSLUITBANDEN				
5162	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
516210	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm.	m	1.800,00V		
516220	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm.	st	1.800,00V		
516230	Leveren gebogen opsluitband van beton 100x200 mm.	st	6,00V		
516280	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 mm.	m	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
516290	Pasmaken van betonbanden 100x200 mm.	st	200,00V		
5163	<u>Opsluitbanden 120x250 mm</u>				
516310	Aanbrengen opsluitbanden van beton 120x250 mm.	m	360,00V		
516380	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	25,00V		
516390	Pasmaken van betonbanden 120x250 mm.	st	100,00V		
5164	<u>Opsluitbanden 200x200 mm</u>				
516410	Aanbrengen opsluitbanden van beton 200 x 200 mm.	m	225,00V		
516420	Leveren rechte opsluitband van beton 200 x 200mm.	st	125,00V		
516430	Leveren gebogen opsluitband van bt 200 x 200mm.	st	103,00V		
516440	Leveren verloop opsluitband van bt 200 x 200mm.	st	2,00V		
516480	Opnieuw stellen opsluitbanden 200x200 mm.	m	10,00V		
516490	Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm.	st	50,00V		
517	KANTOPSLUITING: DIVERSE BANDEN				
5171	<u>Geleidebanden 50/200x200 mm</u>				
517110	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200 mm.	m	1.725,00V		
517120	Leveren rechte geleideband 50/200x200 mm.	st	1.580,00V		
517130	Leveren gebogen geleideband 50/200x200 mm.	st	136,00V		
517140	Leveren verloopband 50/200x200 mm.	st	48,00V		
517180	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	30,00V		
517190	Pasmaken van betonbanden 50/200x200 mm.	st	300,00V		
518	BETONELEMENTEN				
5184	<u>Drempелеlementen</u>				
518410	Aanbr. betonnen drempелеlementen 2400x1000 mm.	st	30,00V		
518420	Aanbr. drempелеlementen 2400x500 mm.	st	6,00V		
518430	Aanbr. betonnen drempелеlementen 1750 x 1000 mm.	st	19,00V		
518440	Aanbr. passtuk drempелеlementen 1750x500 mm.	st	1,00V		
518450	Aanbrengen voegafdichting.	m	102,00V		
518460	Leveren en aanbr. BSS keiformaat, zwart.	m2	4,50V		
5185	<u>Busperronblokken</u>				
518510	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten, hergebruik.	st	4,00V		
518520	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	2,00V		
519	DIVERSEN				
5191	<u>Particuliere verhardingen</u>				
519110	Herstraten betonstraatstenen particulier.	m	100,00V		
519120	Herstraten sierbestrating particulier.	m	100,00V		
519130	Zand verwerken in cunetaanvullingen.	m3	15,00V		
519140	Profileren en verdichten zandbed (straatwerk).	m2	200,00V		
6	DIVERSEN				
611	MEUBILAIR EN BEBORDING				
6111	<u>Afzet- en sierpalen</u>				
611120	Aanbrengen houten diamantkoppaal.	st	43,00V		
6113	<u>Fietsparkeren</u>				
611320	Aanbrengen fietsleunhek.	st	12,00V		
6116	<u>Bebording</u>				
611620	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611630	Aanbrengen verkeersborden.	st	17,00V		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
810	TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL				
8101	<u>Inzetten werknemers</u>				
810110	Inzetten van straatmaker.	uur	40,00V		
810130	Inzetten van grondwerker/vakman GWW.	uur	40,00V		
810150	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar	uur	24,00V		
8102	<u>Inzetten materieel</u>				
810210	Inzetten van hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
810220	Inzetten van vrachtauto.	uur	24,00V		
810260	Inzetten tractor met kipper.	uur	40,00V		
811	RAPPORTAGE / REVISIE				
811010	Maken revisie van de gehele riolering.	EUR		N	
811020	Maken revisie buitenruimte.	EUR		N	
814	EMVI ASPECTEN				
814110	EMVI criteria communicatie.	EUR		N	
814120	EMVI criteria fasering en bereikbaarheid.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR .	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein EUR .	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost algemeen.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost rioolslib.	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				