

Project: Herinrichting gemeentewerf Ameland, Balummeerbocht
Besteknr.: BK4976-01
Datum: 16/04/2026

Grondbalans Fase 1



Bpnr.	Totaal	Ontgraven		Vervoeren		Verwerken		Leveren	Omschrijving:
		grond humeus	zand	grond humeus	zand	grond humeus	zand	tunnel-compost	
Ontgraven									Ontgraven
122010	900	380	520						Grond ontgraven uit cunet oostzijde Reeweg
122020	650	650							Grond ontgraven uit cunet opslagterrein strandunits
122030	80	80							Grond ontgraven uit cunet nieuwe inrit oostzijde
122040	265		265						Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf
122060	250	190	60						Grond ontgraven uit wadi/zaksloot
122070	2.145	1.300	845						Grond ontgraven uit tijdelijk depot aannemer
Vervoeren									Vervoeren
123010	2.145			1.300	845				Grond vervoeren naar tijdelijk depot aannemer
123020	1.570			875	695				Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking
123030	425			425					Grond afvoeren uit tijdelijk depot aannemer
123040	150				150				Zand afvoeren uit tijdelijk depot aannemer
Verwerken									Verwerken
124010	255						255		Aanvullen t.b.v. sleuf riolering
124030	60						60		Zand verwerken in cunet oostzijde Reeweg
124040	380						380		Zand verwerken in cunet opslagterrein strandunits
124050	90							90	Aanbrengen grondverbetering t.b.v. wadi/zaksloot
124060	75					75			Grond verwerken in groenstrook voormalige inrit
124070	800					800			Grond verwerken in aanvulling berm en groenstroken
124080	2.145					1.300	845		Grond verwerken in tijdelijk depot aannemer
		2.600	1.690	2.600	1.690	2.175	1.540	90	
		totaal	4.290	totaal	4.290	totaal		3.805	
						totaal+afvoer-leverantie		4.290	

Grondbalans Fase 2

Bpnr.	Totaal	Ontgraven		Vervoeren		Verwerken		Leveren	Omschrijving:
		grond humeus	zand	grond humeus	zand	grond humeus	zand	tunnel-compost	
Ontgraven									Ontgraven
222010	3.270	350	2.920						Grond ontgraven uit cunet
222040	1.770	450	1.320						Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf nieuwe riolering
222050	50		50						Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf te verwijderen riolering
222060	80	80							Grond ontgraven uit wadi/verlaging maaiveld
222070	5.170	880	4.290						Grond ontgraven uit tijdelijk depot aannemer
Vervoeren									Vervoeren
223010	5.170			880	4.290				Grond vervoeren naar tijdelijk depot aannemer
223020	2.115			680	1.435				Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking
223030	200			200					Grond afvoeren uit tijdelijk depot aannemer
223040	2.855				2.855				Zand afvoeren uit tijdelijk depot aannemer
Verwerken									Verwerken
224010	1.710					450	1.260		Aanvullen t.b.v. sleuf nieuwe riolering
224020	55						55		Aanvullen t.b.v. sleuf verwijderde riolering
224030	120						120		Zand verwerken in cunet
224050	230					230			Grond verwerken in aanvulling berm en groenstroken
224070	5.170					880	4.290		Grond verwerken in tijdelijk depot aannemer
		1.760	8.580	1.760	8.580	1.560	5.725	0	
		totaal	10.340	totaal	10.340	totaal		7.285	
						totaal+afvoer-leverantie		10.340	