

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: BK4976-01 Herinrichting gemeentewerf Ameland en inrichting energierotonde Ballummerbocht

Datum: 18-06-2027

Opsteller: JSo

1. A l g e m e e n

PAR

05 Tijdsbepaling

1. Fase 1 start medio augustus 2026, opstelplaats strandunits moet gereed zijn voor 1 oktober 2026, aansluitend overig deel fase 1, dit betreft deel oostzijde Reeweg. Aansluitend fase 2, dit betreft resterend deel gemeentewerf op te leveren eind juni 2027.
2. De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt EUR 750,-- per dag en is tevens van toepassing op de (deel)oplevering van fase 1.
In verband met paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de in bovenstaande lid genoemde "data, termijnen/perioden of mijlpalen" NIET met elkaar in verband staan.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
139030			Bestekspost toegevoegd				
139030	283899		Aanbrengen energiegrondkabel incl grondwerk	m	90,00 V		
			Betreft naar laadplaats langs Reeweg				
139031			Bestekspost toegevoegd				
139031	240201		Graven en aanvullen sleuf.	m		90,00 I	
		3.	In vaste grond				
		.8.	Sleufdiepte 0,90 m				
		. . .1. . .	Betreft nieuw kabel- of leidingtracé				
139032			Wijziging: type kabel en resultaatsverplichting				
139032	263101		Aanbrengen energiegrondkabel.	m		180,00 I	
			Betreft 2 kabels in 1 sleuf				
		2.	Hoogspanningskabel EO-YMeKasz 4x150 mm², kleur	m		180,00 L	
			grijs met groene strepen				
		.2.	Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m				
		. . .1. . .	Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met				
			poly-urethaanschuim				
							
							