

Bijlage

Ruimtebehoefte Museum aan de A

Ruimte	Capaciteit (aantal personen)	Aantal	Opp. nuttig per ruimte	Opp. nuttig totaal	Hoogte netto in m1
Centrale ruimten				216	
Ontvangstzone (met vrije expositie, receptie en horeca)	40	1	100	100	3
Museumwinkel	4	1	20	20	2,6
Garderobe	n.v.t.	1	20	20	2,6
Toiletten	6	8	2,5	20	2,6
Verschoningsruimte	1	1	4	4	2,6
Miva toilet	1	1	5	5	2,6
Keuken	2	1	35	35	2,6
Berging keuken	n.v.t.	1	12	12	2,6
Expositieruimten				1150	
Introductieruimte	35	1	50	50	2,6
Expositieruimte (vast)	90	1	600	600	3
Expositieruimte (tijdelijk)	90	1	500	500	3
Bijeenkomstruimten				275	
Auditorium (op te splitsen in twee ruimten)	50-100	1	110	110	3
Educatie ruimte	30-40	1	75	75	2,6
Atelier	30-35	1	70	70	2,6
Vergaderruimte	8-10	1	20	20	2,6
Personeelsruimten				181	
Overleg ruimte (met elkaar te koppelen)	4	2	10	20	2,6
Werkplekken	17	17	7	119	2,6
Kolfruimte	1	1	4	4	2,6
Repro	n.v.t.	1	5	5	2,6
Personeelsruimte	16	1	30	30	2,6
Personeelstoilet	1	1	3	3	2,6
Expositie-ondersteunende ruimten				380	
Werkplaats	2	1	40	40	2,6
Werkatelier	2	1	50	50	2,6
Acclimatiseringsruimte	n.v.t.	1	15	15	2,6
Depot	n.v.t.	1	175	175	2,6
Opslag tentoonstellingsmaterialen	n.v.t.	1	100	100	2,6
Facilitaire en logistieke ruimten				46	
Schoonmaakkasten	n.v.t.	4	3	12	2,6
Opslag facilitair	n.v.t.	2	8	16	2,6
Laad- en losruimte	n.v.t.	1	10	10	2,6
Containerberging	n.v.t.	1	8	8	2,6
Technische ruimten					
Installatieruimte/serverruimte	n.v.t.	ntb	ntb	ntb	2,6
TOTAAL M2 NUTTIG OPPERVLAK				2248	
Buitenruimte	50	1	200	200	n.v.t.