



UITGANGSPUNTEN BEGANE GROND VLOER			
plaatdikte	220mm	ligging wapening in de in het werk gestorte vloer	
afwerking betonvloer	in mal onder de spaan	1e	
kolomplaat afmeting		2e	
basiswapening boven	B-503-netten	3e	
basiswapening onder	B-503-netten	langs rand vloer 2 supporten plaatsen	
bijlegwapening	zie plattegrond		
bovenkant afgewerkte vloer	= Peil	BIJZONDERHEDEN	
nuttige belasting		iedere vloer (per hal) rondom afwerken met haarspelden ø8-150	
rekenbelasting	zie berekeningen		

	DEKKING			LASENTE STAVEN	
	vloer	balken	boven onder zij	staven	lengte
Betonekwaliteit	C20-25		vloer 30 30	ø8	4,00
staalkwaliteit	S-500a		balk	ø10	5,00
meldeklasse	XC3			ø12	6,00
verkiever zand	100			ø16	8,00
verkiever vloerbeton o.g.	nvt			ø20	10,00

BIJLEGWAPENING, BOVENIN					
WAP. MERK	aantal	diameter ø	h.o.h. (mm)	lengte (mm)	laag
A1	10	10	1000	1500	1ste 0
A2	12	8	1000	1000	2de 0
B1	10	8	1000	1500	1ste B

opdrachtgever: **Bereik BV (mediapartner) tel. 010-5030027**
Weg en Bos 11, 2661 DG Bergschenhoek

project: **LED "board" 8m2/2.50m loc.2b**
 onderdeel: **Overz.tek.betonplaat 1:10**

projectno: **39.18.2b B10A**

afgeleverd op: 26-11-2007

tekening: **39.18.2b B10A**

afgeleverd op: 26-11-2007

ABQ **International BV**
ADVICE IN BUILDING QUALITY

Rotterdamse 34 2661 K Bergschenhoek
 k.v.k. Rotterdam no. 265659
 www.abq-international.nl info@abq-international.nl

Tel. 0031 10 5217519
 Fax 0031 10 5217519