

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2026-CPB-03

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
170310							Bestekpost gewijzigd Asbest toegevoegd			
170310	251103						Verwijderen kunststofbuis. Situering: nabij op te breken kolken Standpijp in gemestselde inlaat met bochtstukken en eerste 1,00 m kolkleiding niet opbreken i.v.m. asbesthoudende voegen kit tussen inlaat en standpijp op betonbuis. Inclusief grondwerk, excl. straatwerk Grond verdichten in lagen van maximaal 0,30 m Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) 125 mm Verbinding door middel van mof en mogelijk asbest houdende kit gebruikt (zie bijlage Asbestinv. rioleringen Cleijn Duin) Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie- en vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer Tijdelijk vrijkomende materialen opslaan in asberstcontainer volgens bestekpostnr. 870030 Voor te hanteren veiligheidsmaatregelen zie bijlage Asbestinv. rioleringen Cleijn Duin paragraaf 4.4.2	m	415,00	V
222110							Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd			
222110	512301						Beregenen terreinen. Situering: diverse locaties in het werkterrein Aantal percelen: 25 Gerekend is met 6 keer watergeven Verrekening volgens paragraaf 35, 38 en 39 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) is niet van toepassing Water op te pompen uit open water in de nabijheid van het werkterrein Hoeveelheid: ca. 10 mm, gelijkmatig verdeeld in twee werkgangen Uitsluitend op het maaiveld en in de projectie van het wortelgestel	are	55,62	V
222210							Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd			
222210	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: diverse locaties in het werkterrein Aantal percelen: 25 (aaneengesloten percelen met diverse soorten beplanting) Totaal oppervlak: 927 m2	m2	7.416,00	V
222211							Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
222211	514402		2				Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) gedurende het groeiseizoen	m2		7.416,00	I
222212				2			Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd				
222212	514407		2		1		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) gedurende het groeiseizoen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		7.416,00	I
222230							Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd				
222230	501171		9				Verwijderen zwerfafval. Aantal percelen: 25 Totaal oppervlak: 9,27 are Betreft: beplantingsvakken inclusief plantspiegels solitair heesters en bomen 3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval 1 Woonwijk 1 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 950020	are	74,16	V	
222310							Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd				
222310	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Situering: diverse locaties in het werkterrein Aantal percelen: 25 (aaneengesloten percelen met diverse soorten beplanting) Totaal oppervlak: Betreft: kruidachtigen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) aan het einde van het winterseizoen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	9,27	N	
232110			6					are		9,27	I
232110			1				Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
232110	512301						Beregenen terreinen. Situering: diverse locaties in het werkterrein Aantal percelen: 16 Gerekend is met 6 keer watergeven Verrekening volgens paragraaf 35, 38 en 39 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) is niet van toepassing	are	28,38	V
		1					Water op te pompen uit open water in de nabijheid van het werkterrein			
			2				Hoeveelheid: ca. 5 mm, gelijkmatig verdeeld in twee werkgangen			
				9			Uitsluitend op het maaiveld en in de projectie van het wortelgestel			
232210							Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd			
232210	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: diverse locaties in het werkterrein Aantal percelen: 16 Totaal oppervlak: 473 m2	m2	3.784,00	V
232211							Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd			
232211	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		3.784,00
		6					Betreft: kruidachtigen			I
			3				Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
				1			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) gedurende het groeiseizoen			
232212							Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd			
232212	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2		3.784,00
		6					Betreft: kruidachtigen			I
				1			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) gedurende het groeiseizoen			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
232220							Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd			
232220	501171						Verwijderen zwerfafval. Aantal percelen: 16 Totaal oppervlak: 4,73 are Betreft: beplantingsvakken kruidachtigen	are	37,84	V
		9					Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
			3				Woonwijk			
				1			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en)			
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting			
							Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 950020			
310620							Bestekpost gewijzigd Acceptatiekosten toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
310620	220201						Grond vervoeren. Betreft: overtollige zand ontgraven volgens bestekspostnrs. 3102 die afgevoerd moet worden. Grondsoort: zand Zie ook deel 3 hoofdstuk 22.07.05 Indicatief: klasse wonen Vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting Stort-, acceptatie- en vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer Rijafstand 15 km enkele reis Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 3102	m3 ton	938,00 V	1.642,00 I
320620							Bestekpost gewijzigd Bestekpostnr. toegevoegd			
320620	220201						Grond vervoeren. Betreft: overtollige zand ontgraven volgens bestekspostnr. 3202 en 595110 die afgevoerd moet worden Grondsoort: zand Indicatief: klasse wonen Zie ook deel 3 hoofdstuk 22.07.05 Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Stort-, acceptatie- en vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 3202	m3 ton	2.617,00 V	4.580,00 I
350210							Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd			
350210	220321	1					Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse wonen Grondsoort: zand voor zandbed, t.b.v. aanvulling cunetten Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van aanvulling	m3 m3	1.798,00 V	1.798,00 L
450210							Bestekpost gewijzigd Grondwerkzaamheden toegevoegd			
450210	252832	1	1	1	1	1	Maken inlaat. Inclusief grondwerk In ongewapende betonbuis Door middel van boren Wanddikte tot 50 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 160 mm As-inlaat loodrecht op as-buis Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat in buis beton 300 mm knevelinlaat in buis beton 400 mm	st st st st	17,00 V	13,00 L 4,00 L
8122							Deze bestekspost is vervallen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
812210							Deze bestekspost is vervallen			
812220							Deze bestekspost is vervallen			
812230							Deze bestekspost is vervallen			
870030							Bestekpost toegevoegd			
870030	101199						Toepassen asbestcontainer Betreft: het tijdelijk opslaan van vrijgekomen asbesthoudende materiaal vrijgekomen volgens bestekpostnr. 170310 Zie bijlage Asbestinv. rioleringen Cleijn Duin	EUR		N
950040							Bestekpost gewijzigd Hoeveelheidresultaatsverplichtingen gewijzigd			
950040	100301						Stelpost coördinatievergoeding Liander openbare verlichting. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Kosten die niet door Liander worden vergoed aan de (onder) aannemer om de het aansluitingsproces in goede banen te leiden: - Aanvraag van de aansluitingen in de Lianderportaal van het project - Algehele afstemming van de werkzaamheden met de Nutsbedrijven en overige belanghebbenden	EUR	10.000,00	V
		9								
950050							Bestekpost toegevoegd			
950050	100301						Stelpost omleidingsroutes Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Omleidingsroutes in overleg met de opdrachtgever.	EUR	5.000,00	V
		9								

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

16 De aannemersovereenkomst wordt gegund op basis van laagste prijs.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Verrekening van wijzigen in loonkosten, kosten van brandstof- en van brandstofgroepen vindt niet plaats.

02 De redenen voor het uitsluiten zijn:

- de beperkte doorlooptijd van het werk;
- het feit dat er geen "nieuw" asfaltwerk in het bestek is opgenomen;
- het feit dat er geen rioolwerk in de vorm van hoofdriool in het bestek is opgenomen;
- de hoeveelheid administratie die het teweegbrengt niet opweegt tegen het risico.

01 31 Complete hoofdstuk komt te vervallen