

Project	Rooivervanging Hushoverweg
Opdrachtgever	Gemeente Weert
Projectnummer	22-050
Documentnummer	22-050-V&A-001 dd 10 juni 2026

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestekpost 623010	Bestekpost 623010 en stelpost 950020 lijken dubbel. Kunt u bestekpost 623010 laten vervallen?	Nee. Deze posten zijn niet dubbel en dienen verschillende doelen binnen de contractsystematiek: - Bestekpost 623010 heeft een resultaatsverplichting van 10,00 are en betreft de verplichte monitoring en inspectie van de locaties waar Aziatische (Japanse) duzdundknoop is verwijderd, voorafgaand aan iedere wekelijkse of periodieke wegmeng-/maabeurt. - Stelpost 950020 (EUR 5.000,00) is een gereserveerd financieel reservoir dat uitsluitend bestemd is voor de verrekking van de eventuele daadwerkelijke fysieke uitvoeringswerkzaamheden (het handmatig uitsteken/spitten van jonge scheuten inclusief wortels met een riek of spitvork, inclusief het afvoeren van dit materiaal), indien uit de monitoring blijkt dat dit noodzakelijk is. Beide posten blijven ongewijzigd gehandhaafd.
2	Bestekpost 411120 t/m 411150	Kunt u een separate verrekenbare bestekpost toevoegen voor het pasmaken van de straatbakstenen?	Nee, dit wordt niet toegevoegd. Het pasmaken van straatbakstenen wordt geacht onderdeel te zijn van de betreffende bestekpost(en).
3	Bestekpost 313010 t/m 313040	Kunnen we ervanuit gaan dat het gebruik van hoogwaardige gelijkwaardige ronde betonputten zijn toegestaan?	Ja, mits deze technisch, hydraulisch en functioneel volledig gelijkwaardig zijn aan de in het bestek voorgeschreven vierkante/rechthoekige prefab betonputten (DWA en RWA). Dit houdt in dat de inwendige ruimte, het ingestorte stroomprofiel, de constructieve sterkte (geschikt voor de optredende verkeersbelasting), de mof- en aansluitdetails, en de ligging van de mangaten volledig gelijkwaardig dienen te zijn. Gelijkwaardigheid dient vooraf door de aannemer te worden aangetoond middels tekeningen en berekeningen en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie.
4	Bestekpost 216270	Dient de hoeveelheid resultaatsverplichting niet 164 m³ te zijn?	Ja, de opmerking is correct. Om de boomplantvakken van bestekpost 216240 (164 m³) volledig te kunnen voorzien van bomengrond, dient de hoeveelheid van bestekpost 216270 (Leveren bomengrond) eveneens 164 m³ te zijn. De hoeveelheid van bestekpost 216270 wordt in de Nota van Inlichtingen gecorrigeerd van 84 m³ naar 164 m³.
5	Bestekpost 202010	Vanwege de onduidelijkheid bij de uitvoeren van de archeologische werkzaamheden verzoeken wij u om als opdrachtgever deze werkzaamheden in eigen beheer met een derden partij uit te voeren?	Nee, dit verzoek wordt niet overgenomen. Om de raakvlakken, logistiek en voortgang op de bouwplaats optimaal op elkaar af te stemmen, is ervoor gekozen om de archeologische begeleiding contractueel onder te brengen bij de aannemer (bestekpost 202010). De aannemer contracteert zelf een conform het PVE Archeologie gecertificeerde partij en draagt zorg voor de volledige planning en coördinatie, zodat de archeologische werkzaamheden ononderbroken kunnen doorgaan.
6	Bestekpost 100380	Het melden van graven in sterk verontreinigde grond is een kritisch proces waarbij de conformiteit aan het saneringsplan/beoordelingsrichtlijnen wordt getoetst. Om de objectiviteit van het eindresultaat te garanderen en belangenverstrengeling te voorkomen, adviseren wij zowel de uitvoering van de MKB als het opstellen en indienen van de bijbehorende meldingen via het DSO onder directe regie van de opdrachtgever te plaatsen. Kan de opdrachtgever bevestigen dat zij deze taken (begeleiding en rapportage) uit de scope van de aannemer haalt en zelf onafhankelijk contracteert?	Nee, dit wordt niet overgenomen. Gezien de aard van de werkzaamheden (plaatselijk sterk verontreinigde grond conform het aanvullend bodemonderzoek) is het uitvoeren van de milieukundige begeleiding (MKB), inclusief de bijbehorende meldingen en rapportages via het Omgevingsloket/DSO, een integraal en gebruikelijk onderdeel van de uitvoeringsverantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor: - De inzet en bekostiging van een onafhankelijke, gecertificeerde en erkende milieukundig begeleider conform BRL SIKB 6000 (bestekpost 100340); - De uitvoering van de sanerende werkzaamheden onder toezicht van een gecertificeerde Kwaliteitsverantwoordelijke Persoon (KVP) conform BRL SIKB 7000 (bestekpost 100360); - Het verrichten van alle wettelijk vereiste meldingen in het DSO (bestekpost 100380); - Het opstellen en indienen van de evaluatierapporten en de gereedmelding ter afronding (bestekpost 100350 en 100390). Deze beproefde systematiek is contractueel zo vastgesteld en blijft ongewijzigd
7	Bestekpost 100360	Wij constateren dat de post voor KVP/DLP-inzet als euro-post is opgenomen. Gezien de aard van deze werkzaamheden en de koppeling aan de uitvoeringsplanning, is een verrekking op basis van uren of weken conform de standaard RAW-systematiek gebruikelijker. Kan de opdrachtgever de eenheid van deze post aanpassen naar een verrekenbare eenheid die de werkelijke tijdsbesteding reflecteert?	Nee. De post 100360 (Inzet KVP van de aannemer) blijft een eenmalige niet-verrekenbare post ("EUR N") conform de gekozen besteksystematiek. De aannemer dient de benodigde inzet van de KVP/DLP te baseren op zijn eigen uitvoeringsplanning en risico-inschatting, en dit als vaste som op te nemen. Verrekking achteraf op basis van werkelijke uren of weken is niet aan de orde.
8	Bestekpost 100350	Het opstellen van een DSO-evaluatie is een kritisch proces waarbij de conformiteit aan het saneringsplan / beoordelingsrichtlijnen wordt getoetst. Om de objectiviteit van het eindresultaat te garanderen en belangenverstrengeling te voorkomen, adviseren wij zowel de uitvoering van de MKB als het opstellen en indienen van de evaluatierapporten via het DSO onder directe regie van de opdrachtgever te plaatsen. Kan de opdrachtgever bevestigen dat zij deze taken (begeleiding en rapportage) uit de scope van de aannemer haalt en zelf onafhankelijk contracteert?	Zie het antwoord op vraag 6. Het opstellen en toezien van de DSO-evaluatierapporten en de gereedmelding (bestekpost 100350 en 100390) behoren tot de verplichtingen van de aannemer (via diens onafhankelijke MKB-er) en maken ongewijzigd deel uit van de scope.
9	Bestekpost 100340	In het kader van de BRL SIKB 6000 en het waarborgen van volledige onafhankelijkheid, vragen wij de opdrachtgever of zij bereid is de MKB-taken zelf te contracteren en aan te sturen. Op deze wijze wordt de schijn van belangenverstrengeling voorkomen bij het vaststellen van (verrekenbare) hoeveelheden en het verifiëren van het saneringsresultaat (de 'slager die zijn eigen vlees keurt'). Kan de opdrachtgever bevestigen dat de MKB-er door de opdrachtgever zelf zal worden aangesteld?	Zie het antwoord op vraag 6. Hoewel de milieukundig begeleider (MKB) zijn controlerende en verifiërende taken onafhankelijk zelf moet uitvoeren, dient de contractering en bekostiging hiervan door de aannemer te worden verzorgd onder bestekpost 100340.
10	Inschrijvingsleidraad §3.1.2.1	Aangegeven staat dat het de gegadigde niet is toegestaan een nulprijs in te dienen. Het is wel toegestaan bij bestekpost 918870 (korting) een negatieve prijs in te dienen. Is het toegestaan om bij bestekpost 918870 (korting) een nulprijs in te dienen?	Ja. Indien een inschrijver geen korting wenst te verlenen op de inschrijvingsom, is het voor bestekpost 918870 (of 91990 'Korting' in de RAW-deelstaat) toegestaan om een nulprijs (€ 0,00) in te dienen. Dit wordt voor deze specifieke post niet aangemerkt als een ongelijke nulprijs zoals bedoeld in § 3.1.2.1 van de Inschrijvingsleidraad.
11	Bestekpost 202010	Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare bestekpost per dag voor de archeologische begeleiding. In het programma van eisen staat invullst B1 beschreven. Hiervoor zouden eigenlijk verrekenbare bestekposten toegevoegd moeten worden. Kunt u bestekpost 202010 wijzigen en eventueel bestekposten toevoegen?	Nee, bestekpost 202010 blijft ongewijzigd gehandhaafd als een eenmalige niet-verrekenbare post ("EUR N"). De aannemer dient de kosten voor de archeologische begeleiding als vaste som te calculeren op basis van de scope in het Programma van Eisen (PVE Archeologie), inclusief de indicatieve volumens in invullst B1. Eventuele stagnatiesituaties (stilstand van civiel materieel) als gevolg van een daadwerkelijke archeologische vondst worden opgevangen en verrekend via de reeds bestaande, verrekenbare bestekpost 202020 (Stagnatiekosten als gevolg van archeologische begeleiding, 10,00 dagen V)
12	Bestekpost 202010	In het programma van eisen is bij invullst B1 aangegeven dat de archeologische begeleiding 10 dagen bedraagt. Kunnen we dit als uitgangspunt aanhouden?	Ja, de in invullst B1 van het Programma van Eisen (bijlage bij het bestek) opgenomen indicatieve duur van 10 werkdagen voor de archeologische begeleiding van de ontgravingswerkzaamheden dient door de inschrijver te worden gehanteerd als basis (uitgangspunt) voor de prijsvorming en calculatie van bestekpost 202010. Indien door een grote archeologische vondst de begeleiding of stagnatie aanzienlijk langer dreigt te duren, dient de aannemer dit direct te melden aan de directie. Eventuele stilstandkosten ten gevolge van een vondst of directie-aanwijzing worden verrekend conform de voorwaarden van bestekpost 202020.
13	Bestek pag 93 art 01.13.09.01	start werk medio april 2026 vermeld, dit is niet correct	De opmerking is correct. De startdatum van "medio april 2026" was een voorlopige planning in de ontwerpfase en is door de formele procedurestappen achterhaald. De start van de werkzaamheden zal, conform paragraaf 1.2 van de Inschrijvingsleidraad, zo snel mogelijk na de definitieve gunning en opdrachtverstrekking plaatsvinden. Dit zal naar verwachting medio september 2026 zijn. De exacte startdatum wordt tijdens de eerste bouwvergadering in collegiaal overleg met de directie vastgesteld.
14	Bestek pag 89 art 01.05.01.02	verrekening / indexering vindt plaats vanaf maart 2027, echter dan dient het werk reeds gereed te zijn	De opmerking is correct. Verrekening/indexering conform artikel 01.05.01 lid 02 is pas aan de orde vanaf 1 maart 2027 op basis van de CBS GWW-indexcijfers. Aangezien het werk volgens de contractuele planning vóór deze datum gereed dient te zijn, is prijsindexering binnen de reguliere uitvoeringsperiode niet van toepassing en wordt de inschrijving in principe prijsvast aangeboden. De bepaling blijft echter ongewijzigd van kracht voor het geval er door toedoen van de opdrachtgever stagnatie optreedt waardoor de werkzaamheden uitlopen tot na 1 maart 2027.
15	Bestek pag 80 BP 521240	straatnaam Hushoverweg of Daenenstraat vermelden om straatnaambord ?	Het te leveren en aan te brengen bord onder bestekpost 521240 betreft het straatnaambord voor de Hushoverweg. De opdruk en situering van de eventuele overige straatnaamborden (waaronder Daenenstraat) dienen overeen te komen met de feitelijke situatie ter plaatse en de bestektekeningen. De levering en montage hiervan (inclusief bevestigingsmiddelen aan de aanwezige fiespalen) maken integraal deel uit van de bestekpost.

Project	Rooivervanging Hushoverweg
Opdrachtgever	Gemeente Weert
Projectnummer	22-050
Documentnummer	22-050-V&A-001 dd 10 juni 2026

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
16	Bestek pag 76 BP411310	verwijzing naar deel 3 artikel 83.15.06 en 83.16.02 echter deze ontbreken in het bestek	De opmerking is correct. De genoemde artikelen 83.15.06 en 83.16.02 ontbreken per abuis in deel 3 van de bestekstekst. Dit wordt middels deze Nota van Inlichtingen gecorrigeerd
17	Bestek pag 59 BP 218420	hoeveelheid ontgraven en afvoeren dient te zijn 1.540 m3 i.v.m. correctie vrijkomende hoeveelheid grond bij BP 313220	Ja, de opmerking is correct. Als gevolg van de correctie van de hoeveelheid vrijkomende grond klasse Landbouw/Natuur (L/N) bij bestekpost 213220 (van 10 m³ naar 20 m³, zie vraag 20), stijgt het totale volume van deze grondsoort dat uit het depot ontgraven en afgevoerd moet worden met 10 m³. De hoeveelheid in de resultaatsverplichting van bestekpost 218420 (Grond ontgraven en afvoeren, klasse Landbouw/natuur) wordt gecorrigeerd van 1.530 m³ naar 1.540 m³.
18	Bestek pag 58 BP 218220	hoeveelheid verwerken in depot dient te zijn 1.540 m3 i.v.m. correctie vrijkomende hoeveelheid grond bij BP 313220	Ja, de opmerking is correct. Als gevolg van de correctie van de hoeveelheid vrijkomende grond klasse Landbouw/Natuur (L/N) bij bestekpost 213220 (van 10 m³ naar 20 m³, zie vraag 20), stijgt het te verwerken volume in het tijdelijke gronddepot met 10 m³. De hoeveelheid in de resultaatsverplichting van bestekpost 218220 (Grond verwerken in depot, klasse Landbouw/natuur) wordt gecorrigeerd van 1.530 m³ naar 1.540 m³.
19	Bestek pag 58 BP 217020	hoeveelheid vervoeren dient te zijn 1.540 m3 i.v.m. correctie vrijkomende hoeveelheid grond bij BP 313220	Ja, de opmerking is correct. Als gevolg van de correctie van de hoeveelheid vrijkomende grond klasse Landbouw/Natuur (L/N) bij bestekpost 213220 (van 10 m³ naar 20 m³, zie vraag 20), stijgt het totale te vervoeren volume grond klasse Landbouw/Natuur naar het depot met 10 m³. De hoeveelheid in de resultaatsverplichting van bestekpost 217020 (Grond klasse landbouw/natuur vervoeren naar depot) wordt gecorrigeerd van 1.530 m³ naar 1.540 m³.
20	Bestek pag 51 BP 213220	vrijkomende hoeveelheid grond klasse L/N is niet correct, dit dient te zijn 20 m3 i.p.v. 10 m3	Ja, de opmerking is correct. De hoeveelheid vrijkomende grond van de klasse Landbouw/Natuur (L/N) die vrijkomt bij de ontgraving van de sleuf voor huisaansluitingen onder bestekpost 213220 (zoals vermeld in de transportstaat op bladzijde 63 van het bestek) is abusievelijk als 10 m³ begroot. Dit moet inderdaad 20 m³ zijn. De hoeveelheid van bestekpost 213220 wordt gewijzigd van 10 m³ naar 20 m³.
21	Bestek pag 47 BP 202010	"bestekpost is niet SMART en kostenhomogeen omschreven, verwijz naar PvE volgens bijlage bij bestek is te veelomvattend. Gelieve specifiek en per bestekpost te benoemen welke werkzaamheden door inschrijver dienen te worden meegenomen in haar aanbieding, onder meer: - opstellen PVA en V&G-plan - melding Archis - veldwerk - controle en verwerking velddocumentatie - opstellen evaluatierapportage Niet af te prijzen zijn het uitwerken en conserveren van vondsten die tijdens de uitvoering worden aangetroffen incl. het opstellen van een rapportage hierover, gelieve te bevestigen dat deze activiteiten zijn uitgesloten van de af te prijzen werkzaamheden en dat OG deze kosten voor eigen rekening neemt dan wel dat deze worden verrekend op stelpost (in dat geval toevoegen stelpost)"	Nee, de bestekpost wordt niet opgesplitst of gewijzigd en blijft ongewijzigd als eenmalige post ('EUR N') gehandhaafd. De omschrijving is bewust gekoppeld aan de volledige scope van de 'Variant Archeologische Begeleiding' conform het Programma van Eisen (PvE Archeologie). Ter verduidelijking wordt bevestigd dat: 1. Alle voorbereidende werkzaamheden (waaronder het opstellen van het Plan van Aanpak - PVA, V&G-plan en de bijbehorende Archis/DSO startmeldingen), het veldwerk zelf (begeleiding ter plaatse), de velddocumentatie en de basale veldkeuringen integraal deel uitmaken van de af te prijzen som voor post 202010. 2. Het specialistische uitwerken van eventuele vondsten (analyse van artefacten), de conservering van kwetsbare vondsten, de definitieve specialistische rapportages en eventuele aanvullende noodzakelijke laboratoriumanalyses (zoals dendrochronologisch dateringsonderzoek etc.) niet tot de reguliere aanneemsom behoren. Indien dit noodzakelijk blijkt ten gevolge van een vondst, worden deze werkzaamheden direct door de opdrachtgever separaat gecontracteerd dan wel via een directiewijziging verrekend. Er wordt geen stelpost toegevoegd.
22	Bestek pag 41 BP 200450	afvoer en stortkosten af te voeren grond sterk verontreinigd splitsen per ontgravingspost, aangezien beide onderdelen kunnen variëren al naar gelang aard en concentratie van de verontreiniging. Dit geldt voor de materialen die vrijkomen bij de volgende ontgravingsposten: 116511, 200310, 200320, 200330, 200340, 200350, 200360 en 200370	Nee, dit wordt niet overgenomen. De gekozen besteksystematiek is afgestemd op een efficiënte administratieve afhandeling en controle via weegbrieven en stortdocumenten. De aannemer kan een gemiddelde inschatting maken op basis van de kwaliteitsklassen die zijn weergegeven in het bodemonderzoek (rapportnr. 140.23.0073/R1 en nader bodemonderzoek 140.26.0144/R1). De besteksystematiek blijft hierin ongewijzigd.
23	Bestek pag 41 BP 200430	afvoer en stortkosten af te voeren grond sterk verontreinigd splitsen per ontgravingspost, aangezien beide onderdelen kunnen variëren al naar gelang aard en concentratie van de verontreiniging. Dit geldt voor de materialen die vrijkomen bij de volgende ontgravingsposten: 200210, 200220 en 200230.	Nee, dit wordt niet overgenomen. Zie hiervoor tevens het antwoord op vraag 22. De afvoer- en stortkosten worden centraal opgevangen en verrekend; splitsing per individuele ontgravingspost is binnen de contractsystematiek niet aan de orde.
24	Bestek pag 34 BP 116511	verwijzing naar afvoerpost 200230 is niet correct	De opmerking is correct. De vrijkomende sterk verontreinigde grond (klasse > I) bij de proefleuven van bestekpost 116511 (bladzijde 34 van het bestek) kan niet worden afgevoerd onder post 200230, aangezien dit een ontgravingspost betreft. De tekst wordt aangepast: de vrijgekomen grond moet worden afgevoerd en verwerkt conform de hiervoor bestemde transport- en stortkostenpost 200450 (Grond klasse NT > I afvoeren) respectievelijk 200460 (Stort- en acceptatiekosten).
25	Bestek pag 29 BP 115310	afvoer en stortkosten af te voeren fundering sterk verontreinigd splitsen per ontgravingspost, aangezien beide onderdelen kunnen variëren al naar gelang aard en concentratie van de verontreiniging. Dit geldt voor de materialen die vrijkomen bij de volgende ontgravingsposten: 115110, 115120, 115130, 115140 en 115160.	Nee, dit wordt niet overgenomen. Zie hiervoor tevens het antwoord op vraag 22. De afvoer- en stortkosten worden centraal gefaciliteerd.
26	Bestek pag 12 BP 100340	"bestekpost is niet kostenhomogeen en bestaat uit diverse activiteiten met verschillende rekenenheden, derhalve deze activiteiten opsplitsen in meerdere besteksposten met de volgende onderdelen: - voorbereiding milieukundige begeleiding - opstellen MKB-plan, maatregelen hieruit voortvloeiend verrekenden op stelpost (toevoegen stelpost) - aanmaken project in DSO en indienen melding graven in bodem > I (reeds voorzien als separate post 100380) - coördinatie en milieukundige begeleiding - analyse grondmonsters, kosten hiervan verrekenden op stelpost 95030? - opstellen en indienen DSO-evaluatie (reeds voorzien als separate post 100350)"	Nee, dit wordt niet overgenomen. Bestekspost 100340 (inzetten milieukundige begeleiding) blijft ongewijzigd gehandhaafd als eenmalige post ('EUR N') conform de gekozen besteksystematiek. Ter verduidelijking wordt bevestigd dat: - De algemene voorbereiding, het opstellen van het milieukundig begeleidingsplan (MKB-plan), de fysieke begeleiding op locatie en de reguliere processturing (inclusief reguliere analyses/monstername door de MKB) integraal onderdeel uitmaken van de calculatie voor bestekspost 100340. - Het doen van de DSO-meldingen en de gereedmelding reeds apart zijn voorzien onder respectievelijk bestekspost 100360 en 100390 (eenmalige kosten). - De DSO-evaluatie reeds apart is voorzien als verrekende post onder bestekspost 100350. - Eventuele meerkosten ten gevolge van aanvullende saneringsmaatregelen of onvoorziene, extra laboratoriumanalyses (buiten de reguliere processturing) conform de besteksbepalingen verrekend kunnen worden op stelpost 950030 ('Stelpost meerkosten nav (bodem)sanering' ad. EUR 25.000,00).
27	Bestekpost 202010	Kunt u deze bestekpost wijzigen in verrekende posten voor benodigde archeologische werkzaamheden of door de onduidelijkheid de archeologische werkzaamheden als opdrachtgever in eigen beheer en onder eigen kosten uitvoeren?	Nee, dit wordt niet overgenomen. Zie hiervoor tevens het antwoord op vraag 5 en vraag 11. De archeologische begeleiding blijft onderdeel van de prestatie- en risicosfeer van de aannemer conform bestekpost 202010. Stilstandrisico's ten gevolge van een vondst worden separaat opgevangen via de bestaande verrekende post 202020 (Stagnatiekosten).
28	Bestekpost 202010	In de documenten is aangegeven dat bij de eventuele archeologische vondsten 2 extra archeologen ingezet dienen te worden. Dit is vooral niet in te schatten. Kunt u door de onduidelijkheid de archeologische werkzaamheden als opdrachtgever in eigen beheer en onder eigen kosten uitvoeren?	Nee, dit wordt niet overgenomen. Het toezicht en de veldbegeleiding onder post 202010 dienen door de aannemer te worden gecalculiseerd conform de richtlijnen van het Programma van Eisen. Het risico op de inzet van extra tijdelijke mankracht als gevolg van een substantiële, goedgekeurde vondst is contractueel toebedeeld aan de aannemer. Wel kan er bij stagnatie of substantiële stilstand een beroep worden gedaan op bestekpost 202020 (Stagnatiekosten, 10,00 dagen V).
29	Bestekpost 202010	In het PvE is aangegeven dat de civiele graafwerkzaamheden begeleid dienen te worden door 2 archeologen terwijl er tevens in de bestekpost staat dat de aannemer er voor dient te zorgen dat de archeologische werkzaamheden minimaal 2 dagproducties vooruit worden uitgevoerd. Dit spreekt elkaar tegen. Kunt u door de onduidelijkheid de archeologische werkzaamheden als opdrachtgever in eigen beheer en onder eigen kosten uitvoeren?	Nee, dit wordt niet overgenomen. Er is geen sprake van tegenstrijdigheid. Het Programma van Eisen schrijft voor dat de graafwerkzaamheden ter plaatse van de archeologische verwachtingslocaties nauwgezet en direct worden begeleid door archeologen. De bepaling in bestekpost 202010 dat de aannemer ervoor dient te zorgen dat de archeologische proefleuven of voorbereidende werkzaamheden "minimaal twee dagproducties vooruit worden uitgevoerd", heeft tot doel dat de aannemer het weghalen van de verharding en de eerste voorbereiding tijdig plant. Dit voorkomt dat het civiele rioolteam direct achter de archeologen vastloopt. De aannemer dient dit sluitend te integreren in zijn werkplanning.

Wijziging doorgevoerd door opdrachtgever		
Ref. Nr.	Onderwerp	Wijziging
30	Artikel 01 31 01	Met deze Nota van Inlichtingen komt de bestaande SROI volledig te vervallen en wordt deze vervangen door de bijgevoegde nieuwe sociale paragraaf, inclusief de bijlage 'Sociale paragraaf INFRAWERKEN pilot – Samen vooruit – elk (infra)talent aan zett!'
31	bpnr. 313110 en 313130	Door middel van deze Nota van Inlichtingen komen de in het bestek voorgeschreven dekfels te vervallen en worden deze vervangen door een nieuw type dekfels.