



Belastingdienst

**Handleiding**

# **Opleidingsaanbod externe leveranciers via Edu-Dex**

Edu-dex Feed Belastingdienst – Class (XML)

2 januari 2023

**Handleiding**

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1	Handleiding	4
1.2	Toegang tot Class	5
<b>2</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>8</b>
2.1	Algemeen	8
2.2	Het instellen van de feed in Class	8
<b>3</b>	<b>Veldenmapping</b>	<b>11</b>
3.1	Docent	11
3.2	Faciliteiten	11
3.3	Opleidingen	11
3.4	Kosten/Prijzen	13
3.4.1	Toevoeging 2022 Edu-Dex import	14
3.5	Uitvoering	14
3.6	Bijeenkomst	15
<b>4</b>	<b>Referentietabellen</b>	<b>17</b>
4.1	Thema	17
4.2	Doelgroepen	17
4.3	Afronding	21
4.4	Werkvorm	21
4.5	Opleidingsniveau	23
4.6	Uitvoering status	23
4.7	Kosten	23

# Inleiding

**1**

# 1 Inleiding

## 1.1 Handleiding

Het is een vereiste dat u als leverancier zorgt voor een actueel aanbod!

Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:

- Importeren via CSV bestanden
- Handmatig toevoegen / bewerken
- **Importeren via Edu-Dex**
- Importeren via Springest
- Importeren via eigen XML feed(s)

In dit document geven wij meer informatie over hoe u vanuit een Edu-Dex feed uw aanbod kunt inlezen in Class. Edu-Dex (<https://www.edudex.nl/>) is een initiatief van de Nederlandse opleidingssector tot een open standaard voor aanbod van cursussen, opleidingen, studies, en e-learning modules. Deze handleiding beschrijft o.a. de veldenmapping en vertalingen van Edu-Dex waardes naar Class.

Voor een toelichting op het handmatig of via CSV bestanden toevoegen van aanbod hebben wij een aparte handleiding beschikbaar. Informatie over werken met een eigen XML feed en de Springest optie is te downloaden op de import pagina binnen Class, het gebruik van deze feeds heeft echter niet de voorkeur omdat deze niet standaard aansluiten op de inrichting van Class. Dit maakt het lastig de juiste ondersteuning te bieden zonder een beroep te doen op capaciteit van en aanpassingen door de leverancier.

Nadat uw aanbod geplaatst is, controleert de opleidingsadviseur van de Belastingdienst of de aangeleverde informatie correct en kwalitatief voldoende is. Als aanpassing nodig is, neemt hij/zij contact met u op. Zodra het aanbod is goedgekeurd zal Class iedere nacht uw XML feed aanroepen en onze database inhoud updaten op basis van de informatie in de feed(s).

**Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig door voordat u uw opleidingsaanbod aanbiedt. Wij raden aan het samenstellen van de Edu-Dex feed (of eventuele XML feeds) te laten uitvoeren door een ICT-deskundige daar dit een technische aangelegenheid is.**

Heeft u technische (gebruikers)vragen over het plaatsen van uw opleidingsaanbod? Neem dan contact op met:

Expert Beheer CLASS/MLO via [servicedesk.leren@belastingdienst.nl](mailto:servicedesk.leren@belastingdienst.nl)

*De applicatie Class wordt aan de Belastingdienst geleverd door Conclusion Learning Centers.*

**CONCLUSION  
LEARNING  
CENTERS**

## 1.2 Toegang tot Class

Als geselecteerde leverancier krijgt u toegang tot onze beheermodule via de URL: <https://lms-belastingdienst.trainingscatalogus.nl/> .

Als internet browser wordt Internet Explorer 9 en hoger, Mozilla Firefox en Google Chrome ondersteund.

U ontvangt van ons uw unieke logingegevens. Mocht u deze na ontvangst kwijt raken, neem dan contact op met Expert Beheer via het e-mailadres: [servicedesk.leren@belastingdienst.nl](mailto:servicedesk.leren@belastingdienst.nl)

Om in de omgeving in te loggen dient tevens een Two Factor Authentication code ingevoerd te worden. Deze code wordt toegestuurd naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan het account. Om in te loggen navigeert u naar de URL die met u gedeeld is.

**BelastingdienstAcademie**  
Laat leren voor je werken

**BelastingdienstAcademie (beheer)**

Heb je een vraag neem dan contact op met functioneel beheer.

**Gebruikersnaam**

**Wachtwoord**

**Inloggen »** [Wachtwoord vergeten](#)

**CONCLUSION**  
**LEARNING CENTERS**



Na het invullen van de gebruikersnaam en wachtwoord kiest u voor **'Inloggen'**.

Het scherm waar u de Two Factor Authentication code in dient te voeren verschijnt. De code kan worden gekopieerd uit de e-mail die op dat moment aan u gestuurd wordt. Let op dat er geen witregel(s) na de tekens wordt meegekopieerd. De code zal dan als incorrect worden aangemerkt. Als de code niet wordt herkend moet u opnieuw uw wachtwoord invullen alvorens u een nieuwe Two Factor Authentication code krijgt toegestuurd.

# BelastingdienstAcademie

Laat leren voor je werken

## BelastingdienstAcademie (beheer)

Heb je een vraag neem dan contact op met functioneel beheer.

### Authenticatie in twee stappen

Voer de verificatiecode in welke wij via email hebben verstuurd.

Gereed »

[Nieuwe code sturen](#)

CONCLUSION  
LEARNING CENTERS



### Belangrijk

Pas na eerste de inlog direct uw wachtwoord aan naar uw eigen beveiligingseisen. Klik in de backoffice rechtsbovenin beeld op uw **'Inlognaam'** en kies vervolgens voor **'Profiel en wachtwoord wijzigen'**.

The screenshot shows the user interface of the BelastingdienstAcademie (beheer) system. At the top, there is a dark navigation bar with the following elements from left to right: a logo, the text "BelastingdienstAcademie (beheer)", and three menu items: "Aanbod", "Deelname", and "Resources". On the right side of the navigation bar, there are three icons: a flag (Dutch), a question mark, and a user profile icon labeled "123 Test". A dropdown menu is open under the user profile icon, showing two options: "Profiel en wachtwoord wijzigen" (highlighted in blue) and "Uitloggen".

Welkom 123 Test

Welkom 123 Test. In het hoofdmenu zie je een overzicht van de onderdelen waar jij toegang toe hebt vanuit de aan jou toegekende rechten rol(len): **Externe leverancier**.

test

# Aan de slag

2

## 2 Aan de slag

### 2.1 Algemeen

Conclusion Learning Centers ondersteunt het importeren via XML feeds volgens de Edu-Dex standaard. De Edu-Dex import is momenteel gebaseerd op Edu-Dex versie 1.8. Class ondersteunt het importeren van Edu-Dex directory en catalogus feeds.


#### Eigen feed

Wanneer uw instituut aan Edu-Dex gegevens aanlevert via een eigen XML-feed, dan kan de URL van deze feed in Class worden ingelezen.

#### Geen eigen feed


Wanneer uw instituut aan EDU-DEX handmatig gegevens aanlevert, dan kunt u in EDU-DEX een XML-feed vinden die u vervolgens in Class kunt inlezen.

In EDU-DEX is het als leverancier mogelijk een selectie ('Catalogus') aan te maken van de eigen opleidingen. De URL voor de XML-file van die selectie kunt u vinden door in het submenu **Catalogusbeheer** op '**Links tonen**' te klikken. De bovenste link is de URL voor het XML-bestand die u in Class kunt invoeren.



### 2.2 Het instellen van de feed in Class

Na inloggen kunt u binnen Class het inlezen van een Edu-Dex feed instellen. Doe dit via '**Aanbod**', '**Aanbod importeren**' en vervolgens de tab '**XML-import (inclusief Springest en EDU-DEX)**'.



Selecteer eerst het juiste leverancier account en kies voor het XML import feed type dat voor u van toepassing is. In dit voorbeeld **'EDU-DEX XML feed'**

Welke leverancier gaat het om?	<input data-bbox="912 293 1362 331" type="text" value="Testplan"/>
Xmi import feed type:	<input type="radio"/> Je eigen XML feed
	<input checked="" type="radio"/> EDU-DEX XML feed
	<input type="radio"/> Springest Nederland XML feed
	<input type="radio"/> Springest Duitsland XML feed

Stel lager op de pagina de URL van jouw feed in. Doe dit in de kolom **'XML Feed URL'**. en selecteer, waar nog nodig, in de kolom **'EDU-DEX feed?'** de waarde **'Ja'**.

XML Feed Naam	XML Feed URL
<input data-bbox="461 797 762 831" type="text"/>	<input data-bbox="769 797 1378 831" type="text"/>
<input data-bbox="461 842 762 875" type="text"/>	<input data-bbox="769 842 1378 875" type="text"/>
<input data-bbox="461 887 762 920" type="text"/>	<input data-bbox="769 887 1378 920" type="text"/>
<input data-bbox="461 931 762 965" type="text"/>	<input data-bbox="769 931 1378 965" type="text"/>
<input data-bbox="461 976 762 1010" type="text"/>	<input data-bbox="769 976 1378 1010" type="text"/>

# Veldenmapping

3

## 3 Veldenmapping

### 3.1 Docent

Docenten worden geïmporteerd vanuit de EDU-DEX "teacher" elementen. De volgende eigenschappen worden overgenomen naar Class:

Edu-Dex teacher eigenschap	Class docent eigenschap	Verplicht
ID	Docent code. Uw unieke code voor de docent.	Nee
Name	Achternaam	Ja
Summary	Beschrijving	Nee

### 3.2 Faciliteiten

Faciliteiten worden geïmporteerd vanuit de Edu-Dex 'location' elementen. De onderstaande eigenschappen worden overgenomen naar Class. Naam en unieke code worden gegenereerd op basis van een speciale samenstelling van deze eigenschappen:

Edu-Dex location eigenschap	Class faciliteit eigenschap	Verplicht
ID	Faciliteit code. Uw unieke code voor de faciliteit.	Nee
Address	Adres	Nee
City	Plaats	Ja
GeoCode	Geografische coördinaten van de faciliteit.	Nee
Zipcode	Postcode	Nee
Country	Land	Nee

### 3.3 Opleidingen

Opleidingen worden geïmporteerd vanuit de Edu-Dex 'program' elementen. Alleen opleidingen met applicationType 'individual' worden door ons systeem geïmporteerd.

Alleen opleidingen met startDateDetermination 'fixed starting date', 'agreed starting date' of 'direct start' worden in Class ingelezen. Bij een opleiding met startDateDetermination 'agreed starting date' wordt door ons systeem automatisch een uitvoering met status 'startdatum in overleg' aangemaakt. Let op dat in de Edu-Dex xsd het toevoegen van de 'startDate' en 'endDate' altijd verplicht is. Class zal deze waardes echter negeren voor 'agreed starting date' uitvoeringen. Bij een opleiding met startDateDetermination 'direct start' wordt automatisch een uitvoering aangemaakt waarbij 'Directe start / volledig online' is aangevinkt.

Vanuit de programDescriptions worden alleen de teksten met attribuut lang 'nl' ingelezen.

De onderstaande eigenschappen worden overgenomen naar Class.

<b>Edu-Dex program eigenschap</b>	<b>Class opleiding eigenschap</b>	<b>Verplicht</b>
programClassification/programId	Opleiding code. Uw unieke code voor de opleiding.	Nee
programDescriptions/programName	Naam	Ja
programClassification/degree	Afronding. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunende waardes.	Nee
programClassification/programDuration	Doorlooptijd in weken.	Nee
programClassification/theme	Thema's. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunde waardes.	Nee
programClassification/targetSector	Doelgroepen. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunde waardes.	Nee
programDescriptions/programSummaryHtml	Introductie (informatietekst).	Nee
programDescriptions/programSummaryText	Introductie (informatietekst).	Nee
programDescriptions/programDescriptionHtml	Methode (informatietekst).	Nee
programDescriptions/programDescriptionText	Methode (informatietekst).	Nee
programDescriptions/subjectText[subject='objectives'] /summaryHtml	Doel (informatietekst).	Nee
programDescriptions/subjectText[subject='objectives'] /summaryText	Doel (informatietekst).	Nee
programDescriptions /subjectText[p:subject='course schedule']/summaryHtml	Programma (informatietekst).	Nee

programDescriptions /subjectText[p:subject='course schedule'] /summaryText	Programma (informatietekst).	Nee
programDescriptions/webLink	URL	Nee
programAdmission/requiredLevel	Opleidingsniveau. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunende waardes.	Nee
programCurriculum/instructionMode	Werkvormen. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunde waardes.	Ja
programAdmission/applicationOpen	Actief (ja/nee)	Ja

### 3.4 Kosten/Prijzen

Let op dat prijzen in Class zijn gedefinieerd op het niveau van een opleiding, maar in Edu-Dex op het niveau van de uitvoering (programRun). Class zal proberen de prijzen uit de uitvoeringen van de opleiding te herleiden. Hierbij is het van belang dat er geen uitvoeringen met dezelfde startdatum bestaan, waarbij de prijzen van elkaar afwijken. Wanneer dit wel het geval is, zal Class een foutmelding m.b.t. de overlap geven. Wanneer er geen prijzen worden gevonden in 'programRun' elementen, zal Class proberen de prijzen te herleiden vanuit het 'genericProgramRun' element.

Indien bij de prijzen van een 'programRun' prijscomponent (cost) met waarde 'amountIsFinal' false zijn opgenomen, wordt de complete opleiding (program) niet geïmporteerd. Class kan alleen opleidingen met vastgestelde prijs ontsluiten.

Indien bij de prijzen van een 'programRun' prijscomponenten (cost) met een andere currency dan euro staan, zal de complete opleiding (program) niet worden geïmporteerd.

Optionele kostentypes, ofwel costTypes met voor eigenschap isRequiredCost de waarde 'false', worden door Class niet ingelezen. Een uitzondering daarop is het kostentype 'accomodation' welke wordt ingelezen als 'Overnachtingskosten (optioneel)'. Voor de systemen van de Belastingdienst is het echter wenselijk dat voor iedere opleiding slechts 1 kostensoort wordt aangeleverd, wanneer van toepassing dus een gecombineerde prijs van opleidingskosten en overnachtingskosten etc. Voor de Belastingdienst geldt ook dat de kosten per deelnemer/inschrijving in Class worden vermeld, inclusief korting en exclusief BTW. Het (eventuele) BTW percentage wordt namelijk altijd automatisch berekend op basis van de CPV code die door de opleidingsadviseur wordt toegevoegd bij het goedkeuren van uw aanbod.

### 3.4.1 Toevoeging 2022 Edu-Dex import

In 2022 werd er een nieuwe Edu-Dex import uitgerold. Als deze aanstaat, zijn er de volgende verschillen:

- Als een uitvoering geen prijzen heeft, verzoekt Class dit eerst uit de <genericProgramRun> te halen. Als deze niet bestaat (of ook geen prijzen heeft), verzoekt Class het uit het <program> te halen.
- Uitvoeringen uit dezelfde <program>, met eenzelfde startdatum, maar verschillende prijzen, zijn nu mogelijk, en veroorzaken geen foutmelding m.b.t. de overlap.

De volgende eigenschappen worden overgenomen naar Class:

Edu-Dex cost eigenschap	Class prijs eigenschap	Verplicht
Amount	Bedrag per inschrijving. Voor de Belastingdienst: Inclusief korting, exclusief BTW.	Nee
CostType	Kostensoort. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunde waardes.	Ja
VATExemptAmount	Bedrag per inschrijving, indien leverancier vrijgesteld van BTW voor opleidingskosten. Deze wordt alleen voor de opleidingskosten ("tuition fee") gebruikt.	Nee

### 3.5 Uitvoering

Aan de hand van het programSchedule worden de uitvoeringen in Class bepaald. Class importeert daarbij alle 'programRun' elementen als uitvoering.

Let op: Van het Edu-Dex element 'genericProgramRun' wordt alleen het element 'numberOfContactSessions' geïmporteerd. Deze wordt echter niet in de uitvoering geplaatst, maar in het veld 'Aantal bijeenkomsten' van de opleiding. Verder wordt het 'genericProgramRun' element gebruikt voor het bepalen van de prijzen, wanneer er in geen enkel 'programRun' element een prijs wordt gevonden.

De volgende eigenschappen worden overgenomen naar Class:

Edu-Dex programRun eigenschap	Class uitvoering eigenschap	Verplicht
ID	Uitvoering code. Uw unieke code voor de uitvoering.	Nee
programClassification/programId	Code van gerelateerde opleiding.	Ja
Location	Faciliteit	Nee
Status	Uitvoering status. Zie de referentietabellen in de volgende paragraaf voor ondersteunde waarden.	Ja
StartDate	Startdatum	Ja
EndDate	Einddatum	Ja
programAdmission/minNumberOfParticipants	Minimum aantal deelnemers	Ja
programAdmission/maxNumberOfParticipants	Maximum aantal deelnemers	Ja
programCurriculum/teacher/id	Docentcodes	Nee

### 3.6 Bijeenkomst

Bijeenkomsten worden samengesteld uit de 'courseDay' elementen uit de EDU-DEX XML.

Hiervan worden de volgende elementen geïmporteerd:

Edu-Dex courseDay eigenschap	Class bijeenkomst eigenschap	Verplicht
ID	Bijeenkomst code. Uw unieke code voor de bijeenkomst.	Nee
Date	Datum van de bijeenkomst	Ja
Location	Faciliteit	Nee
StartTime	Starttijd	Nee
EndTime	Eindtijd	Nee
Name	Naam	Nee

# Referentietabellen

4

## 4 Referentietabellen

### 4.1 Thema

Wij hanteren een standaard indeling voor thema's. De thema's worden binnen de Edu-Dex eigenschap 'programClassification/theme' met ID aangegeven in uw feed.

Class thema naam Belastingdienst	Class thema ID
Automatisering & ICT/IT	1
Arbo & veiligheid	13
Persoonlijke effectiviteit	16
Wet- & regelgeving	26
Studiedagen	1000
Permanente Educatie	1001
Douane	1002
BOA	1003
Agile/Lean	1004
Informatievoorziening & ICT	1005
Secretarieel & administratief	1006
Controle	2003
Startprogramma's	2005
Loopbaan	2006

### 4.2 Doelgroepen

Wij hanteren een standaard indeling voor Doelgroepen. De doelgroepen worden binnen de Edu-Dex eigenschap 'programClassification/targetSector' met ID aangegeven in uw feed.

Class doelgroep naam Belastingdienst	Class doelgroep ID
Kantoor Automatisering	1
HR	4
BOA	55
Douane-waarde	56
Herkomst & Oorsprong	57
Ondermijning	58
Formeel douanerecht	59
E-commerce	60
IT Security	101

IT Servicemanagement	102
Belastingen	1000
Douane	1001
Opsporing	1002
Infrastructuur	1003
Ontwikkelen en testen	1004
Informatievoorziening & ICT	1005
Management	1006
Bedrijfsvoering	1007
Toeslagen	1008
Fysiek Toezicht	1009
Klantmanagement	1010
Aangiftebehandeling	1011
Startopleidingen	1012
VGEM	1013
Formaliteiten	1014
AEO	1015
Controletechniek	1016
Scan en Detectie	1017
Inkomensheffing	1018
Formeel Recht	1019
Invordering	1020
EDP-Audit	1021
Loonheffingen	1022
Omzetbelasting	1023
Vennootschapsbelasting	1024
Taaltrainingen	1028
Mondelinge vaardigheden	1029
Schriftelijke vaardigheden	1030
Pensioen	1031
Adviseren	1032
Didactiek en leren	1033
Plannen en organiseren HNW	1034
Integriteit	1035

Zelfontwikkeling	1036
Begeleiden	1037
Samenwerken Teamontwikkeling	1038
Conflictbeheersing	1039
Conflictmanagement	1040
Omgaan met agressie	1041
Mindfulness	1042
Creatief denken	1043
Inclusiviteit	1045
Politiek en bestuurlijk	1046
Beleidsstukken schrijven	1047
Brieven schrijven	1048
Storytelling	1049
Telefoneren	1050
Presenteren	1051
Communicatie vaardigheden	1052
Engels	1053
Frans	1054
Nederlands	1055
Duits	1056
Overige talen	1057
Belastingtelefoon	1058
Gespreksvoering	1060
Teams leiden	1061
Sturen op resultaat	1062
Inzetbaarheid	1063
Sturen op integriteit	1064
Persoonlijke effectiviteit	1065
Voortdurend verbeteren	1066
Managen veranderingen	1067
Verbinding strategische doelen	1068
Overig aanbod voor managers	1069
Ondersteunende diensten	1070
SSO O&P	1071

CFD	1072
Switch	1073
Corporate diensten	1074
Academie	1075
EC	1076
Arbo & Veiligheid	1077
Inkoop	1078
D&A	1079
Vaktechniek	1080
Projectmanagement	1081
Agile	1082
Prince 2	1083
Lean	1084
IPMA	1085
KI&S	1086
Architectuur	1087
Overige IV - ICT opleidingen	1088
Microsoft Office	1089
Connect People	1090
SAP	1091
Basis IH	1092
Verdieping IH	1093
Thema's IH	1094
Basis FR	1095
Verdieping FR	1096
Thema's FR	1097
Basis Inv	1098
Verdieping Inv	1099
Thema's Inv	1100
Basis EDP - Audit	1101
Verdieping EDP - Audit	1102
Thema's EDP - Audit	1103
Basis LH	1104
Verdieping LH	1105

Thema's LH	1106
Controletechniek LH	1107
Basis CT	1108
Verdieping CT	1109
Thema's CT	1110
Basis OB	1111
Verdieping OB	1112
Thema's OB	1113
Controletechniek OB	1114
Basis VPB	1115
Verdieping VPB	1116
Thema's VPB	1117
Facilitair	1118
Communicatie	1119
Controletechniek Douane	1120
Startopleidingen Douane	1121
Persoonlijke effectiviteit voor managers	1122
Webcare	1123

### 4.3 Afronding

Voor het bepalen van de afronding wordt gekeken naar de 'degree' classificatie van Edu-Dex. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:

EDU-DEX degree	Class afronding
None	Geen
Certificate	Certificaat
Diploma	Markterkend diploma
Certificate on request	Bewijs van deelname

### 4.4 Werkvorm

Binnen Class zijn veel werkvormen beschikbaar. Er is binnen de Belastingdienst afgesproken enkel onderstaande, gedefinieerde werkvormen te gebruiken. Deze komen niet allemaal in deze vorm voor binnen Edu-Dex maar zijn achteraf ook altijd handmatig toe te voegen in Class.

Edu-Dex instructionMode	Class werkvorm	Definitie werkvorm
	Assessment	Één of meerdere opvolgende summatieve testen op kennis, vaardigheden of gedrag om te beoordelen of een persoon een bepaalde functie of rol kan vervullen.
Blended Learning	Blended Learning	Opleiding is opgezet op basis van een combinatie van fysieke en digitale contactmomenten waarbij deelnemers synchroon de opleiding volgen onder leiding van een of meerdere docenten.
Integration Module	E-learning	Opleiding is opgezet op basis van een digitale cursus die de deelnemer zelfstandig plaats-, tijd- en apparaat onafhankelijk kan volgen.
	Klassikaal	Opleiding is opgezet op basis van fysieke contactmomenten waarbij deelnemers synchroon de opleiding volgen onder leiding van één of meerdere docenten.
	Online groepstraining	Opleiding is opgezet op basis van digitale contactmomenten waarbij deelnemers synchroon de opleiding volgen onder leiding van één of meerdere docenten.
Webinar	Webinar	Eenmalige digitale bijeenkomst, onder leiding van een (of meerdere) expert(s) voor een grote groep deelnemers. Interactie tussen deelnemers en expert(s) is via chat. Vaak staat een

		thema of onderwerp centraal.
--	--	---------------------------------

#### 4.5 Opleidingsniveau

Voor het bepalen van opleidingsniveau wordt gekeken naar de 'levelType' classificatie van Edu-Dex. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:

Edu-Dex levelType	Class opleidingsniveau
None	Niet bekend
Associate	HBO
Bachelor	HBO
Master	HBO
Academic Bachelor	WO
Academic Master	WO
mavo	MAVO
havo	HAVO
vwo	VWO
vbo	VBO
vmbo	VBO
lbo	LBO
mbo	MBO
mbo+	MBO+
vmbo/mavo	VBO
PhD	WO+

#### 4.6 Uitvoering status

Voor het bepalen van de status van de uitvoering wordt gekeken naar de 'programRunStatus'. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:

Edu-Dex programRunStatus	Class uitvoering status
Application opened	Open
Application closed	Volgeboekt
Canceled	Geannuleerd
Agreed starting date	Startdatum in overleg

#### 4.7 Kosten

De VAT velden van prijzen worden door Class genegeerd.

Voor de Belastingdienst geldt dat de kosten per deelnemer/inschrijving in Class

worden vermeld, inclusief korting en exclusief BTW. Het (eventuele) BTW percentage wordt namelijk altijd automatisch berekend op basis van de CPV code die door de opleidingsadviseur wordt toegevoegd bij het goedkeuren van uw aanbod.

Houdt vanuit Edu-Dex de volgende vaste mapping van kosten type (costType) naar Class kostensoort aan en vul voor de Belastingdienst de juiste kosten via het Edu-Dex costType **'tuition fee'**:

<b>Edu-Dex costType</b>	<b>EDU-DEX isRequiredCost</b>	<b>Class kostensoort</b>
Cost of living	TRUE	Arrangement- en faciliteitskosten
Examination	TRUE	Kosten examinering
Excursions	TRUE	Overige kosten
Housing	TRUE	Kosten faciliteit
Insurance	TRUE	Overige
Lunch	TRUE	Kosten lunch
Dinner	TRUE	Kosten diner
Registration fee	TRUE	Kosten inschrijving
Study material	TRUE	Kosten lesmateriaal
<b>Tuition fee</b>	<b>TRUE</b>	<b>Kosten Opleiding (plaats hier alle kosten in 1 voor Belastingdienst)</b>
Visa/Permit	TRUE	Overige kosten
Coaching	TRUE	Overige kosten
Accomodation	TRUE	Faciliteitskosten 6%
Accomodation	TRUE	Kosten locatie
Accomodation	FALSE	Overnachtingskosten (optioneel)
Second accomodation	TRUE	Overnachtingskosten (verplicht)

