



Omschrijving		VA	Gel. %	VVA	L1	L2	L3
	3	380601		304481	101494	101494	101494
LK1.01	1	168104	-	134483	44828	44828	44828
LK1.02	1	182016	-	145613	48538	48538	48538
LK2.01	1	30481	-	24385	8128	8128	8128
...Reserve...			-				
...Reserve...			-				
KNX/EIB in. KNX-kabel			-				
KNX/EIB uit KNX-kabel			-				

Totaal vermogen (VA): 380601  
Totaal te verwachten vermogen (VVA): 304481

Renvooi HVK-B	
Fabrikaat:	Schneider Electric, Legrand, o.g.
Afwerking groepen:	Op klemmen boven in kast
Kabelinvoer:	Wartelinvoer
Reserve groepen / vermogen:	20%
kWh meters HoofdkWh en PV:	Meetsysteem Hoofd kWh-meter uitvoeren met display meting voorzien van Modbus RTU , afgaande velden met stroommeetmodules en gekoppeld op GBS Systeem d.m.v. ethernet aansluiting
EIB-componenten:	* Componenten doorgelust met EIB-Kabel en uitbedraad op dubbele klemmen (in / uit) * Als componenten hulpspanning benodigd hebben, hiervoor groep 1 gebruiken. 2v binaire ingang MTN670802 (geen dinrail uitvoering) 1st.
Niet genoemde klemnummers zijn bedoeld voor de nul	
	Wijzigingspijl met wijzigingsnummer

Onderdeel:  
**Installatieschema HVK-B**

Project  
**Nijmegen; Nieuwbouw Sportcentrum Winkelsteeg**

Init: Datum:  
Get: EdZ 30-01-2026

**Hellebrekers**  
Water & Leisuretechniek

Wieling 4, 8072 TE Nunspeet  
Postbus 6, 8070 AA Nunspeet  
T: +31(0)88 456 8000  
E: info@hellebrekers.nl  
I: www.hellebrekers.nl

Schaal

Formaat  
**A2**

Projectstatus:  
**U0**

Discipline:  
**E**

Projectnummer:  
**240008**

Tekeningstatus:  
**Definitief**

Tekeningnummer:  
**70.SI.02**

Hellebrekers BV. Deze tekening mag niet worden verspreid of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hellebrekers BV of worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor deze is vervaardigd.

bouwk. model: