

BURGLAND  BOUW

 Hellebrekers

slangen+koenis
architecten

felixx LANDSCAPE
ARCHITECTS
& PLANNERS



03.03
Materialisatie

30 januari 2026
Sportcentrum Winkelsteeg

Materiaal- en afwerkstaat

voor de nieuwbouw van Sportcentrum Winkelsteeg, Nijmegen

Datum 30.01.2025
Projectnummer 2023016-AFW
Wijziging: UO totaal

Voor alle merknamen en/of fabrikaten welke zijn vernoemd in deze afwerkstaat geldt o.g. (of gelijkwaardig).



Landschap

Keerwanden	Fabrikant: Struyk Verwo Type: L-element Materiaal: prefab beton Kleur: lichtgrijs
Opsluitbanden	Fabrikant: Struyk Verwo Type: opsluitban Materiaal: prefab beton Kleur: lichtgrijs
Traptreden	Fabrikant: Struyk Verwo Type: trapelement/bloktrede Materiaal: prefab beton Kleur: lichtgrijs
Zitelementen	Fabrikant: Struyk Verwo Type: zit-element Materiaal: prefab beton Kleur: lichtgrijs
Stapstenen	Fabrikant: Struyk Verwo Type: vloerplaat (custom) Materiaal: prefab beton Kleur: lichtgrijs
Halfverharding	Type: stabilizer Kleur: Maasmix
Gras(sen)	Zie beplantingsplan/specificaties Felixx
Beplanting	Zie beplantingsplan/specificaties Felixx
Bomen	Zie beplantingsplan/specificaties Felixx
Glijbaan	Type: taludglijbaan Materiaal: RVS Uitvoering: halfopen Kleur: blank
Brievenbus	Fabrikant: ALBO Type: Albo Topa 530 Uitvoering: Wandbevestiging Afwerking: coating Kleur: zwart [RAL 9005]
Vlaggenmast	n.t.b.
Prullenbakken	n.t.b.



Exterieur

Keramische tegels	<p>Fabrikant: FRONT / Stonecycling Type: Keramische tegel (C-profiel) Afmetingen: 350 x 230 x 30 mm Toepassing: horizontale stroken op houten regelwerk Uitvoering: deels gepotdekselde en deels vlak bevestigde tegels Patroonverdeling: potdeksel 50% en vlak 50% (per horizontale banden/ niet per tegel) Kleur: Mix van verschillende zand- en roodtinten Ter plaatse van hoeken tegels in verstek gezaagd</p>
Zetwerken horizontale banden	<p>Type: Zetwerk Afmetingen: zichtzijde 50mm Afwerking: coating Fabrikant: ArcelorMittal Type: Authentic 35 Kleur : Pyrite 5986 (vergelijkbaar met C-31)</p>
Profielplaat 30 met variabele breedte	<p>Fabrikant: ArcelorMittal Type: Creneo 30 Toepassing: Verticaal in gevel. Uitvoering: met variabele tussenmaat (90mm., 150mm., 210mm.); dal gelijk (30 mm.). Bevestiging: in kleur beplating Zetwerken: in kleur beplating Afwerking: coating Fabrikant: ArcelorMittal Type: Authentic 35 Kleur : Pyrite 5986 (vergelijkbaar met C-31)</p>
Profielplaat 20-20	<p>Fabrikant: ArcelorMittal Type: Creneo 20 Toepassing: Verticaal in gevel. Uitvoering: 20x20 profilering Bevestiging: in kleur beplating Zetwerken: in kleur beplating Afwerking: coating Fabrikant: ArcelorMittal Type: Intense 60 Kleur : Bronze 1829</p>



	(vergelijkbaar met C-33) Doorlopend uitgevoerd over techniekdeuren
Lekdorpels, zetwerk, dakranden/trimmen, noodoverstorten in het zicht in lichte kleur	Materiaal: aluminium Afwerking: coating Fabrikant: ArcelorMittal Type: Authentic 35 Kleur : Pyrite 5986 (vergelijkbaar met C-31) Bevestiging: in kleur beplating
Lekdorpels, zetwerk, dakranden/trimmen, noodoverstorten in het zicht in donkere kleur	Materiaal: aluminium Afwerking: coating Fabrikant: ArcelorMittal Type: Intense 60 Kleur : Bronze 1829 (vergelijkbaar met C-33) Bevestiging: in kleur beplating
Gevelroosters in lichte kleur	Leverancier: Storax Materiaal: aluminium Afwerking coating Kleur : zoals naastgelegen gevelplaat (vergelijkbaar met C-31) Als gevelafwerking en doorlopend op techniekdeuren.
Gevelroosters in donkere kleur	Leverancier: Storax Materiaal: aluminium Afwerking coating Kleur : zoals naastgelegen gevelplaat (vergelijkbaar met C-33) Als gevelafwerking en doorlopend op techniekdeuren.
Roldeuren (parkeergarage)	Fabrikant: Efaflex Type: EFA-SST-L-N Materiaal: staal Afwerking: gecoat Kleur: wit [RAL 9003]
Buitendeuren gesloten in lichte kleur <i>in profielplaat planken gevelafwerking</i>	Uitvoering: profieloverlappend Materiaal: gelijk aan profielplaat Geldt ook voor open deurrooster voor technieken
Buitendeuren gesloten in donkere kleur <i>in profielplaat 20-20 gevelafwerking</i>	Uitvoering: profieloverlappend Materiaal: gelijk aan profielplaat Geldt ook voor open deurrooster voor



	technieken
Plafond profielplaat in lichte kleur (SP1)	Fabrikant: ArcelorMittal Type: Creneo 30 Uitvoering: 150mm Bevestiging: in kleur beplating Zetwerken: in kleur beplating Afwerking: coating Fabrikant: ArcelorMittal Type: Authentic 35 Kleur : Pyrite 5986 (vergelijkbaar met C-31)
Plafond profielplaat in donkere kleur (SP2)	Fabrikant: ArcelorMittal Type: Creneo 30 Uitvoering: 150mm Bevestiging: in kleur beplating Zetwerken: in kleur beplating Afwerking: coating Fabrikant: ArcelorMittal Type: Intense 60 Kleur : Bronze 1829 (vergelijkbaar met C-33)
Aluminium vliesgevels en kozijnen in donkere kleur <i>incl. draaiende delen</i>	Fabrikant: Schüco Afwerking: geannodiseerd Fabrikant: Alumet Kleur: C-33 Dichte delen profiel overlappend uitvoeren met vlakke plaat Verticale stijlen met verdiepte kliklijst uitvoeren (100mm)
Zonwering screens	Type: screens <i>Bak + geleiders</i> Afwerking: geannodiseerd Kleur: gelijk aan vliesgevel <i>Doek</i> Leverancier: Sergé Type: Sergé 71717 Effen parel Ter plaatse van deuren een vergelijkbaar screen met tourniquets (in kleur pui). Zelfde type voor interieurpuien
Zichtwering screens	Type: screens <i>Bak + geleiders</i> Afwerking: geannodiseerd Kleur: gelijk aan vliesgevel



	<i>Doek</i> Leverancier: Sergé Type: Sergé verduisterend 0202 wit Bevestiging: Grijs verduisteringszijde aan de buitenzijde. Ter plaatse van deuren een vergelijkbaar screen met tourniquets (in kleur pui). Zelfde type voor interieurpuen
Zonwering lamellen sporthal	Fabricaat: InBlindz Type: IBS-22M Kleur: gelijk aan vliesgevel Montage: In glasspouw opgenomen Ter plaatse van deuren een screen met tourniquets (in kleur pui).
Vloerafwerking loggia	Type: betontegels Uitvoering: 600x600mm Kleur: zand
Groenvoorziening loggia	Type: begroeiing in plantenbak Uitvoering: bouwkundig geïntegreerde plantenbak
Gevelscherp reclame	Type: verticale panelen scherm Uitvoering: geschakelde panelen Afmetingen: totaal ca. 7,5m x 2,5m
Naamgeving	<i>Naam</i> Type: doosletters Uitvoering: verlichting alleen voorzijde Kleur: wit, RAL 9003 <i>Groenvoorziening</i> Type: begroeiing ntb Uitvoering: begroeiing in cassette



Interieur

Algemeen

Hoofddraagconstructie hout	Materiaal: gelamineerd vuren hout Afwerking: Remmers LW-716 lak Kleur: naturel/blank Uitvoering: bevestigingsmiddelen verzinkt
Houten randbalken	Materiaal: multiplex Afwerking: Remmers LW-716 lak Kleur: naturel/blank Uitvoering: bevestigingsmiddelen verzinkt
Hoofddraagconstructies staal incl. hulpstaal	Materiaal: staal Behandeling: thermisch verzinkt Afwerking: zichtwerk gecoat Kleur: RAL 9003
Stalen dakplaat zwemzalen	Materiaal: staal Afwerking: zichtwerk gecoat Kleur: RAL 1001 Uitvoering: hulp-/bevestigingsmiddelen ook in kleur
Houten dakplaat sporthal	Fabrikant: Lignatur Type: acoustics type 8.1 Kleur: naturel/blank
Trap entreehal bg – 1 ^e	Uitvoering: Betontrap met hout bekleed Fabrikant hout: Moso Materiaal: Bamboe Type: Bamboo Elite Uitvoering: Density Naturel Afwerking: transparante coating Type markeringen: ingefreesde strip Kleur markeringen: Zwart
Trap horeca 1 ^e – 2 ^e	Uitvoering: Stalen trap met hout bekleed Fabrikant hout: Moso Materiaal: Bamboe Type: Bamboo Elite Uitvoering: Density Naturel Afwerking: transparante coating Type markeringen: ingefreesde strip Kleur markeringen: Zwart



Betontrap vluchtrappenhuizen	Type: Betontrap met schrobrand Materiaal: Beton Afwerking: voorzien van antislip wafelstructuur Kleur tredemarkering: Zwart
Valbeveiliging parkeergarage	Materiaal: staal Uitvoering: verticale spijlen hekwerk Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Leuning hoofdtrappenhuis (parkeergarage)	Materiaal: staal Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Leuning noodtrappenhuizen (parkeergarage)	Materiaal: staal Behandeling: thermisch verzinkt Afwerking: geen
Leuning helling (fietsparkeren)	Materiaal: staal Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Afscheidingshekwerk tussen fiets- /autoparkeren	Fabricaat: CarlStahl Materiaal: RVS Uitvoering: gaashekwerk Type: X-tend (CXL Micro) Afmetingen: 60mm maasweidte, 1,5mm draad
Balustrade entreehal en horeca trap + vides	Materiaal: beglazing Afwerking hulpstaal: gecoat Kleur: Wit (RAL 9003)
Leuning op hoofdtrappenhuis (sportcomplex)	Materiaal: staal Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Balustraden noodtrappenhuizen	Materiaal: staal Uitvoering: verticale spijlen hekwerk Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Leuning trappenhuizen (sportcomplex)	Materiaal: staal Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Balustrade tribunes (sporthal + zwembaden)	Materiaal: beglazing Afwerking hulpstaal: gecoat Kleur: wit (RAL 9003)
Leuning op tribunes	Materiaal: staal



(sporthal)	Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Afrijdbeveiliging op tribune (sporthal)	Materiaal: staal Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Hekwerk tribunegallerij (sporthal)	Materiaal: staal Uitvoering: verticale spijlen hekwerk Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Leuningen op tribunes (zwembaden)	Materiaal: staal Behandeling: thermisch verzinkt Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Afrijdbeveiliging op tribunes (zwembad)	Materiaal: staal Behandeling: thermisch verzinkt Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Balustrade glijbaantrappenhuis (zwembad)	Materiaal: staal Uitvoering: verticale spijlen hekwerk Behandeling: thermisch verzinkt Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Leuningen glijbaantrappenhuis (zwembad)	Materiaal: staal Behandeling: thermisch verzinkt Afwerking: gecoat Kleur: wit (RAL9003)
Personenlift parkeergarage	Vloerafwerking: Grijs [Arctic Grey] Wandafwerking: Groen [Sage Green] Plafondafwerking: wit v.v. led verlichting Muromranding: RVS
Personenlift sportcentrum	Vloerafwerking: Grijs [Arctic Grey] Wandafwerking: Groen [Sage Green] Plafondafwerking: wit v.v. led verlichting Muromranding en cabinedeuren : geschilderd in wit [RAL9003]
Goederenlift sportcentrum	Vloerafwerking: tranenplaat Wandafwerking: skinplate/lak in kleur grijs Plafondafwerking: skinplate/lak in kleur grijs v.v. led verlichting Muromranding en schachtdeuren:



	geschilderd in wit [RAL9003]
Sectionaaldeuren (sporthal)	Fabricaat: Alpha deuren Type: ISO 40 Materiaal: staal Bekleding: vilt
Sectionaaldeuren (entree + kleedgebied sporthal)	Fabricaat: Alpha deuren Type: ISO 40 Materiaal: staal Afwerking: coating Kleur: Entree: beige [RAL1015] Kleden SH: wit [RAL9003]
Roldeur (berging sporthal)	Fabricaat: Alpha deuren Type: RGS EI30 Materiaal: staal Afwerking: coating Kleur: wit [RAL9003]
Puien Aluminium	Fabrikant: Schüco Type: divers Afwerking: coating Kleuren: A: Wit [RAL9003] B: Zand [RAL1015] Voor kleur per type, zie kozijnstaat
Puien Staal	Fabrikant: ntb Type: divers Afwerking: coating Kleuren: A: Wit [RAL9003] B: Zand [RAL1015] Voor kleur per type, zie kozijnstaat
Houten binnenpuien	Materiaal: hout Afwerking: geschilderd Kleuren: A: Wit [RAL9003] B: Zand [RAL1015] Voor kleur per type, zie kozijnstaat Tussen entree en sporthal voorzien van ontspiegeld glas.
Plaatstalen deurkozijn en plaatstalen deur met transparant deel	Fabrikant: ntb Type: ntb Afwerking: coating



	Kleuren: A: Wit (RAL9003) B: Zand (RAL1015) C: Groen (RAL6021) Voor kleur per type, zie kozijnstaat
Houten binnenkozijnen	Materiaal: hardhout Afwerking: geschilderd Kleuren: A: Wit (RAL9003) B: Zand (RAL1015) C: Groen (RAL6021) D: Wit zoals A. Voor kleur per type, zie kozijnstaat.
Binnendeuren	Fabrikant: n.t.b. Afwerking: HPL Kleuren: A: Wit (U11027) B: Zand (U16020) C: Groen (U) D: Deur zelf wit, voorzien van viltbekleding aan zaalzijde (WV2) Voor kleur per type, zie kozijnstaat.
Panelenwanden (MF-ruimten)	Fabrikant: Espero Type Sonico 100 Afwerking: HPL Kleur profielen: antraciet (RAL 7016) Afwerking panelen: HPL zandkleurig
Deurdrangers	Fabrikant: Dorma Type: afhankelijk van positie Kleur: - in gangen en zalen passend bij deur - overige posities naturel
Deurnaalden	Fabrikant: Alprokon Type: P-deurnaald Materiaal: aluminium Kleur: gelijk aan naastliggend kozijn
Dorpels en neuten	Type: belgisch hardsteen Kleur: donker grijs
Plinten aluminium	Type: Aluminium Kleur: Wit (RAL 9003)
Kitwerk	Type: n.t.b.



	Kleur: gelijk aan naastliggende afwerking
Tegelprofielen	Fabrikant: Schlüter Materiaal: Aluminium Type: Jolly / Rondec Kleur: gelijk aan naastliggende afwerking
Toegangspoortjes	Fabrikant: DormaKaba Type: Argus 60 Paneelvulling: glas wit Afwerking: geccoat Kleur: wit [RAL9003]
Zitregels tribune zwembad	Materiaal: houten regel Afwerking: schilderwerk Kleur: terra (NCS S3040-Y70R)
Zitregels tribune sporthal	Materiaal: houten regel Afwerking: schilderwerk Kleur: transparant
Zitbanken kleedruimten (levering derden)	Fabrikant: n.t.b. Materiaal: HPL (Pfleiderer) Kleur: Wit
Garderobehaken Kleedruimten (levering derden)	Fabrikant: n.t.b. Type: aluminium Kleur: Wit Kleur steunen: Wit
Sanitaire wanden (levering derden)	Fabrikant: n.t.b. Materiaal: HPL(Pfleiderer) Kleuren: A: Licht beige, Amy [U16066] B: Terra, Blush [U17040] C: Rood, Bordeaux [U17031] D: Donker rood, Bourgogne rood [U17054] E: Wit, Kristalwit [U11026] Deuren voorzien van kindveilige sluiting
Lockers kleedruimten (levering derden)	Fabrikant: n.t.b. Materiaal: HPL(Pfleiderer) Kleur: Wit Sloten: n.t.b.
Balie/barmeubel	<i>Buitenzijde</i> Materiaal: Rammed earth Verwerking: Horizontale banen Kleur: Rood/terra kleurmix



	<i>Binnenzijde</i> Materiaal: MDF plaat/deur met HPL top Kleur: Terra <i>Werkblad</i> Materiaal: solid Fabrikant: Hi-Macs Kleur: G101 Chrystal Beige <i>Achterwand</i> MDF plaatwerk voorzien van HPL Kleur: Terra Legplanken voorzien van HPL Kleur: Bronze
Balie entreehal	<i>Buitenzijde</i> Materiaal: Rammed earth Verwerking: Horizontale banen Kleur: Rood/terra kleurmix <i>Binnenzijde</i> Materiaal: MDF plaat/deur met HPL top Kleur: Terra <i>Werkblad</i> Materiaal: solid Fabrikant: Hi-Macs Kleur: G101 Chrystal Beige <i>Achterwand</i> MDF plaatwerk voorzien van HPL Kleur: Hout Legplanken voorzien van HPL Kleur: Bronze
Zitmeubels horeca	<i>Zitgedeelte</i> Materiaal: Kussens omkleed met kunstleer Kleur: Cognac <i>Rugdeel</i> Voorzien van plantenbak en begroeiing
Zitmeubels entree	<i>Zitgedeelte</i> Materiaal: Kussens omkleed met stof Kleur: Terra <i>Rugdeel</i> Voorzien van stalen buisprofiel in kleur en kussen
Baby omkleedtafel	<i>Kastjes</i> HPL plaatwerk Kleur: wit <i>Werkblad</i>



	Materiaal: volkern HPL Kleur: Wit
Make-up balie	<i>Kastjes</i> HPL plaatwerk Kleur: Zand <i>Werkblad</i> Materiaal: solid Fabrikant: Hi-Macs Kleur: G101 Chrystal Beige
Nis kledinghangers kleedgebied zwembad	Wandafwerking nis HPL beplating Kleur: Terra Horizontale stang voor kledinghangers Kleur: wit [RAL 9003]
Garderobe zwembadgebied	Wandafwerking nis HPL beplating Kleur: Terra Horizontale stang voor kledinghangers Kleur: wit [RAL 9003]
Pantry personeel	<i>Wandkastjes</i> MDF plaatwerk voorzien van HPL Kleur: Zand <i>Werkblad</i> Materiaal: solid Fabrikant: Hi-Macs Kleur: G101 Chrystal Beige
Pantry beheerdersruimte	<i>Wandkastjes</i> MDF plaatwerk voorzien van HPL Kleur: Zand <i>Werkblad</i> Materiaal: volkern HPL Kleur: Wit
Pantry beheerder parkeren	<i>Wandkastjes</i> MDF plaatwerk voorzien van HPL Kleur: Groen <i>Werkblad</i> Materiaal: volkern HPL Kleur: Wit
Garderobe personeel	Horizontale stang voor kledinghangers Kleur: wit [RAL 9003]
Garderobestang entreegebied	Horizontale stang met vaste hangers Kleur: wit [RAL 9003]



Werkblad/ verhoging wasmachine en droger	Type: Houten frame met HPL afwerking Kleur: Wit [U11026]
Prints en ruimte aanduidingen (levering derden)	Fabrikant: 3M Type: Scotchcal opaque film 100 series Materiaal: folie Kleuren: n.t.b.
Gordijn akoestisch sporthal	Fabrikant: Vescom Type: Ponza Kleur: Groen (7074.05)
Schilderij rails kantoren	Fabrikant: n.t.b. Type: n.t.b.
Schopplaten	Fabrikant: Storax Type: Acrovyn deurbekleding Kleur: n.t.b.
Hoekbeschermers	Fabrikant: Storax Type: hoekbeschermer Materiaal: aluminium Afwerking: gecoat Kleur: n.t.b.



Afwerkstaat vloer / wand / plafond

Vloeren:

VT1

Tegelwerk bodem

Fabrikant: Agrob Buchtal

Type: 38110H

Kleur: 701 (weiß)

Verband: tegelverband

Kleur voegwerk: grijs

Oppervlaktestructuur: glad

Tegels wedstrijd banen: Neutral 1 (Schwartz)

Tegelwerk overloopgoot

Fabrikant: Agrob Buchtal

Type: 55760+55750+53136+55770 (t.p.v. trap)

Oppervlaktestructuur: antislip-C

Kleur: 91 (weiß)

Kleur markering (badzijde): Neutral 1 (Schwartz)

Kleur voegwerk: grijs

Gootrooster: Emco

Type rooster: 723/22

Kleur rooster: wit

Diepte aanduidingen:

Fabrikant: Agrob Buchtal

Type: Spezialplatten S10002

Formaat: 244x119x6 mm

Oppervlaktestructuur: antislip-B

Kleur: 91 (weiß)+ Neutral 1 (Schwartz)

Bijzonderheden: niet t.p.v. de beweegbare bodems

Verhoogde bassinranden:

Fabrikant: Agrob Buchtal

Type tegel: 38110H

Type radialen: Radialleistensysteme, 37120 / 37122

Oppervlaktestructuur: antislip-B

Kleur: 91 (weiß)

Kleur voegwerk: grijs



VT2	Vloertegel perron 50m/25m/DGB Fabrikant: Agrob Buchtal Type: Area Pro Afwerking: antislip R11B Formaat perrons rondom baden: 300x600mm Formaat rondom peuterbad en horeca: 300x300mm Kleur: Sandweiss, 430356H Lijngoot d.m.v. tegel: type 53321H
VT3	Vloertegel bij peuterbad Fabrikant: Agrob Buchtal Type: Plural Afwerking: antislip R10B Formaat: 50x50mm Kleur: Lachs activ, 905-2025H
VT5	Vloertegel douches (en deel gang zwembad) Fabrikant: Agrob Buchtal Type: Area Pro Afwerking: antislip R11/B Formaat: 300x300mm Kleur: Platin, 430312H
VT6	Vloertegel kleedgebied zwembad Fabrikant: Agrob Buchtal Type: Area Pro Afwerking: antislip R10/A en R11/B Formaat: 300x300mm Kleur: Sandbeige, 430361H Lijngoot d.m.v. tegel: type 53321H
VT7	Vloertegel keuken Fabrikant: Agrob Buchtal Type: Area Pro Afwerking: antislip R12/C Formaat: 300x300mm Kleur: Basalt, 430305H
VT8	Vloertegel bergingen Fabrikant: Agrob Buchtal Type: Area Pro Afwerking: Antislip R10A



Formaat: 300x300mm

Kleur: Sandgrau, 430297H

Waar nodig ook voorzien van bijpassende holplint tegels, zie afwerktekeningen voor specifieke ruimten.

VT9

Tegelwerk overloopgoot peuterbad

Fabrikant: Agrob Buchtal

Type: 700-37031

Oppervlaktestructuur: antislip-C

Kleur: neutral 10

Kleur voegwerk: grijs

Gootrooster: Emco

Type rooster: 723/22

Kleur rooster: wit

VG1

Gietvloer groen

Fabrikant: Duracryl

Type: Corques Liquid Lino

Afwerking: Antislip R10

Kleur: BL318H (groen met flakes)

VG2

Gietvloer terra licht

Fabrikant: Duracryl

Type: Ndurance

Afwerking: Antislip R10

Kleur: 557-B (terra met flakes)

VG3

Gietvloer zandkleur

Fabrikant: Duracryl

Type: Corques Liquid Lino

Afwerking: Antislip R10

Kleur: W300S (zandkleur met flakes)

VG4

Gietvloer douches

Fabrikant: Duracryl

Type: Duratop

Afwerking: Antislip R11/B

Kleur: Color Coast (zandgeel)

VG5

Gietvloer sanitair / kleedkamers

Fabrikant: Duracryl

Type: Corques Liquid Lino

Afwerking: Antislip R10



Kleur: W300S (zandgeel) met grijze flakes

VG6 Gietvloer accentkleur

Fabrikant: Duracryl

Type: Corques Liquid Lino

Kleur: P304L terra

VS1 Sportvloer

Fabrikant: Descol

Type: Pulastic 180 XLS (18mm)

Kleur: Woodgrain (zonder planken belijning)

Indien kader rondom sportvloer benodigd is, geen aparte kleur voorzien, maar dezelfde beige basis "houtkleur" doorleggen en enkel houtnerf niet aanbrengen.

VS2 Sportvloer bergingen

Fabrikant: Descol

Type: Eco Comfort (4+2)

Kleur: Zelfde beige basis "houtkleur" zoals VS1 doorleggen in bergingen, maar zonder houtnerf.

VC1 Vloercoating tribune / trappen

Fabrikant: Arturo

Type: EP 3010

Kleur: Zandbeige

Kleur tredemarkering: Zwart

VC2 Vloercoating techniekruimten

Fabrikant: Ashford Formula

Type: beton finish

VC3 Vloercoating parkeerbelijning

Fabrikant: Arturo

Type: EP 3900

Kleur: groen

VC4 Vloercoating parkeerbelijning

Fabrikant: Arturo

Type: EP 3900

Kleur: wit (RAL9003)

VC5 Vloercoating parkeer beheerdersruimte

Fabrikant: Arturo

Type: EP 3900



	Kleur: Zandbeige (RAL1015)
VC6	Vloercoating parkeervakken Fabrikant: Arturo Type: EP 3900 Kleur: Grijs (RAL 7035)
VC7	Vloercoating parkeervakken deelauto's Fabrikant: Arturo Type: EP 3900 Kleur: Donkergroen
VC8	Vloercoating WKO ruimte Fabrikant: Arturo Type: EP 3900 Kleur: Grijs (RAL7035)
VH1	Vloer hout Fabrikant: Moso Materiaal: Bamboe Type: Bamboe Elite Uitvoering: Density Naturel Afwerking: transparante coating Legpatroon: stroken
VH2	Houten aftimmering Materiaal: houten beplating Type: Multiplan Afmetingen: groot formaat Behandeling: gelijk aan constructie hout Kleur: transparant
VH3	Houten aftimmering wit Materiaal: multiplex Afwerking: schilderwerk Kleur: Wit [RAL 9003]
VV1	Schoonloopmat buiten Fabrikant: n.t.b. Type: rooster Kleur: ntb
VV2	Schoonloopmat tochtportaal (incl. droogloopzone) Fabrikant: EMCO



Type: twee zones

Kleur: antraciet

VP1

Vloerafwerking (fiets)parkeren

Behandeling: monolitisch afgewerkte betonvloer

VB1

Betonvloer gevulderd



Wanden:

WT1

Bassinwanden algemeen

Fabrikant: Agrob Buchtal o.g.

Type: Chroma

Artikel: 18120

Formaat: 125x250mm (119x244x6mm)

Kleur: neutral 10 (701-wit)

Kleur markeringen: neutral 1 (5716-zwart)

Kleur voegwerk: middengrijs

Oppervlaktestructuur: glad

Kopwanden boven strand (keerpunt)

Fabrikant: Agrob Buchtal o.g.

Type: Chroma

Artikel: 38110

Formaat: 125x250mm (119x244x8mm)

Kleur: neutral 10 (91-wit)

Kleur markeringen: neutral 1 (340-zwart)

Kleur voegwerk: middengrijs

Oppervlaktestructuur: antislip -/B

Baannummering

Fabrikant: Agrob Buchtal o.g.

Type: Spezialplatten

Artikel: 32059

Formaat: 250x250mm (244x244x8mm)

Kleur: neutral 10 (701-wit)

Kleur markeringen: neutral 1 (5716-zwart)

Kleur voegwerk: middengrijs

Oppervlaktestructuur: antislip -/B

Tegelwerk trapnissen en staranden

Afronding korte zijde

Fabrikant: Agrob Buchtal o.g.

Type: Chroma

Artikel: 38115

38116 : lange zijde afgerond

38117: korte en lange zijde afgerond

Formaat: 125x250mm (119x244x8mm)

Kleur: neutral 10 (91-wit)

Kleur voegwerk: middengrijs

Oppervlaktestructuur: antislip -/B



Afronding lange zijde

Fabrikant: Agrob Buchtal o.g.

Type: Chroma

Artikel: 38116

Formaat: 125x250mm (119x244x8mm)

Kleur: neutral 10 (91-wit)

Kleur voegwerk: middengrijs

Oppervlaktestructuur: antislip -/B

Afronding korte en lange zijde

Fabrikant: Agrob Buchtal o.g.

Type: Chroma

Artikel: 38117

Formaat: 125x250mm (119x244x8mm)

Kleur: neutral 10 (91-wit)

Kleur voegwerk: middengrijs

Oppervlaktestructuur: antislip -/B

Afronding korte en lange zijde (gespiegeld)

Fabrikant: Agrob Buchtal o.g.

Type: Chroma

Artikel: 38118

Formaat: 125x250mm (119x244x8mm)

Kleur: neutral 10 (91-wit)

Kleur voegwerk: middengrijs

Oppervlaktestructuur: antislip -/B

WT2

Wandtegel plint kleedgebied zwembad

Fabrikant: Agrob Buchtal

Type: Area Pro

Toepassing: plinttegel horizontaal tot ca. vloer+300mm

Formaat: 300x600mm

Kleur: Sandbeige, 430349H

WT3

Wandtegel kleedgebied zwembad

Fabrikant: Agrob Buchtal

Type: Area Pro

Toepassing: horizontaal tegelwerk patroon

Formaat: 3 formaten

1. 100x600mm

2. 150x600mm

3. 300x600mm

Kleur: Sandbeige, 430325H, 430337H, 430349H



WT4	Wandtegel badgebied Fabrikant: Agrob Buchtal Type: Area Pro Toepassing: horizontaal tegelwerk patroon Formaat: 3 formaten 1. 100x600mm 2. 150x600mm 3. 300x600mm Kleur: Sandweiss, 430320H, 430332H, 430344H
WT5	Wandtegel wit – basis Fabrikant: Mosa Type: Murals Formaat: 150x150mm Kleur: wit 30510-1515
WT6	Wandtegel patroon douches zwembad Fabrikant: Mosa Type: Colors Formaat: 150x150mm Kleur: 2 kleuren 1. wit 16660 2. siennarood uni 25260 Verdeling: 1. 90% 2. 10%
WT7	Wandtegel bij peuterbad Fabrikant: Agrob Buchtal Type: Plural Formaat: 50x50mm Kleur: Lachs activ, 705-2025H
WT8	Wandtegel douches overig Fabrikant: Mosa Type: Colors Formaat: 150x150mm Kleur: plain naples yellow (16670)
WT9	Wandtegel plint bergruimten Fabrikant: Agrob Buchtal Type: Area Pro



Toepassing: plinttegel horizontaal tot ca. vloer+300mm
Formaat: 300x600mm
Kleur: Sandgrau, 430345H

WT10 Wandtegel make-up balie

Fabrikant: Terratinta
Type: Passagi
Formaat: 57x230mm
Kleur: Terracotta Matt

WC1 Wandcoating wit met stucwerk

Fabrikant: Sikkens
Kleur: Wit (RAL 9003)
Kleur randafwerkingsprofiel: Wit (RAL 9003)

WC2 Wandcoating wit op betonsteen

Fabrikant: Sikkens
Kleur: Wit (RAL 9003)
Kleur randafwerkingsprofiel: Wit (RAL 9003)
*nog niet verwerkt in model

WC3 Wandcoating zand

Fabrikant: Sikkens
Kleur: Zand (RAL1015)

WC4 Wandcoating groen

Fabrikant: Sikkens
Kleur: Groen (RAL6021)

WC5 Wandcoating terra

Fabrikant: Sikkens
Kleur: Terra (NCS S3040-Y70R)

WC6 Wandcoating (fiets)parkeren

Fabrikant: Sikkens
Kleur: n.t.b.

WH1 Houten rand constructie

Materiaal: houten beplating
Type: Multiplan
Afmetingen: groot formaat
Behandeling: gelijk aan constructie hout
Kleur: transparant



WH2	Houten wandafwerkingen lignotrend Fabrikant: Lignotrend Type: Ligno akustik WTE Formaat: 625-18-6 Behandeling: coating met UV filter Kleur: transparant, Uitvoering: blind bevestigen
WH3	Houten aftimmering wit Materiaal: multiplex Afwerking: schilderwerk Kleur: Wit [RAL 9003]
WV1	Wandafwerking akoestisch vilt geprofileerd zandkleurig Materiaal: PET vilt Fabrikant: Matude Type: NXT PETpanel met reliëf aangebracht Uitvoering: Plaat op regelwerk Formaat: drie samengestelde strookbreedtes 1. 300x1200mm, 9mm 2. 600x1200mm, 9mm 3. 900x1200mm, 9mm Kleur: Light camel
WV2	Wandafwerking akoestisch vilt groen Materiaal: PET vilt Fabrikant: Matude Type: NXT PETpanel Uitvoering: vlakke plaat op regelwerk Formaat: 600x1200mm, 9 en 18 mm Kleur: NXT 372 Eucalyptus (groen)
WV3	Wandafwerking akoestisch vilt zand Materiaal: PET vilt Fabrikant: Matude Type: PETpanel Uitvoering: vlakke plaat op regelwerk Formaat: 600x1200mm, 9 mm Kleur: Zand (Light camel)
WV4	Wandafwerking akoestisch vilt wit Materiaal: PET vilt Fabrikant: Matude



Type: PETpanel

Uitvoering: vlakke plaat op regelwerk

Formaat: 600x1200mm, 9 mm

Kleur: Off-white, Kleurcode 32 (wit)

WG1

Moswand zwemzaal

Uitvoering: patroon van cassettes, deels met begroeiing

Cassette

Materiaal: multiplex

Uitvoering: vlakke plaat op regelwerk, patroon tussen groenwand vlakken volgens tekening

Formaat: 750x1200mm

Kleur: groen (RAL/NCS)

Begroeiing

Fabrikant: n.t.b.

Type: Moswand

Uitvoering:

WG2

Begroeide wand entree

Fabrikant: n.t.b.

Type: Begroeide wand

Uitvoering:

WB1

Wandafwerking betonsteen

Fabricaat: BIA

Type: Betonsteen

Kleur: Lichtgrijs (schoonwerk)

WP1

Wandafwerking (fiets)parkeren

Type: combiplaat (OSB+PIR) voorzien van windstopper

Kleur: grijs (of voorzien van extra coating d.m.v. WC codering, zie afwerktekening)



Plafond:

PC1	Coating wit Fabrikant: Sikkens Kleur: gelijk aan WC1, Wit (RAL 9003)
PS1	Systeemplafond balvast Fabrikant: Rockfon Type: Boxer Formaat: 600x600mm Kleur: wit Uitvoering frame: matte coating Kleur frame: gelijk aan plafondplaat Kleur kanthout: zwart
PS2	Systeemplafond keuken Fabrikant: Rockfon Type: Cleanspace Pure Formaat: 600x600mm Kleur: wit Uitvoering frame: matte coating Kleur frame: gelijk aan plafondplaat Kleur kanthout: zwart
PS3	Systeemplafond sanitair Fabrikant: Rockfon Type: Cleanspace Essential A Formaat: 600x600mm Kleur: wit Uitvoering frame: matte coating Kleur frame: gelijk aan plafondplaat Kleur kanthout: zwart
PS4	Systeemplafond douches Fabrikant: Rockfon Type: Cleanspace Pro Formaat: 600x600mm Kleur: wit Uitvoering frame: matte coating Kleur frame: gelijk aan plafondplaat Kleur kanthout: zwart



PS5	Systeemplafond tribunes Fabrikant: Rockfon Type: Color Formaat: 600x600mm Kleur: stucco (beige) Uitvoering frame: matte coating Kleur frame: gelijk aan plafondplaat Kleur kanthout: zwart
PS6	Systeemplafond basis Fabrikant: Rockfon Type: Krios Formaat: 600x600mm Kleur: wit Uitvoering frame: matte coating Kleur frame: gelijk aan plafondplaat Kleur kanthout: zwart
PS7	Systeemplafond gipsvinyl Fabrikant: Knauf Type: Gipsvinyl Dano Formaat: 600x600mm Kleur: Wit Uitvoering frame: matte coating Kleur frame: gelijk aan plafondplaat Kleur kanthout: zwart
PK1	Kunststof plafond Materiaal: HPL Fabrikant: Pfleiderer Formaat: 600x1200mm Kleur: Kristal wit, U11026 VV Uitvoering: bevestiging in kleur Kleur: RAL 9003
PH1	Houten aftimmering Materiaal: houten beplating Type: Multiplan Afmetingen: groot formaat Behandeling: gelijk aan constructie hout Kleur: transparant



PH2	Houten plafond Fabrikant: Lignotrend Type: Ligno akustik WTE Formaat: 625-18-6 Behandeling: coating met UV filter Kleur: transparant Uitvoering: blind bevestigen
PH3	Houten aftimmering wit Materiaal: multiplex Afwerking: schilderwerk Kleur: Wit [RAL 9003]
PP1	Plafondafwerking (fiets)parkeren Type: Sanacoustic-combi-EPS Materiaal: EPS met houtwolcement beplating Kleur: naturel
PP2	Plafondafwerking entree (fiets)parkeren Type: Sanacoustic Materiaal: houtwolcement beplating Kleur: naturel