

Project: Hoefbuurt Gouda

Projectnummer: 20240132  
 Datum: 3-4-2026  
 Wijzigingsdatum: 30-4-2026  
 Opsteller: RH  
 Status: Concept

Uitgangspunten:  
 -Toe te passen bomen dienen op eigen wortel te staan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld  
 -Toe te passen bomen dienen geleverd te worden met naktuinbouw select plant laan- en sierbomen  
 -Toe te passen hagen en bosplantsoen dienen te voldoen aan het Handboek kwaliteitsnormen naktuinbouw

### Legenda

D.K = met draadkluit  
 C.G. = containergoed  
 W.G. = wortelgoed  
 K.G. = kluitgoed

aantal in stuks	aantal per m2	aantal per m1	percentage plantvak	plantvak hoeveelheid	eenheid	plantverband	plantafstand in cm	randafstand in cm	codering op tekening	geslacht, soort en variëteit	kluit	maat	kwaliteit
Hagen													
108		6	100%	18	m1	driehoeksverband	50	50	HG2	Crataegus monogyna	W.G.	80/100	3-5 tak
<b>108</b>													
Heesters													
150	5		100%	30	m2	wildverband			HST1	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	C3	30/40	3-5 tak, vakbeplanting
125	1		100%	125	m2	wildverband			HST2	Cornus mas	K.G.	150/175	meerstammig, 3-5 tak
27	1		100%	27	m2	wildverband			HST3	Euonymus alatus	K.G.	100/125	meerstammig, 3-5 tak
1035	5		100%	207	m2	wildverband			HST4	Lonicera nitida 'Elegant'	C1,5	30/40	3-5 tak, vakbeplanting
56	2		100%	28	m2	wildverband			HST5	Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'	K.G.	150/175	3-5 tak, vakbeplanting
1595	5		100%	319	m2	wildverband			HST6	Potentilla fruticosa 'Goldstar'	C3	30/40	3-5 tak, vakbeplanting
1470	5		100%	294	m2	wildverband			HST7	Spiraea japonica 'Dart's Red'	C1,5	30/40	3-5 tak, vakbeplanting
620	4		100%	155	m2	wildverband			HST8	Symphoricarpus albus var. laevigatus	W.G.	40/60	3-5 tak, vakbeplanting
106	1		33%	319	m2	wildverband			HST-D	Cornus sanguinea	K.G.	60/100	3-5 tak, vakbeplanting
737	7		33%	319	m2	wildverband			HST-D	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	K.G.	80/100	3-5 tak, vakbeplanting
319	3		33%	319	m2	wildverband			HST-D	Ilex aquifolium	K.G.	100/125	3-5 tak, vakbeplanting
<b>6240</b>													
Bosplantsoen													
1011	5		40%	505	m2	wildverband			BP	Acer campestre	W.G.	80/100	1+2
505	5		20%	505	m2	wildverband			BP	Cornus alba	W.G.	60/80	1+2
1011	5		40%	505	m2	wildverband			BP	Ligustrum vulgare	W.G.	80/100	1+2
<b>2527</b>													
Vaste planten en siergrassen													
3096	9		100%	344	m2	wildverband	30		VP2	Waldsteinia ternata	C.G.	P9	
<b>3096</b>													
Gras- en Bloemenmengsel													
25,04	2,5		100%	10	are					Advanta 'Parken 1'			
<b>25,035</b>													