



Materiaal kan zonder meerprijs geleverd worden met een vochtgehalte van 7%.

Het beste is het materiaal te walsen, 1e keer statisch walsen (rollen)
2e keer walsen met trilfunctie.

Materiaal tonrond aanleggen of op afschot naar één zijde, minimaal 3 tot 5%.

Het is wel belangrijk dat het materiaal niet te droog is, vaak ontstaat er dan op sommige plaatassen een split ophoping, die een zwakke plek gaan vormen.

Na de eerste zetting, met 2 tot 3 maanden, het Achterhoeks padvast nog een keer verdichten.
Het materiaal moet dan vochtig zijn, desnoods het padvast nasproeien voor een goed resultaat.

(Los gestort weegt Achterhoeks padvast ca. 1.750 kg/m³. Verdicht ca. 2.000 kg/m³)

bezoekadres:
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
postadres:
postbus 1086
2800 BB Gouda



LEIDRAAD INRICHTING OPENBARE RUIMTE STANDAARDUITVOERINGSDETAILS

omschrijving:
Achterhoeks padvast
voor wandel- en fietspaden

tekeningnummer:
U-4WE-07-03

schaal:

1:20

vorige versie:

13-11-24

formaat:

A4
210x297

datum definitief:

08-01-25