



- Borden dienen retroreflecterend klasse II te zijn
- Het E04 bord binnen de gele randen (geen E01 bord!), dient de afmetingen 600x600 mm te hebben. Indien praktisch niet uitvoerbaar, dient het deze afmetingen zo goed mogelijk te benaderen
- Tekst onder E04 dient te bevatten:
 - * "verboden te parkeren van datum t/m datum tussen tijdstip uur- tijdstip uur" of "verboden te parkeren van datum tijdstip t/m datum tijdstip"
 - * i.v.m. evenement of i.v.m. werkzaamheden
 - * Tekst dient met zwarte letters te worden aangebracht op witte of gele achtergrond
- Wegsleepreregeling van kracht met pictogram: zwarte letters op witte achtergrond
- Indien van toepassing, pijlen die verwijzen naar de parkeervakken: zwarte pijlen op witte achtergrond
- Bebording dient uiterlijk 2 weken voorafgaand geplaatst te zijn
- Kentekenregistratie dient gemaïld te worden aan wegsleepteam@gouda.nl

bezoekadres:
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
postadres:
postbus 1086
2800 BB Gouda



LEIDRAAD INRICHTING OPENBARE RUIMTE STANDAARDUITVOERINGSDETAILS

omschrijving :	Verkeersbord voor het instellen van een tijdelijk parkeerverbod	schaal :	1:20	formaat :	A4
tekeningnummer:	U-10SM-01-01	vorige versie :	20-01-20	datum definitief :	04-07-22