

Project: Hoefbuurt Gouda

Projectnummer: 20240132
Datum: 3-4-2026
Wijzigingsdatum: 17-6-2026
Opsteller: RH
Status: Concept
Uitgangspunten: -Toe te passen bomen dienen op eigen wortel te staan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
 -Toe te passen bomen dienen geleverd te worden met naktuinbouw select plant laan- en sierbomen
 -Toe te passen hagen en bosplantsoen dienen te voldoen aan het Handboek kwaliteitsnormen naktuinbouw

Legenda

- D.K = met draadkluit
- C.G. = containergoed
- W.G. = wortelgoed
- K.G. = kluitgoed

aantal in stuks	aantal per m2	aantal per m1	percentage plantvak	plantvak hoeveelheid	eenheid	plantverband	plantafstand in cm	randafstand in cm	codering op tekening	geslacht, soort en variëteit	kluit	maat	kwaliteit
Hagen													
108		6	100%	18	m1	driehoeksverband			HG2	Crataegus monogyna	W.G.	80/100	3-5 tak
108													
Heesters													
150	5		100%	30	m2	wildverband			HST1	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	C3	30/40	3-5 tak, vakbeplanting
125	1		100%	125	m2	wildverband			HST2	Cornus mas	K.G.	150/175	meerstammig, 3-5 tak
27	1		100%	27	m2	wildverband			HST3	Euonymus alatus	K.G.	100/125	meerstammig, 3-5 tak
1035	5		100%	207	m2	wildverband			HST4	Lonicera nitida 'Elegant'	C1,5	30/40	3-5 tak, vakbeplanting
56	2		100%	28	m2	wildverband			HST5	Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'	K.G.	150/175	3-5 tak, vakbeplanting
1645	5		100%	329	m2	wildverband			HST6	Potentilla fruticosa	C3	30/40	3-5 tak, vakbeplanting
1470	5		100%	294	m2	wildverband			HST7	Spiraea japonica	C1,5	30/40	3-5 tak, vakbeplanting
660	4		100%	165	m2	wildverband			HST8	Symphoricarpus albus var. laevigatus	W.G.	40/60	3-5 tak, vakbeplanting
106	1		33%	319	m2	wildverband			HST-D	Cornus sanguinea	K.G.	60/100	3-5 tak, vakbeplanting
737	7		33%	319	m2	wildverband			HST-D	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	K.G.	80/100	3-5 tak, vakbeplanting
319	3		33%	319	m2	wildverband			HST-D	Ilex aquifolium	K.G.	100/125	3-5 tak, vakbeplanting
6330													
Bosplantsoen													
1040	5		40%	520	m2	wildverband			BP	Acer campestre	W.G.	80/100	1+2
520	5		20%	520	m2	wildverband			BP	Cornus alba	W.G.	60/80	1+2
1040	5		40%	520	m2	wildverband			BP	Ligustrum vulgare	W.G.	80/100	1+2
2600													
Vaste planten en siergrassen													
3618	9		100%	402	m2	wildverband	30		VP2	Waldsteinia ternata	C.G.	P9	
3618													
Gras- en Bloemenmengsel													
27,50	2,5		100%	11	are					Advanta 'Parken 1'			
27,5													