

## **TWEEDE NOTA VAN INLICHTINGEN**

Behorende bij:

**BESTEK**  
nummer 20250749 V1.2 d.d. 20.05.2026

Ten behoeve van: de bouwkundige en de installatietechnische werken (zie  
bijlage) ten behoeve van de nieuwbouw sporthal Bakenbos en verbouwing  
bestaande clubgebouw te Tegelen

Nummer: 20250749

Datum: 01.07.2026

| blz | Code |    |    |     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | 01   | 02 | 31 | 93. | <p><b>Toevoegen</b></p> <p>PV-INSTALLATIE OP DAK SPORTHAL</p> <p>Achtergrond en doelstelling</p> <p>De opdrachtgever wenst de PV-installatie te laten aanbrengen voordat de sporthal integraal wordt opgeleverd. Hiermee wordt voorkomen dat na oplevering opnieuw werkzaamheden in en rondom de sporthal moeten plaatsvinden, met het risico op beschadiging van reeds gerealiseerde onderdelen van het werk, waaronder terreinverhardingen, groenvoorzieningen, inrichtingselementen en overige buitenruimte. Eventuele herstelwerkzaamheden en daarmee samenhangende overlast worden hiermee zoveel mogelijk voorkomen.</p> <p>Terbeschikkingstelling dak</p> <p>Zodra het dak van de sporthal volledig is gerealiseerd, waterdicht is afgewerkt en geschikt is voor het uitvoeren van de PV-werkzaamheden, stelt de opdrachtnemer het dak ter beschikking aan de opdrachtgever ten behoeve van de aanleg van de PV-installatie. Deze terbeschikkingstelling geldt uitsluitend voor de uitvoering van de PV-werkzaamheden en wordt niet aangemerkt als (deel)oplevering in de zin van de UAV 2012.</p> <p>Uitvoering door derden</p> <p>De PV-installatie wordt aangebracht door of namens de opdrachtgever. Deze werkzaamheden worden aangemerkt als werkzaamheden van derden als bedoeld in de UAV 2012. De opdrachtnemer verleent hiervoor toegang tot het werkterrein en verleent in redelijkheid medewerking aan de afstemming van de werkzaamheden.</p> <p>Risico, aansprakelijkheid en coördinatie</p> <p>Alle risico's, kosten en gevolgen die verband houden met de uitvoering van de PV-werkzaamheden door of namens de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. Hieronder vallen tevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schade aan het dak, de dakbedekking, valbeveiliging, dakconstructie of overige onderdelen van het werk;</li> <li>• schade aan het bouwterrein, de buitenruimte, groenvoorzieningen, verhardingen en inrichtingselementen;</li> <li>• vertragingen in de uitvoering van het werk;</li> <li>• stagnatiekosten en eventuele extra uitvoeringskosten van de opdrachtnemer die rechtstreeks voortvloeien uit de werkzaamheden van de PV-installateur.</li> </ul> <p>De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de uitvoering van de PV-werkzaamheden door of namens de opdrachtgever.</p> |

| blz | Code |    |      |    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |    |      |    | <p>Herstel van schade</p> <p>Indien tijdens of als gevolg van de PV-werkzaamheden schade ontstaat aan het dak of de dakbedekking, dient herstel plaats te vinden door de oorspronkelijke uitvoerende dakdekker dan wel een door de leverancier of fabrikant geaccepteerde partij, zodat de geldende garanties onverkort van kracht blijven. Alle kosten van herstel, inspectie, garantieherstel, begeleiding en eventuele gevolgschade komen voor rekening van de opdrachtgever.</p> <p>Indien schade ontstaat aan andere onderdelen van het werk, waaronder de buitenruimte, groenvoorzieningen, verhardingen of inrichtingselementen, komen ook de kosten van herstel daarvan volledig voor rekening van de opdrachtgever.</p> <p>Planning en termijnverlenging</p> <p>De opdrachtnemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de uitvoering van de PV-werkzaamheden voorafgaand aan de oplevering van de sporthal. De opdrachtnemer houdt rekening met naar boven transporteren van de PV-panelen (kosten voor opdrachtgever)..</p> <p>Indien de werkzaamheden van de PV-installateur leiden tot verstoring van de bouwlogistiek, stagnatie van werkzaamheden of vertraging van de voortgang van het werk, heeft de opdrachtnemer recht op termijnverlenging overeenkomstig de UAV 2012. Eventuele aantoonbare kosten die rechtstreeks voortvloeien uit deze verstoring komen voor vergoeding in aanmerking.</p> <p>De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen, gebreken of schade die het gevolg zijn van werkzaamheden die door of namens de opdrachtgever aan de PV-installatie worden uitgevoerd.</p> |
| 99  | 31   | 50 | 10-a | 0. | <p>De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden. <b>Wijzigen in</b> De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van vormveranderingen optreden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |      |    |      | 1. | <p>Rack2Green bouwstaalmaat t.b.v. groen bevestigen conform voorschriften van de fabrikant/leverancier sandwichpanelen.</p> <p><b>Wijzigen in</b></p> <p>Rack2Green bouwstaalmaat breedte 1060 mm t.b.v. groen, bevestigen conform voorschriften van de fabrikant/leverancier sandwichpanelen op de plaatnaden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 105 | 33   | 32 | 11-a | 0. | <p>Bevestigingswijze: partieel gehecht. <b>Wijzigen in</b> Mechanisch bevestigd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |      |    |      | 1. | <p><b>Toevoegen</b> Isolatie schroeven. Het uitsteken van de schroeven moet tot een minimum beperkt worden (max. 20mm in de hoge ribbel).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| blz | Code |    |      |     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------|----|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | 33   | 32 | 14-a | 0.  | Bevestigingswijze: partieel gehecht. <b>Wijzigen in</b> Mechanisch bevestigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |      |    |      | 1.  | <b>Toevoegen</b> Isolatie schroeven. Het uitsteken van de schroeven moet tot een minimum beperkt worden (max. 20mm in de hoge ribbel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 112 | 34   | 32 | 10-b |     | <b>Toevoegen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |      |    |      |     | GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |      |    |      | 0.  | VEILIGHEIDSGLAS<br>Fabrikaat: SAINT-GOBAIN GLASS.<br>Type: SGG STADIP Protect.<br>Hoofdbewerking zijkanten (NEN 1303-88): gesneden.<br>Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88): geslepen.<br>Opbouw (mm): floatglas+0,76(PVB)+floatglas.<br>Kleur: blank.<br>Letselveiligheid (NEN 3569-01) (klasse- en type-indeling): B.<br>Beschermend gelaagd glas leveren onder KOMO-atteest-met productcertificaat.                                    |
|     |      |    |      | 1.  | BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN<br>Beglazingssysteem: van binnen uit.<br>Plaatsingsprofielen aangebracht.<br>Beglazen volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier.<br>Glaslatten in verstek van hout en geschroefd, h.o.h. max. 300 mm en vanuit de hoeken max. 150 mm.                                                                                                                                             |
|     |      |    |      | 2.  | BEGLAZINGSKIT<br>Type: beglazingskit.<br>Toebehoren:<br>- beglazingsblokjes en pakkingsmateriaal/keramische vezelband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |      |    |      | .01 | - het enkelbladig gelaagd glas t.b.v. de niet-brandwerende binnenpuiken en -deuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124 | 42   | 21 | 90-a | 0.  | Hiervoor in de plaats een nieuwe cementdekvloer aan te brengen, al dan niet gehecht overeenkomstig de bestaande dekvloeren, en de dikte afgestemd op het vloerpeil rekening houdende met de dikte van de de tot dit werk behorende nieuwe vloerafwerkingen.<br><b>Wijzigen in</b><br>Hiervoor in de plaats een nieuwe opbouw met tackerplaat of noppenplaat met vloerverwarming. Daarop een gegalvaniseerde krimpwapening van rond 4 mm. |
| 136 | 44   | 41 | 21-a | 0.  | GF ECO RD 255/2.100*100.2.AA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| blz                                                                                                                                                                                               | Code |  |  |     | Omschrijving                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |      |  |  |     | Binnenwand dik 255 mm.<br><b>wijzigen in</b><br>GF ECO RD 200/2.150.2.A.<br>Binnenwand dik 200 mm. |
|                                                                                                                                                                                                   |      |  |  | 1.  | C- en U-profielen, breedte 100 mm <b>wijzigen in</b> C- en U-profielen, breedte 150 mm             |
|                                                                                                                                                                                                   |      |  |  | 4.  | Dikte isolatie (mm): (2x) 75 <b>wijzigen in</b> Dikte isolatie (mm): 120                           |
|                                                                                                                                                                                                   |      |  |  | .01 | - dik 255 mm <b>wijzigen in</b> dik 200 mm                                                         |
|                                                                                                                                                                                                   |      |  |  |     |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                   |      |  |  |     |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                   |      |  |  |     |                                                                                                    |
| <b>Bijlagen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20260626_064515 - Sportkern Bakenbos - 3dEGnDwZQm3S4pqq</li> <li>- Montage informatie - Rack2Green aan Sandwichpaneel_v3 (2)</li> </ul> |      |  |  |     |                                                                                                    |