



Grondstuk tot 250mm. boven MV voorzien van HMR

Tenzij anders aangegeven op tekening gelden de volgende standaarden met betrekking tot:					
TOLERANTIES Lichtmasten: NEN-EN 40-2, Overige masten: NEN-EN 1090-2, Algemeen: NEN-EN ISO 13920 - klasse C/G					
VOORBEHANDELINGSGRAAD Producten geschikt voor thermisch verzinken : NEN-EN ISO 8501 - klasse P1					
UITVOERINGSKLASSE Lichtmasten: NEN-EN 40-5 - Geen klasse, Overige masten: NEN-EN 1090-2 - klasse EXC 2					
Kwaliteitsniveau Lassen: NEN-EN ISO 5817 klasse C					
	Omschrijving: <b>CVL 10.0 PTU48-GST168</b>				
	Project/Memo:			Doc.nr.: 6210123007.dwg	
Getekend: 13-7-2022	Status: Voor productie	Schaal:	Formaat:	Specificatie nummer:	Rev.:
Tekenaar: RLI	Projectie: 	1 : 50	A3	6210123007	

auteursrechten voorbehouden volgens de wet

VDL Mast Solutions BV - Grootste Oost 7, 8384 AJ Oost, Nederland  
481 0042 67 47 - www.vdmast.com