



Grondstuk tot 250mm. boven MV voorzien van HMR

Tenzij anders aangegeven op tekening gelden de volgende standaarden met betrekking tot:					
TOLERANTIES Lichtmasten: NEN-EN 40-2, Overige masten: NEN-EN 1090-2, Algemeen: NEN-EN ISO 13920 - klasse C/G					
VOORBEHANDELINGSGRAAD Producten geschikt voor thermisch verzinken : NEN-EN ISO 8501 - klasse P1					
UITVOERINGSKLASSE Lichtmasten: NEN-EN 40-5 - Geen klasse, Overige masten: NEN-EN 1090-2 - klasse EXC 2					
KWALITEITSNIVEAU LASSEN: NEN-EN ISO 5817 klasse C					
		Omschrijving: CVL 6.0 DUV48-GST121			
		Project/Memo:		Doc.nr.: 6210183026.dwg	
				Art.nr.: 6210183026.lam	
Getekend: 20-9-2023	Status: Voor productie	Schaal:	Formaat:	Specificatie nummer:	Rev.:
Tekenaar: RLI	Projectie: 	1 : 30	A3	6210183026	D

auteursrechten voorbehouden volgens de wet

VDL Mast Solutions BV - Grootste Oost 7, 8364 AC Oude, Nederland
+31 (0)120 71 41 - www.vdmast.nl