


Bijlage Afrekenmethodiek storingen, schades en calamiteiten

In deze flowchart ziet u het principe waarop storingen, schades en calamiteiten worden afgerekend. De flowchart is bedoelt als ondersteuning van de begripsvorming van het bestek.

Nadat de aannemer op locatie is geweest, de analyse heeft gedaan en de werkzaamheden heeft uitgevoerd kan er verrekend worden wat daadwerkelijk van toepassing is geweest. Ten eerste wordt één van de BP-en 102010 of 102020 of 102030 als basis gekozen. Een andere prioriteit dan “Normaal” leidt tot een toeslag conform BP 102040 t/m 102060. De overige werkzaamheden kunnen daar bovenop via een toeslag worden verrekend, conform BP102070 t/m 102100.

Andere extra werkzaamheden worden separaat, via de betreffende besteksposten, afgerekend.



Voorbeelden Afrekenmethodiek storingen, schades en calamiteiten

Mastdeurtje ontbreekt, Urgent:

- a. 102010 Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal
- b. 102060 Toeslag Urgent
- c. Gebruikt materiaal

Aanrijding om 01:00, 6m mast, Calamiteit:

- a. 102010 Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal
- b. 102050 Toeslag Calamiteit buiten normale uren
- c. 102070 Toeslag Schadeafhandeling
- d. 102080 Toeslag Veiligstellen OVL
- e. 105030 CROW 400 Quickscan
- f. 203020 Vervangen verlichtingsobject $5m < lph \leq 8m$
- g. Gebruikt materiaal

Defecte driver, Normaal:

- a. 102010 Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal
- b. Gebruikt materiaal

Defect armatuur, garantiegeval, Normaal:

- a. 102010 Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal
- b. 102090 Toeslag garantie LED-armaturen
- c. Gebruikt materiaal

Lamp brandt niet, 8m mast. Constatering: driver (standaard) moet vervangen worden.

- a. 102010 Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal
- b. Gebruikt materiaal

Lamp brandt niet. Constatering: er komt geen spanning in mast binnen, Normaal:

- a. 102020 Oplossen OVL storing gereguleerd-netwerk, Normaal
- b. Gebruikt materiaal

Armatuur defect, 4m mast, Urgent. Constatering: armatuur moet vervangen worden.

- a. 102010 Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal
- b. 102060 Toeslag Urgent
- c. 203210 Vervangen verlichtingsarmatuur $lph \leq 5m$
- d. Gebruikt materiaal

Lamp brandt niet, 15:00, Calamiteit:

- a. 102020 Oplossen OVL storing gereguleerd-netwerk, Normaal
- b. 102040 Toeslag Calamiteit binnen normale uren
- c. Gebruikt materiaal

Lamp brandt niet, 6m mast. Constatering: driver (niet standaard) moet vervangen worden.

- a. 102010 Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal
- b. 203620 Vervangen driver / ledunit $5m < lph \leq 12m$
- c. Gebruikt materiaal