

Nr.	Vraag	Antwoord
Bestekposten 103180 / 103190 / 103200	In het kader van de waarschuwingplicht van de inschrijver in de precontractuele fase is de inschrijver verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor fouten, tegenstrijdigheden en tekortkomingen. Uit onderzoek van TNO, uitgevoerd in opdracht van Schoonmakend Nederland en VSR, blijkt dat het gebruik van nanocoatings wordt afgeraden wanneer de leverancier onvoldoende informatie kan verstrekken over de samenstelling, de aanwezige nanodeeltjes en de mogelijke risico's voor mens en milieu. Vanuit de brancheorganisatie Schoonmakend Nederland/VSR wordt het voorzorgsbeginsel gehanteerd. Dit betekent dat toepassing niet wenselijk is wanneer niet duidelijk kan worden aangetoond dat het product veilig kan worden verwerkt en toegepast. Bij coatings met een antibacteriële, schimmelwerende of andere biocidale werking kunnen bovendien aanvullende wettelijke toelatingseisen gelden. Om deze reden heeft de dienstverlener voor deze werkzaamheden aangegeven dat deze werkzaamheden niet meer worden uitgevoerd. Wij verzoeken AD om de posten 103180 t/m 103200 te laten vervallen?	De aannemer die de nano-coating aanbrengt moet zich ervan bewust zijn dat deze voor mens, flora en fauna niet schadelijk of verontreinigend is. De aannemer van dit bestek dient zich ervan te vergewissen dat de leverancier van de de coating voldoet aan de wettelijke eisen, veilig met het product gewerkt kan worden en voldoet aan de vraag van dit bestek. Indien de aannemer een gelijkwaardig product aan kan bevelen staat de opdrachtgever hierop open. Doel is dat de masten schoon gemaakt worden en de vorming van aanslag op de masten beperkt wordt door het aanbrengen van een nano-coating.
Bestekpost 410030	In het kader van de waarschuwingplicht van de inschrijver in de precontractuele fase is de inschrijver verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor fouten, tegenstrijdigheden en tekortkomingen. Kunt u aangeven wat het uitgangspunt is m.b.t. de diepte van de aarding bij een lichtmast. Aangezien deze werkzaamheden doorgaans incidenteel zijn en er sprake is van voorrijdkosten per object is deze post niet kostenhomogeen af te prijzen als de specifieke situatie niet bekend is. Wij verzoeken u derhalve een post toe te voegen voor het aanbrengen van de aardingsvoorziening (zie bijgaand voorbeeld bestek gemeente Arnhem)?	Voor lichtmasten dient rekening gehouden te worden met max 120m, 2-3 pennen van 40m, maximale lengte van 1 pen 45m, daarna moet een nieuwe geslagen worden. Eventuele meer of minderprijzen worden na rato de bestekspost verrekend.
Bestekpost 410040	In het kader van de waarschuwingplicht van de inschrijver in de precontractuele fase is de inschrijver verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor fouten, tegenstrijdigheden en tekortkomingen. Kunt u aangeven wat het uitgangspunt is m.b.t. de diepte van de aarding bij een voedingskast. Aangezien deze werkzaamheden doorgaans incidenteel zijn en er sprake is van voorrijdkosten per object is deze post niet kostenhomogeen af te prijzen als de specifieke situatie niet bekend is. Wij verzoeken u derhalve een post toe te voegen voor het aanbrengen van de aardingsvoorziening (zie bijgaand voorbeeld bestek gemeente Arnhem)?	Voor kasten dient rekening gehouden te worden met max 192m, 4 pennen van 48m, maximale lengte van 1 pen 50m, daarna moet een nieuwe geslagen worden. Eventuele meer of minderprijzen worden na rato de bestekspost verrekend.
Bestekposten 420010 / 420020 / 420030	In het kader van de waarschuwingplicht van de inschrijver in de precontractuele fase is de inschrijver verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor fouten, tegenstrijdigheden en tekortkomingen. In deze posten zijn uitsluitend de te testen laagspannings- en aansluitkabels opgenomen. We missen echter een post m.b.t. het aantal te testen verlichtingsobjecten die zijn aangesloten op de te testen laagspannings- en aansluitkabels. Immers de verlichtingsobjecten maken ook deel uit van een OVL-installatie. I.v.m. kostenhomogeniteit verzoeken wij de AD te verduidelijken hoeveel verlichtingsobjecten per te testen laagspannings- en aansluitkabels de inschrijver rekening mee dient te houden en op welke post de te testen verlichtingsobjecten kunnen worden verrekend? Kunt u hiervoor nog een separate post opnemen voor de te testen verlichtingsobjecten?	BP 420010: Het is een goede suggestie om dat toe te voegen maar de AD kiest ervoor om in deze fase van de aanbesteding geen nieuwe besteksposten toe te voegen.
Bestekposten 420010 / 420020	In het kader van de waarschuwingplicht van de inschrijver in de precontractuele fase is de inschrijver verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor fouten, tegenstrijdigheden en tekortkomingen. In deze posten is aangegeven Incl. aanleveren inspectierapport conform deel 6 van de NEN 1010, per OVL-installatie (kast). Met maximaal 6 afgaande groepen. Dient in deze post ook de te testen laagspannings- en aansluitkabels te worden opgenomen van de afgaande groepen of worden deze verrekend via post 420010?	BP 420020: Het testen van isolatieweerstandsmeting van de laagspannings- en aansluitkabels die op de kast zijn aangesloten worden verrekend via BP 420010.
Bestekposten 420010 / 420030	In het kader van de waarschuwingplicht van de inschrijver in de precontractuele fase is de inschrijver verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor fouten, tegenstrijdigheden en tekortkomingen. In deze posten is aangegeven Incl. aanleveren inspectierapport conform deel 6 van de NEN 3140, per OVL-installatie (kast). Met maximaal 9 afgaande groepen. Dient in deze post ook de te testen laagspannings- en aansluitkabels te worden opgenomen van de afgaande groepen of worden deze verrekend via post 420010?	BP 420030: Het testen van isolatieweerstandsmeting van de laagspannings- en aansluitkabels die op de kast zijn aangesloten worden verrekend via BP 420010.