

Programma van Eisen Perceel 2 Tractor met klepelarm

Indien een eis of vraag met “nee” wordt beantwoord zal de Inschrijving voor verdere beoordeling worden uitgesloten.

Conformiteitenlijst			
1.	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota('s) van inlichtingen wordt ingestemd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
2.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
3.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze procedure onverkort akkoord.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
4.	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Raamovereenkomst zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: <ul style="list-style-type: none"> • De Raamovereenkomst • De Nota('s) van inlichtingen • Het Beschrijvend document • De Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten • De Inschrijving. 	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
5.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Raamovereenkomst van de Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
6.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten en verklaart dat de eigen voorwaarden niet van toepassing zijn.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Programma van Eisen Tractoren Perceel 1 (Algemene eisen)			
7.	De Tractor dient nieuw en ongebruikt te zijn, en van het meest actuele type.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
8.	Voor aflevering van de Tractor dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor goedkeuring van de rijksdienst voor het wegverkeer en voor de juiste tenaamstelling in overleg met de Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
9.	De Tractor wordt afgeleverd in de standaard fabriekskleuren.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
10.	De Tractor dient geschikt te zijn voor de aan/opbouw van een (maai)arm welke wordt gebruikt voor sloot reinigen (maaikorf), bermfrozen, klepelmaaien, etc.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Programma van Eisen Perceel 2 Tractor met klepelarm

11.	De Tractor voldoet aan de Nederlandse wetgeving en voorschriften met betrekking tot as-lasten. Opdrachtnemer garandeert i.v.m. de aangegeven werkzaamheden een goede gewichtsverdeling, en tijdens transport een goede wegligging. De Tractor alsmede de combinatie van Tractor met aanbouwwerktuig overschrijdt het maximaal toelaatbaar gewicht niet.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
12.	De Tractor alsmede de combinatie van Tractor met aanbouwwerktuig voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften (o.a. wegenverkeerswet, milieu eisen en geluidsnormen) die gelden ten tijde van de aflevering. De tractor dient minimaal te voldoen aan de meest recente Arbo eisen en Europese machine richtlijnen en dient te zijn voorzien van een CE-certificaat en eventueel van toepassing zijnde conformiteitsverklaringen, COC certificaat, Nederlandstalige gebruiks-, onderhoud- en veiligheidsvoorschriften en alle noodzakelijke keuringscertificaten.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
13.	De tractor moet aan de vóór en achterzijde worden voorzien van de volgens regelgeving verplichte markeringsborden incl. verlichting om te mogen maaien langs o.a. N-wegen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
14.	De Tractor wordt volledig werkend en bedrijfsklaar opgeleverd. Alle componenten die eventueel door Opdrachtgever worden aangeleverd worden op de voorgeschreven wijze gemonteerd en aangesloten.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
15.	Alle bedieningsorganen zijn voorzien van duidelijke opschriften in de Nederlandse taal en/of met duidelijk herkenbare symbolen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
16.	De software van de Tractor heeft een “geheugen”, de ingestelde waarden en instellingen worden na het uitzetten van de tractor bewaard zodat na het opnieuw opstarten deze waarden en instellingen niet opnieuw hoeven worden ingevoerd.		
17.	De Tractor mag niet voorzien zijn van belettering of reclame van de fabrikant of leverancier, uitgezonderd merk en type (zo minimaal mogelijk).	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
18.	Alle componenten die bij de fabricage en assemblage van de Tractor (incl. aanbouwwerktuigen) worden gebruikt, zijn voor dat ze worden gemonteerd vóorbewerkt met een roestwerende verflaag.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
19.	De inschrijver garandeert een technische levensduur van minimaal (8) jaar bij regulier gebruik, zonder dat revisie van motor, aandrijflijn of hydraulisch systeem noodzakelijk is. Gedurende deze periode geldt een volledige garantie van twee (2) jaar op materiaal- en fabricagefouten, inclusief voorrijkosten en arbeid.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
20.	Alle componenten van de Tractor die regelmatig dan wel dagelijks onderhoud vereisen, zijn eenvoudig bereikbaar voor de betreffende controle- of onderhoudswerkzaamheden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Programma van Eisen Perceel 2 Tractor met klepelarm

Uitvoeringsvereisten (Cabine)			
21.	De chauffeursstoel moet tenminste zijn voorzien van: <ul style="list-style-type: none"> - lucht vering. - stoel is minimaal 30° naar links en rechts draaibaar - hoogteverstelling (traploos) - langs verstelling - zitdiepte en zitneigingverstelling - automatisch dempingsysteem - horizontaal vering voorwaarts - horizontaal vering zijwaarts - automatische gewichtsinstelling. - pneumatische lende steun - zijwanginstelling - 2 standen verwarming - stoelventilatie - verstelling rugleuning en rug verlenging - armsteun links - goed gekeurde veiligheidsgordel 	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
22.	De Tractor is voorzien van tenminste Isobus II besturing.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
23.	De Tractor is voorzien van kopakker management II.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
24.	De rechter armsteun is uitgevoerd als multifunctioneel bedieningsorgaan, voorzien van een multifunctionele joystick, kleurenmonitor met touchscreen waar vandaan alle belangrijke functies kunnen worden bediend en ingesteld van o.a.: <ul style="list-style-type: none"> - de hefinrichtingen - aftak-as snelheden - de transmissie - hydraulische systemen - de klepelarm - motor toerentallen - doelsnelheden - het kopakker management 2 - aansturing aanbouw werktuigen - vóór en achterzicht camera 	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
25.	Het geluidsniveau in de cabine bedraagt niet meer dan 74 dB(A) onder standaard werkcondities. De meting is op de bestuurders positie op oorhoogte, dit wordt aangetoond middels een testrapport.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
26.	De Tractor is voorzien van een veiligheidscabine en voldoet aan de ROPS en FOPS normen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
27.	De cabine is mechanisch geveerd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Programma van Eisen Perceel 2 Tractor met klepelarm

28.	De cabine is van het type “panorama”. Er is voldoende zicht op de werkplek. Dit houdt in dat het zicht van de bestuurder niet wordt belemmerd door dode hoeken zoals raam (tussen) stijlen. De cabine is <i>niet</i> voorzien van een transparant dakluik.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
29.	De cabine is uitgevoerd met tenminste een linker deur.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
30.	De ramen van de cabine moeten zijn gemaakt van warmte werend veiligheidsglas.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
31.	De vóórruit van de Tractor is voorzien van een ruitenwisserinstallatie met minimaal twee snelheden, een interval en een ruitensproei-installatie. Het achterraam en rechter zijraam zijn voorzien van een ruitenwisserinstallatie incl. ruitensproeier.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
32.	De cabinevloer voor de chauffeursstoel dient vlak en zonder obstakels te zijn.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
33.	De buitenspiegels links en rechts zijn elektrisch verwarmd en elektrisch verstelbaar.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
34.	De Tractor is voorzien van wegverlichting volgens de richtlijnen van het RDW.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
35.	De Tractor is van tenminste acht (8) LED werklampen voorzien.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
36.	De Tractor is voorzien zijn twee LED zwaailampen links en rechts op de cabine.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
37.	De vóór en achterzijde van de Tractor moeten worden voorzien van twee LED flitsers. De positie wordt na gunning door Opdrachtgever bepaald, de levering geschied door de opdrachtgever, montage is in de prijs inbegrepen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
38.	In de cabine is een 25 Ampère aansluiting (stekkerdoos, female, 3-polig, type “varkensneus”) schakelend over contact aanwezig.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
39.	De cabine is uitgerust met een volledig automatische climate-controlinstallatie met een hoogwaardig pollenfilter. Het systeem moet beschikken over voldoende koel- en verwarmingscapaciteit om onder alle weers- en bedrijfsomstandigheden een comfortabel en stabiel binnenklimaat te waarborgen. De installatie is voorzien van zodanig geplaatste luchttuitblaasopeningen dat de voorruit, achterraam en zijruiten te allen tijde condensvrij blijven, ongeacht buitentemperatuur, luchtvochtigheid of bedrijfsbelasting van de tractor. De leverancier garandeert dat de klimaatregeling voldoet aan industriële normen. Eventuele tekortkomingen in de werking van het klimaatstelsel vallen binnen de garantie- en serviceverplichtingen van de leverancier.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Programma van Eisen Perceel 2 Tractor met klepelarm

40.	De Tractor is voorzien van een DAB+ radio met USB poort en bluetooth t.b.v. handsfree bellen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
41.	In de cabine is een luchtaansluiting (snelkoppeling), slang en luchtspuitje aanwezig.		
42.	De Tractor is voorzien van een elektronische massaschakelaar deze schakelt automatisch in en uit via het contact.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
43.	De tractor uitgerust met een vóór en achterzicht camerasysteem, het beeld is geïntegreerd in de kleurenmonitor.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Specifieke eisen (Motor)			
44.	De Tractor is voorzien van een watergekoelde common rail dieselmotor met 6 cilinders en een cilinderinhoud van tenminste 6000 cc.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
45.	De dieselmotor heeft een koppel tussen de 740 Nm en 1160 Nm bij een toerental van maximaal 1600 rpm.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
46.	De dieselmotor heeft een vermogen tussen de 175 pk en 225 pk. (zonder boost)	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
47.	Het koelsysteem heeft een dermate capaciteit dat onder geen enkele omstandigheid oververhitting kan optreden bij continu gebruik.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
48.	Het koelsysteem is voorzien van een omkeerbare koelventilator zodat een goede luchtdoorstroming door de radiator gewaarborgd blijft.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
49.	De Tractor voldoet aan de emissienorm "Stage V".	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
50.	De Tractor is uitgerust met brandstof besparende functies zoals: <ul style="list-style-type: none"> - Automatische toerentalregeling - Ecomodus 	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
51.	De motor is geschikt voor toepassing van dieselbrandstof conform NEN-EN 590 en HVO-brandstof (HVO 100) conform NEN-EN 15940.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Uitvoeringsvereisten (Aandrijflijn)			
52.	De Tractor is voorzien van een continu variabele transmissie. (CVT)	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
53.	De transportsnelheid bedraagt maximaal 50 km/u	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
54.	De werksnelheid is minimaal 0,05 km/u en de transportsnelheid is minimaal 40 km/h en maximaal 50 km/h	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
55.	De Tractor is voorzien van cruisecontrole	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
56.	De Tractor is voorzien van een actieve stilstandsregeling, deze wordt door de versnellingsbak automatisch in geschakeld.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Programma van Eisen Perceel 2 Tractor met klepelarm

57.	De vóoras is geveerd en voorzien van een belastingonafhankelijke niveauregeling. De vóorasvering is handmatig in en uit te schakelen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
58.	Alle assen zijn voorzien van een sperdifferentieel	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
59.	De Tractor is voorzien van automatisch inschakelende 4-WD, deze kan ook handmatig worden ingeschakeld.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
60.	De aftak-as achter heeft tenminste de volgende snelheidsmogelijkheid: - 540 - 540 ^e - 1000 De aftak-as is automatisch inschakelend met soft start.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
61.	Het aftak-as vermogen is tenminste 135 pk bij een motor toerental van maximaal 2000 rpm.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Uitvoeringsvereisten (Chassis)			
62.	De Tractor heeft een minimaal toelaatbaar gewicht van tenminste 12500 kg.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
63.	De wielbasis bedraagt 2700 tot 3000 mm.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
64.	De draaicirkel zonder hoekrem bedraagt maximaal 12500 mm	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
65.	De Tractor is voorzien van stuurbekrachtiging en een verstelbaar stuur.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
66.	De stuurwieloverbrenging: - is in meerdere overbrengverhoudingen in te stellen - is variabel t.o.v. de rijsnelheid	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
67.	De Tractor is voorzien van banden met tractorprofiel voor zowel de vóór-als achteras. De banden keuze van de opdrachtgever gaat uit naar de volgende maatvoering: Achter: 710/70R38 Voor: door Opdrachtnemer bepaald.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
68.	De banden moeten berekend zijn op een snelheid van tenminste 50 km/uur en geschikt zijn voor 4-wielaandrijving.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
69.	De voorwielen zijn voorzien van meedraaiende spatschermen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
70.	De spatschermen vóór en achter dienen aangepast te zijn aan de breedte van de banden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
71.	De Tractor is voorzien van schijfremmen in oliebad.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
72.	De parkeerrem is elektronisch en word automatisch ingeschakeld wanneer de motor wordt uitgezet.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Programma van Eisen Perceel 2 Tractor met klepelarm

73.	Het aanhangwagen remsysteem is zowel één leiding hydraulisch als twee leiding luchtdruk.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
74.	De inhoud van de brandstoftank van de tractor moet voldoende groot zijn om minimaal 10 uren onafgebroken onder volle belasting te kunnen draaien, zonder bij te tanken.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
75.	De AdBleu tank heeft een inhoud van tenminste 15 liter.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
76.	De tractor is voorzien van een aanhangwagenstekkerdoos, 12 Volt 13-polig (multicon). Tevens moet er een 25 Amp. aansluiting (stekkerdoos, female, 3-polig, type “varkensneus”) schakelend over contact aan de achterzijde van de tractor aanwezig zijn.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Uitvoeringsvereisten (Hydrauliek)

77.	De Tractor is voorzien van een loadsensing hydrauliekpomp met een opbrengst van tenminste 135 liter en een pompdruk van tenminste 190 bar	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
78.	De hefinrichting achter heeft een hefcapaciteit op de kogels van tenminste 7500 kg en is voorzien van regelbare daalsnelheid en dansonderdrukking. De hefarmen zijn voorzien van snel sluitingen en stabilisatiestangen. Categorie III	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
79.	De Tractor is aan de achterzijde voorzien van vier (4) dubbel werkende elektrisch bediende ventielen en een druk loze retour. Tevens zijn de Tractoren voorzien van Power Beyond snelkoppelingen met loadsensing snel sluiting. (Type koppelingen na gunning in overleg met Opdrachtgever)	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
80.	De hefinrichting achter is te bedienen vanaf de achterspatborden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
81.	De Tractor is aan de vóorzijde voorzien van een 13-polige stekkerdoos (multicon) t.b.v. de verlichting van aanbouw werktuigen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
82.	De Tractor wordt voorzien van een gewone topstang (lengte na gunning in overleg) passend bij de capaciteit van de tractor.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Uitvoeringsvereisten (Maai-arm)

83.	De Maai-arm (rechts gemonteerd) is voorzien van een 2-delige giekstel met schuifdeel met een lengte van tenminste 7500 mm.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
84.	Het zwenkbereik is 115° naar voor en 0° naar achter.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
85.	De Tractor wordt voorzien van een vast aanbouwframe. Kosten n.a.v. het verplaatsen en/of aanpassen van componenten zoals uitlaatsysteem, brandstoftank, etc. zijn bij de prijs inbegrepen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
86.	De hydrauliekcilinders zijn voorzien van einddemping.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
87.	De voorkant van de tractor is voorzien van een afsteunbok.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Programma van Eisen Perceel 2 Tractor met klepelarm

88.	<p>De leverancier is verantwoordelijk voor het leveren van een veilig, stabiel en bedrijfszeker totaalconcept, bestaande uit tractor en werktuig, dat voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving en gebruiksomstandigheden.</p> <p>De leverancier bepaalt welke voorzieningen noodzakelijk zijn om de combinatie veilig en stabiel te kunnen gebruiken. Dit betreft voorzieningen zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een contragewicht in het linker achterwiel of op een andere geschikte positie; • een steunwiel of andere stabiliteit verhogende maatregelen. 	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
89.	<p>De hydrauliek unit in de hefinrichting (achter) heeft een olie inhoud van 250 liter en is voorzien van een (smartdrive) oliekoeler.</p> <p>De unit is voorzien van een scharnierende kap voor het openen van het hydrauliek compartiment.</p>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
90.	De hydrauliek unit is voorzien van een geïntegreerde opberg/gereedschapskist.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
91.	De hydrauliekunit is voorzien van een plunjerpomp voor de aandrijving van de klepelmaaier en bermfrees, etc. Het in en uitschakelen van een werktuig is via een voetpedaal.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
92.	De Maai-arm is voorzien van isobus besturing.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
93.	Voor de werking van de maai-arm wordt gebruik gemaakt van het hydraulieksysteem (LS) van de tractor, de aansturing (zwenk, hef, knik, bak) via twee joysticks.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
94.	Het systeem is voorzien van een zweefstand, deze is in te stellen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
95.	Het systeem is voorzien van "Floatstand" op de bakcilinder.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
96.	Van de vooras met vering kan i.v.m. de stabiliteit zowel de pendelbeweging als de vering hydraulisch of elektro hydraulisch worden geblokkeerd. Deze blokkering kan handmatig worden in en uit geschakeld.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
97.	Over de giek zijn twee (2) extra leidingen gemonteerd, deze worden bediend via een tractorventiel, aan einde zijn deze leidingen voorzien van schroefsnelsluis.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
98.	Het systeem is voorzien van een extra sectie met bediening.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
99.	Het systeem is voorzien van één (1) extra sectie met traploos regelbare bediening.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
100.	Het systeem is voorzien van een maaikorffunctie via een stuurventiel.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Programma van Eisen Perceel 2 Tractor met klepelarm

101.	De giek is voorzien van een H2O aankoppel/tuimelstuk.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
102.	De achterkant van hydrauliek unit is voorzien van LED wegverlichting incl. breedte verlichting en moet worden voorzien van twee LED flitsers. De positie wordt na gunning door Opdrachtgever bepaald, de levering geschied door de opdrachtgever, montage is in de prijs inbegrepen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
103.	Op de Maai-arm zijn 2 werkklampen (LED) gemonteerd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Opleiding, onderdelen en service			
104.	Per geleverde Tractor moeten er één (1) gebruikershandleiding, werkplaatshandboek en onderdelenboek in de Nederlandse taal worden meegeleverd. Zowel op schrift als digitaal. Deze leverantie is bij de prijs inbegrepen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
105.	Op het moment van aflevering draagt de Opdrachtnemer zorg voor een uitgebreide instructie voor de chauffeurs voor zowel de bediening als het dagelijks onderhoud van de Tractoren. Deze instructie is bij de prijs inbegrepen. Of de instructie voldoende is, wordt beoordeeld door de Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
106.	Opdrachtnemer verzorgt, ten behoeve van het goed kunnen uitvoeren van onderhoud en reparatiewerkzaamheden, een uitgebreide opleiding voor minimaal zes (6) monteurs van Opdrachtgever. Deze opleiding is in de prijs inbegrepen. Opdrachtgever beoordeelt of de opleiding voldoende is. De opleiding vindt in overleg met Opdrachtgever plaats en dient uiterlijk drie (3) maanden na aflevering plaats te vinden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
107.	Opdrachtnemer moet binnen één (1) uur technische service kunnen verlenen met geautoriseerd personeel waarmee in de Nederlandse taal kan worden gecommuniceerd. Een telefonische helpdesk dient tussen 08:00 uur en 17:00 uur op maandag t/m vrijdag bereikbaar te zijn, waarbij de dienstdoende medewerker van Opdrachtnemer telefonische ondersteuning in de Nederlandse taal kan verstrekken aan de onderhoudsmedewerker van de Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
108.	De opdrachtnemer beschikt over een servicepunt dat vanuit het adres "Exmorraweg 3a, 8701 PJ Bolsward" (een centraal gelegen adres binnen gemeente Súdwest-Fryslân) binnen 60 minuten aan te rijden is. Bij dit servicepunt moet voldoende voorraad aanwezig zijn om alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden direct uit te voeren. Berekening vindt plaats aan de hand van de tomtom route planner: https://mydrive.tomtom.com/nl_nl/ waarbij de parameters staan ingesteld op: snelste route en voertuigafmetingen: Vrachtwagen (vertragingen niet meegerekend). Dit servicepunt dient minimaal geopend te zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
109.	Na een telefonische of schriftelijke melding van een storing c.q. defect aan één van de Tractoren is de servicedienst van de aanbieder tijdens werkdagen altijd binnen 90 minuten ter plaatse bij de defecte Tractor voor het direct uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Programma van Eisen Perceel 2 Tractor met klepelarm

110.	Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen 48 uur ter plaatse op de gewenste locatie van Opdrachtgever zijn. Opdrachtnemer levert na gunning van de opdracht een besteladvies aan met betrekking tot de onderdelenvoorraad van Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
111.	Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van tien (10) jaar een dusdanige onderdelenvoorraad aan te houden dat op ieder moment aangevraagd kan worden met de reparatie en dat deze voltooid kan worden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
112.	De eerste onderhoudsbeurt wordt kosteloos door Opdrachtnemer uitgevoerd. Het moment hiervoor wordt in overleg met Opdrachtnemer, door de Opdrachtgever bepaald.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
113.	Bij modificaties, kosteloos uitgevoerd door de Inschrijver, zal alle documentatie direct geactualiseerd worden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
114.	Bij de aflevering van de Tractoren worden door Opdrachtnemer de volgende zaken aangeleverd: - een overzicht van alle benodigde inspectie- en onderhoudsbeurten van de aankomende 8 jaar.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Levertijd/logistiek			
115.	De Tractoren worden uiterlijk 270 kalenderdagen na opdrachtverstrekking/gunning volgens incoterm DDP afgeleverd op een nader door de Opdrachtgever te bepalen locatie binnen gemeente Súdwest-Fryslân.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
116.	De Tractoren dienen volledig (volgens het programma van eisen) te worden afgeleverd en mogen geen gebreken vertonen. Aflevering heeft niet eerder plaatsgevonden dan na volledige afname en acceptatie door, of namens Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
117.	Indien Opdrachtnemer de gestelde afleveringsdatum overschrijdt, zal de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete van € 200,00 excl. BTW per Tractor opleggen per werkdag dat de levering is uitgesteld. Indien zich gedurende de leveringstermijn situaties voordoen die leiden tot vertraging, dan informeert Opdrachtnemer de gemeente hier direct over.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Garantie			
118.	Opdrachtgever wenst volledige garantie op al het te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding, met uitzondering van de onderdelen die als gevolg van normale slijtage door het gebruik binnen de garantietermijn vervangen moeten worden (zgn. slijtdelen). De garantietermijn voor al het te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding bedraagt 24 maanden, ongeacht het aantal kilometers en/of draaiuren. Schade als gevolg van onjuist, ondeskundig of oneigenlijk gebruik valt niet onder de garantie. In uw calculatie kunt uitgaan van maximaal 1200 motoruren per jaar. Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
119.	Opdrachtnemer voert gedurende de garantietermijn alle reparaties uit die als garantie worden aangemerkt. Gedurende de garantietermijn voert Opdrachtgever zelf reparaties en onderhoud uit die niet onder de garantie vallen, maar wel noodzakelijk zijn. Het zelf uitvoeren van reparaties en onderhoud heeft geen invloed op de garantievoorwaarden, deze blijft gewaarborgd. Dit onder de voorwaarde dat het onderhoud en de reparaties	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Programma van Eisen Perceel 2 Tractor met klepelarm

	volgens de fabrieksvoorschriften worden uitgevoerd.		
120.	Alle kosten als gevolg van het uitvoeren van garantie en/of garantiewerkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtnemer. Hieronder worden inbegrepen de kosten die gemaakt moeten worden voor of door derden om herstel mogelijk te maken.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
121.	Gedurende de garantieperiode worden voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren of verzenden van onderdelen alsmede de hieraan verbonden transportkosten, geen kosten in rekening gebracht als een en ander het gevolg is van een situatie die als garantie wordt aangemerkt.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
122.	Wanneer in de garantieperiode een storing c.q. reparatie niet binnen 48 uur hersteld kan worden dan zorgt de opdrachtnemer kosteloos voor een vervangende Tractor. (de vervangende tractor heeft gelijkwaardige specificaties)	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Facturatie			
123.	De factuur moet zijn voorzien van routenummer 1904, SWF 25151 en naam van uw contactpersoon bij Opdrachtgever en een duidelijke BTW-specificatie. De factuur wordt getoetst aan de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt. Indien de factuur hier niet aan voldoet wordt de factuur geretourneerd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
124.	De betaling van de opdrachtsom geschiedt maximaal 30 dagen nadat Opdrachtgever de factuur heeft ontvangen. U kunt een e-factuur sturen via het netwerk van Peppol. Het OIN nummer van de gemeente Súdwest-Fryslân is 00000001823288444000. Indien u gebruik maakt van Peppol graag het routenummer 1904 vermelden in het XML-bestand bij de tag: "OrderReference". Geen e-facturering? Het is ook mogelijk een factuur in PDF formaat te sturen. Deze kunt u mailen naar: Facturen@sudwestfryslan.nl	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>