



# BEGANEGROND 600-/0000+

Bestemming: orderwĳfs (onderwĳslunde)  
 Gebruiksoppervlakte: 648 m<sup>2</sup>

### renooi brandveiligheid

- toekoverende scheiding
- 30 min. brandwerende scheiding
- 60 min. brandwerende scheiding
- 30 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, conform NEN 6068
- 60 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, conform NEN 6068
- 30 minuten brandwerende zelfsluitende deur, conform NEN 6068
- 60 minuten brandwerende zelfsluitende deur, conform NEN 6068
- 30/60 brandwerende scheidingsconstructie met vermelding van de noodzakelijke weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten, conform NEN 6068

### bestrijding van brand:

- brandstanggasapparaat
- mobiel blusapparaat

### vluchtroutes:

- vluchthor welke te openen is zonder gebruik te maken van hoesse voorwerpen, zoals brandveiligheidskleur
- vluchthor welke voorzien is van paneelsluiting die zich opengaat op 1m hoogte over de volle breedte van de deur bevindt en die voldoet aan NENEN 1725
- aandruiding voor vluchtrichting rechtsdoer of naar beneden
- aandruiding voor versnelling van de vluchtweg (naar rechts)
- aandruiding voor versnelling van de vluchtweg (naar links)
- aandruiding voor vluchtrichting naar boven
- alternatieve aandruiding van een uitgang die hoesse kan worden gebruikt als nooduitgang die toegang geeft tot het aansluitend terrein
- algemene noodverlichting aanwezig in het gebouw

### de vluchtrouteaanduiding:

- voldoet aan het gestelde in NEN 6068 en NEN 6068A1
- wordt goed zichtbaar en voldoende herkenbaar aangebracht

### brandmeldinstallatie:

- brandmeldcentrale
  - brandwepenelement
  - skeuwklek
  - handbrandmelder
  - brandwepenelement
- Is voorzien van volledige detectie en ontluimingsinstallatie en voldoet aan NEN 2535 en aan een door het bevoegd geaccrediteerde PVE veldtoets aan NEN 2535 en aan een door het bevoegd geaccrediteerde PVE die is gebaseerd op het model uit NEN 2535.
- worden beheerd, gecontroleerd en onderhouden overeenkomstig NEN 2554-1-
  - in het geval de installatie is voorzien van een doornedrijg zijn voorzien van een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002, dat in het logboek moet worden opgenomen.
  - De ontluimingsinstallatie dient te voldoen aan de NEN 2575.
  - BIMI valt onder de eisen van de verzekeraar
  - De ontluimingsinstallatie valt onder de eisen van de brandweer



**THERO**  
 Huisvesting- & Bouwmanagement BV  
 Kluistersstraat 17, 2525 ED Oudenhoorn  
 Postbus 6, 7587 ZG De Lutte  
 T: 0541 571470 F: 0541 571471  
 E: info@thero.nl www.thero.nl

**BRANDVEILIG GEBRUIK**  
 projectnaam : De Triangel, Haghoeksweg 39 te Almelo  
 tekening : AANVRAAGTEKENING, BEGANEGROND  
 opdrachtgever : Stg. Quo Vadis, Kon. Wilhelminalaan 9 te Deventer  
 adviseur : THERO Huisvesting- & Bouwmanagement BV  
 projectleider : D. Groenier  
 tekenaar : D. Groenier

projectnummer : 2012.1582  
 systeemnummer : 978

tekeninge nr. : 90 GV-01  
 schaal : 1:100 1:500  
 datum : 23-12-2014  
 gewijzigd :  
 gewijzigd :  
 gecontroleerd :

aanvraag : 14/02/2014  
 ontwerp : 14/02/2014  
 tekening : 14/02/2014  
 goedkeuring : 14/02/2014