



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel


Boring: HB001
Uitvoering op: 13-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1

Grondwaterstand [cm-mv]: 260

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 142852.65
y-coördinaat [m RD]: 416728.67
Referentiehoogte [m]: 3.09 . N.A.P.



0.00	gras
	Zand, fijn 63-200, kleilig, zwak organisch, subhoekig, plat, zwak kalkhoudend, weinig wortels, donkerbruin, QM5
0.50	
	Klei, stevig, niet plastisch, zwak kalkhoudend, donkerbruin, QM5
1.10	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard witbruin, QM5
2.00	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard witbruin, QM5
3.00	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaard witbruin, QM5
3.90	
4.00	
	Klei, slap, sterk zandig, matig plastisch, kalkhoudend, standaardbruin, QM5
4.50	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaard witbruin, QM5



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel


Boring: HB002
Uitvoering op: 9-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1

Grondwaterstand [cm-mv]: 310

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 142831.89
y-coördinaat [m RD]: 416767.16
Referentiehoogte [m]: 3.69 . N.A.P.



0.00	gras
0.30	Klei, stevig, zwak zandig, matig plastisch, kalkloos, weinig wortels, donkerbruin, QM5
	Klei, stevig, zwak zandig, matig plastisch, kalkhoudend, donkerbruin, QM5
1.30	
1.70	Klei, zeer stijf, niet plastisch, zwak kalkhoudend, donkergrijs, QM5
2.00	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
3.00	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard grijsbruin, QM5
4.00	
	Zand, middelgrof 200-630, afgerond, bolvormig, standaard roodbruin, QM5
4.50	



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel


Boring: HB003
Uitvoering op: 9-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1

Grondwaterstand [cm-mv]: 200

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 142811.36
y-coördinaat [m RD]: 416818.60
Referentiehoogte [m]: 3.19 . N.A.P.



0.00	gras
0.40	Zand, fijn 63-200, kleilig, sterk organisch, kalkloos, donkerbruin, QM5
1.00	Klei, stijf, matig plastisch, kalkhoudend, standaard grijsbruin, QM5
1.90	
2.40	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
3.00	Klei, slap, sterk zandig, weinig plastisch, kalkhoudend, standaardgrijs, QM5
3.60	Zand, fijn 63-200, kleilig, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, standaardgrijs, QM5
4.00	Klei, stevig, zwak zandig, weinig plastisch, kalkhoudend, standaardgrijs, QM5
4.50	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardgrijs, QM5



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel

Boring: HB004
Uitvoering op: 9-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1


Grondwaterstand [cm-mv]: 180

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 142804.35

y-coördinaat [m RD]: 416853.55

Referentiehoogte [m]: 3.22 . N.A.P.



0.00	gras
0.30	Zand, fijn 63-200, kleilig, sterk organisch, subhoekig, plat, zwak kalkhoudend, donkerbruin, QM5
	Zand, fijn 63-200, kleilig, zwak organisch, subrond, bolvormig, kalkhoudend, lichtbruin, QM5
1.00	
	Zand, fijn 63-200, kleilig, zwak organisch, subrond, bolvormig, kalkhoudend, lichtbruin, QM5
1.70	
2.00	Klei, stevig, zwak grindig, matig plastisch, kalkhoudend, standaardbruin, QM5
	Zand, middelgrof 200-630, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
3.00	
	Zand, middelgrof 200-630, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
3.40	
3.50	Zand, fijn 63-200, zwak organisch, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard roodbruin, QM5
3.90	
4.00	Zand, middelgrof 200-630, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
	Zand, fijn 63-200, kleilig, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardgrijs, QM5
4.50	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardgrijs, QM5



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel

Boring: HB005
Uitvoering op: 13-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1


Grondwaterstand [cm-mv]: 258

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 143157.09

y-coördinaat [m RD]: 416823.32

Referentiehoogte [m]: 3 . N.A.P.



0.00	gras
0.30	Klei, slap, zwak zandig, zwak organisch, matig plastisch, zwak kalkhoudend, weinig wortels, donkerbruin, QM5
0.50	
0.80	Zand, fijn 63-200, zwak organisch, subrond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaardbruin, QM5
1.30	Klei, stevig, matig plastisch, zwak kalkhoudend, donkerbruin, QM5
1.30	Klei, slap, sterk zandig, weinig plastisch, zwak kalkhoudend, standaard grijsbruin, QM5
2.00	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaard witbruin, QM5
2.00	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaard witbruin, QM5
3.00	
3.00	Zand, middelgrof 200-630, subrond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaard witbruin, QM5
3.30	
3.50	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, zwak kalkhoudend, donkerbruin, QM5
4.00	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, zwak kalkhoudend, weinig hout, donkerbruin, QM5
4.00	
4.50	Zand, middelgrof 200-630, sterk grindig, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
4.50	



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel

Boring: HB006
Uitvoering op: 9-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1


Grondwaterstand [cm-mv]: 350

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 143152.86

y-coördinaat [m RD]: 416858.63

Referentiehoogte [m]: 4.41 . N.A.P.



0.00	gras
	Klei, stevig, zwak zandig, matig plastisch, kalkhoudend, weinig wortels, standaardbruin, QM5
0.50	
	Klei, stijf, sterk plastisch, kalkhoudend, weinig puin, standaard grijsbruin, QM5
1.40	
	Zand, fijn 63-200, zwak kalkhoudend, standaard witbruin, QM5
2.00	
	Zand, fijn 63-200, zwak kalkhoudend, standaard witbruin, QM5
3.00	
	Zand, fijn 63-200, zwak kalkhoudend, standaard grijsbruin, QM5
3.80	
4.00	
	Zand, fijn 63-200, zwak kalkhoudend, standaard grijsbruin, QM5
4.50	
	Zand, fijn 63-200, kalkloos, standaard grijsbruin, QM5



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel


Boring: HB007
Uitvoering op: 9-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1

Grondwaterstand [cm-mv]: 150

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 143139.11
y-coördinaat [m RD]: 416898.39
Referentiehoogte [m]: 2.29 . N.A.P.



0.00	gras
0.30	Klei, stijf, zwak organisch, matig plastisch, kalkloos, standaardbruin, QM5
0.60	Zand, fijn 63-200, subhoekig, plat, kalkloos, standaardbruin, QM5
1.00	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, kalkloos, geelwit, QM5
1.50	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, kalkloos, geelwit, QM5
2.00	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, kalkloos, standaard grijsbruin, QM5
3.00	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, kalkloos, standaard grijsbruin, QM5
3.90	Klei, stevig, sterk zandig, matig plastisch, kalkloos, standaardgrijs, QM5
4.50	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard grijsbruin, QM5



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel

Boring: HB008
Uitvoering op: 9-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1


Grondwaterstand [cm-mv]: 150

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 143123.16

y-coördinaat [m RD]: 416946.07

Referentiehoogte [m]: 2.03 . N.A.P.



0.00	gras
0.30	Klei, stevig, zwak zandig, zwak organisch, matig plastisch, kalkloos, standaardbruin, QM5
0.60	Zand, fijn 63-200, kleiig, subhoekig, plat, zwak kalkhoudend, standaardbruin, QM5
1.00	Klei, stijf, matig plastisch, kalkhoudend, standaardbruin, QM5
1.50	Klei, slap, sterk zandig, niet plastisch, kalkloos, standaardgrijs, QM5
2.00	Zand, middelgrof 200-630, subrond, bolvormig, kalkloos, standaardgrijs, QM5
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, standaardbruin, QM5
3.00	
3.20	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardgrijs, QM5
3.70	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
4.00	Klei, slap, zwak zandig, weinig plastisch, kalkloos, standaardgrijs, QM5
4.50	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard grijsbruin, QM5



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel

Boring: HB009
Uitvoering op: 13-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1


Grondwaterstand [cm-mv]: 300

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 143540.50

y-coördinaat [m RD]: 416839.77

Referentiehoogte [m]: 3.35 . N.A.P.



0.00	gras
	Klei, stevig, zwak zandig, zwak organisch, matig plastisch, zwak kalkhoudend, donkerbruin, QM5
0.60	
	Klei, stevig, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, kalkhoudend, donkerbruin, QM5
1.40	
1.80	Klei, stevig, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, zwak kalkhoudend, donkerbruin, QM5
2.10	Zand, fijn 63-200, kleilig, afgerond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaard bruinrijs, QM5
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard witbruin, QM5
3.00	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, standaard witbruin, QM5
4.00	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, standaard witbruin, QM5
4.50	



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel


Boring: HB010
Uitvoering op: 14-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1

Grondwaterstand [cm-mv]: 290

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 143530.57
y-coördinaat [m RD]: 416893.70
Referentiehoogte [m]: 3.54 . N.A.P.



0.00	gras
0.30	Klei, stevig, zwak zandig, zwak organisch, weinig plastisch, kalkhoudend, weinig wortels, donkerbruin, QM5
	Klei, stevig, zwak zandig, weinig plastisch, kalkhoudend, donkerbruin, QM5
1.30	
1.70	Zand, fijn 63-200, kleilig, subrond, bolvormig, kalkhoudend, standaard grijsbruin, QM5
2.00	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
3.00	
3.50	Klei, stevig, sterk zandig, niet plastisch, kalkhoudend, donkergrijs, QM5
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, donkergrijs, QM5
4.00	
4.50	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, donkergrijs, QM5



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel

Boring: HB011
Uitvoering op: 14-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1


Grondwaterstand [cm-mv]: 170

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 143527.99

y-coördinaat [m RD]: 416930.11

Referentiehoogte [m]: 2.48 . N.A.P.



0.00	gras
0.30	Zand, fijn 63-200, kleilig, zwak organisch, subhoekig, plat, kalkloos, weinig wortels, donkerbruin, QM5
1.10	Klei, stijf, weinig plastisch, kalkhoudend, donkerbruin, QM5
1.70	Klei, slap, sterk zandig, weinig plastisch, kalkhoudend, bruin, QM5
2.00	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, donkergrijs, QM5
3.00	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, donkergrijs, QM5
3.50	Klei, slap, sterk zandig, weinig plastisch, donkergrijs, QM5
4.50	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, donkergrijs, QM5



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel

Boring: HB012
Uitvoering op: 14-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1


Grondwaterstand [cm-mv]: 170

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 143529.12

y-coördinaat [m RD]: 416977.06

Referentiehoogte [m]: 2.34 . N.A.P.



0.00	gras
0.30	Klei, stevig, sterk zandig, weinig plastisch, weinig wortels, donkerbruin, QM5
	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, kalkhoudend, standaard geelbruin, QM5
1.10	
1.50	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, kalkloos, standaard roodbruin, QM5
	Zand, fijn 63-200, kleilig, subrond, bolvormig, kalkloos, standaard roodbruin, QM5
2.30	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaardbruin, QM5
3.00	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaardbruin, QM5
3.70	
4.00	Klei, slap, sterk zandig, weinig plastisch, zwak kalkhoudend, standaardgrijs, QM5
4.50	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaardgrijs, QM5




Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel

Boring: HB013
Uitvoering op: 13-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 143826.70
y-coördinaat [m RD]: 416815.32
Referentiehoogte [m]: 3.79 . N.A.P.



0.00	gras
	Klei, stijf, zwak zandig, matig plastisch, kalkhoudend, weinig wortels, donkerbruin, QM5
0.60	
	Klei, stevig, sterk zandig, weinig plastisch, kalkhoudend, donkerbruin, QM5
1.40	
1.70	Klei, stevig, matig plastisch, kalkhoudend, donkergrijs, QM5
2.00	Klei, stevig, matig plastisch, kalkhoudend, donkergrijs, QM5
	Klei, stevig, matig plastisch, kalkhoudend, donkergrijs, QM5
3.00	
	Klei, stevig, matig plastisch, kalkhoudend, veel slib, weinig schelpen, donkergrijs, QM5
4.00	
4.50	Klei, stevig, matig plastisch, kalkhoudend, veel slib, weinig schelpen, donkergrijs, QM5




Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel

Boring: HB014
Uitvoering op: 14-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 143829.51
y-coördinaat [m RD]: 416842.80
Referentiehoogte [m]: 3.96 . N.A.P.



0.00	gras
	Zand, fijn 63-200, kleilig, zwak organisch, subhoekig, plat, kalkhoudend, weinig wortels, donkerbruin, QM5
0.70	
	Klei, stijf, weinig plastisch, standaard bruingrijs, QM5
1.50	
	Zand, fijn 63-200, kleilig, subrond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaardbruin, QM5
2.50	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard witbruin, QM5
3.10	
	Klei, slap, sterk zandig, matig plastisch, zwak kalkhoudend, standaardgrijs, QM5
3.50	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
4.50	



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel


Boring: HB015
Uitvoering op: 14-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1

Grondwaterstand [cm-mv]: 200

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 143842.21
y-coördinaat [m RD]: 416878.89
Referentiehoogte [m]: 2.66 . N.A.P.



0.00	gras
	Zand, fijn 63-200, kleilig, zwak organisch, hoekig, plat, kalkhoudend, weinig wortels, donkerbruin, QM5
0.50	
	Klei, slap, sterk zandig, weinig plastisch, kalkhoudend, standaardbruin, QM5
1.00	
	Klei, slap, sterk zandig, weinig plastisch, kalkhoudend, standaardbruin, QM5
1.60	
1.80	Klei, slap, sterk zandig, matig plastisch, kalkhoudend, standaardgrijs, QM5
	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
2.50	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardgrijs, QM5
3.50	
	Zand, middelgrof 200-630, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
4.00	
	Klei, slap, matig plastisch, kalkloos, standaardgrijs, QM5
4.50	




Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel

Boring: HB016
Uitvoering op: 14-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1
Grondwaterstand [cm-mv]: 220

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1
x-coördinaat [m RD]: 143858.50
y-coördinaat [m RD]: 416932.06
Referentiehoogte [m]: 2.55 . N.A.P.



0.00	gras
0.40	Zand, fijn 63-200, kleilig, zwak organisch, hoekig, plat, kalkhoudend, weinig wortels, donkerbruin, QM5
0.60	Zand, fijn 63-200, kleilig, subrond, bolvormig, kalkhoudend, standaard geelbruin, QM5
1.00	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
2.00	
2.50	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
2.50	Klei, stevig, sterk zandig, niet plastisch, kalkhoudend, donkergrijs, QM5
3.00	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, donkergrijs, QM5
4.00	
4.50	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, donkergrijs, QM5
4.50	



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel


Boring: HB017
Uitvoering op: 13-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1

Grondwaterstand [cm-mv]: 390

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 144117.28
y-coördinaat [m RD]: 416714.37
Referentiehoogte [m]: 4.22 . N.A.P.



0.00	gras
0.30	Klei, stevig, zwak zandig, zwak organisch, weinig plastisch, kalkhoudend, weinig wortels, donkerbruin, QM5
0.70	Klei, stevig, sterk zandig, weinig plastisch, kalkhoudend, weinig schelpen, donkerbruin, QM5
1.00	Zand, fijn 63-200, kleilig, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, standaardbruin, QM5
	Zand, fijn 63-200, kleilig, afgerond, bolvormig, kalkhoudend, standaardbruin, QM5
2.00	Klei, stevig, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, kalkhoudend, standaardbruin, QM5
3.00	Klei, stevig, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, kalkhoudend, standaardbruin, QM5
3.50	Zand, middelgrof 200-630, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardbruin, QM5
4.50	



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel


Boring: HB018
Uitvoering op: 14-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1

Grondwaterstand [cm-mv]: 220

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 144117.08
y-coördinaat [m RD]: 416748.72
Referentiehoogte [m]: 3.98 . N.A.P.



0.00	gras
0.40	Zand, fijn 63-200, kleilig, sterk organisch, subhoekig, plat, kalkhoudend, weinig wortels, donkerbruin, QM5
	Zand, fijn 63-200, kleilig, sterk organisch, subhoekig, bolvormig, kalkhoudend, donkerbruin, QM5
	Klei, stevig, zwak zandig, matig plastisch, kalkhoudend, standaardbruin, QM5
1.40	
	Klei, slap, zwak zandig, kalkhoudend, standaard grijsbruin, QM5
2.00	
	Klei, slap, zwak zandig, kalkhoudend, standaard grijsbruin, QM5
3.00	
	Klei, slap, zwak zandig, kalkhoudend, standaard grijsbruin, QM5
3.80	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, zwak kalkhoudend, standaard roodbruin, QM5
4.50	



Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel


Boring: HB019
Uitvoering op: 14-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1

Grondwaterstand [cm-mv]: 190

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1

x-coördinaat [m RD]: 144127.08
y-coördinaat [m RD]: 416778.17
Referentiehoogte [m]: 2.38 . N.A.P.



0.00	gras
	Zand, fijn 63-200, kleilig, zwak organisch, subhoekig, plat, kalkhoudend, donkerbruin, QM5
0.60	
1.00	Klei, stevig, sterk zandig, weinig plastisch, kalkhoudend, standaardgrijs, QM5
1.40	Zand, fijn 63-200, subhoekig, plat, standaardbruin, QM5
1.70	Zand, middelgrof 200-630, subrond, bolvormig, kalkhoudend, standaardbruin, QM5
2.00	Klei, stevig, zwak grindig, matig plastisch, zwak kalkhoudend, standaardgrijs, QM5
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardgrijs, QM5
3.00	
	Zand, fijn 63-200, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardgrijs, QM5
4.00	
	Zand, middelgrof 200-630, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaardgrijs, QM5
4.50	




Project: KRW Deelproject 3: Bokhoven
Opdracht: 22ZP0849
Betreft: Boorprofiel

Boring: HB020
Uitvoering op: 14-6-2022
Uitvoering door: Cvm

Boornorm: NEN-EN-ISO 22475-1
Grondwaterstand [cm-mv]: 180

Identificatie conform NEN-EN-ISO 14688-1
x-coördinaat [m RD]: 144135.51
y-coördinaat [m RD]: 416811.69
Referentiehoogte [m]: 2.42 . N.A.P.



0.00	gras
0.60	Klei, stevig, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, kalkhoudend, weinig wortels, donkerbruin, QM5
1.50	Zand, fijn 63-200, subrond, bolvormig, kalkloos, standaard grijsbruin, QM5
2.00	Zand, middelgrof 200-630, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard grijsbruin, QM5
2.60	Zand, middelgrof 200-630, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard roodbruin, QM5
3.00	Zand, middelgrof 200-630, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard roodbruin, QM5
4.00	Zand, middelgrof 200-630, afgerond, bolvormig, kalkloos, standaard roodbruin, QM5
4.50	