## LEGENDA

### BESTAANDE SITUATIE

- bestaande ondergrond
- bestaande boom
- bestaande lichtmast

### ALGEMEEN

- afschot (2%)
- werkgrens
- materiaalgrens
- nieuwe hoogte (12,25+)
- bestaand gwa riolering
- bestaande gwa putten
- ondergrondse container en GFT zuil

### NIEUWE SITUATIE VERHARDING

- rijweg: betonstraatsteen KF keperverband, kleur: heidepaars
- plateau: betonstraatsteen KF keperverband, kleur: creme
- trottoir: betontegels 300x300x60 mm, kleur: grijs
- inrit: betonstraatstenen dubbelklinkers, kleur: grijs
- parkeerplaatsen: grasbetontegels
- betonstraatstenen kf elleboogverband, kleur: antraciet
- trottoirband 130/150 x 250 mm, kleur: grijs
- TB1 — trottoirverloopband 13/15x25 > 15x25, kleur: grijs
- IB1 — trottoirverloopband 13/15x25 > 15x17, kleur: grijs
- geleideband 50/200 x 250 mm, kleur: grijs
- GB1 — trottoirverloopband 5/20x25 > 15x25, kleur: grijs
- GB2 — trottoirverloopband 5/20x25 > 13/15x25, kleur: grijs
- inritband 150 x 170 mm, kleur: grijs
- opsluitband 100 x 200 mm, kleur: grijs
- bestaande band opnieuw stellen
- 2x (eind)stootband 200x200x900mm, kleur: grijs
- herstraten

### NIEUW RIOLERING

- VWA inspectieput, beton 800x800 mm
- PVC 315 — VWA transportleiding, pvc Ø315 mm met b.o.b. in N.A.P.
- HWA inspectieput, beton 800x800 mm
- BT400 — HWA transportleiding, beton Ø400 mm met b.o.b. in N.A.P.
- huisaansluiting HWA (locatie indicatief aangegeven)
- huisaansluiting VWA (locatie indicatief aangegeven) incl. inlaat
- straatkolk
- trottoirkolk
- kolkaansluiting hwa, pvc Ø125 mm incl. inlaat
- drainage Ø100
- G001 / +9.95 / Beton 800 mm — Putnummer GWA, Hoogte putdeksel, Materiaal put en afmeting
- 02_485H / +9.95 / Beton 800 mm — Putnummer HWA, Hoogte putdeksel, Materiaal put en afmeting

### NIEUWE SITUATIE GROENVOORZIENING

- grondverbetering t.b.v. groenvoorziening teelgrond 400 mm
- boomplantvakken
- boom soort n.t.b.

### VERLICHTING

- VERPLAATSEN — verplaatsen lichtmast

### NUTSVOORZIENINGEN

- nieuw nutstracé

0 — 5,00 m — 10,00 m

schaal 1:200

maten in m, materiaalmaten in mm en hoogtematen in m t.o.v. N.A.P

| revisie | omschrijving | getekend | gecontroleerd | akkoord | datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | | | | | |
| E | | | | | |
| D | | | | | |
| C | | | | | |
| B | | | | | |
| A | | | | | |
| | | NET | REN | NET | 12 mei 2026 |

gwwingenieurs

project

# FLORA 23 FASE 2

omschrijving

## Nieuwe situatie

| tekeningnummer | formaat | schaal | fase | opdrachtgever |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A23DOE002-3001-001 | A0 | 1:200 | DO | GEMEENTE DOESBURG |

CAD TEK.: Z:\01 GWW-Ingenieurs\01 projecten\01 advies\D\DOE\A23DOE002-006 - Flora 23 herinrichting fase 2\cad\3000\A23DOE002-006_30

www.gww-ingenieurs.nl