

LEGENDA

BESTAANDE SITUATIE

- bestaande ondergrond
- bestaande boom
- bestaande lichtmast

ALGEMEEN

- afschot
- werkgrens
- materiaalgrens
- nieuwe hoogte
- bestaand gwa riolering
- bestaande gwa putten
- ondergrondse container en GFT zuil

NIJUE SITUATIE VERHARDING

- rijweg, betonstraatsteen KF keperverband
kleur: heidepaars
- platuau: betonstraatsteen KF keperverband
kleur: creme
- trattoir: betontegels 300x300x60 mm
kleur: grijs
- inrit: betonstraatstenen dubbelklinkers
kleur: grijs
- parkeerplaatsen:
grasbetontegels
- betonstraatstenen kf elleboogverband
kleur: antraciet
- trattoirband 130/150 x 250 mm
kleur: grijs
- TB1: trattoirverlopband 13/15x25 + 15x25
kleur: grijs
- IB1: trattoirverlopband 13/15x25 + 15x17
kleur: grijs
- geleideband 50/200 x 250 mm
kleur: grijs
- GB1: trattoirverlopband 5/20x25 + 15x25
kleur: grijs
- GB2: trattoirverlopband 5/20x25 + 13/15x25
kleur: grijs
- inritband 150 x 170 mm
kleur: grijs
- opsluitband 100 x 200 mm
kleur: grijs
- bestaande band opnieuw stellen
- 2x leidsstootband 200x200x900mm
kleur: grijs
- herstraten

NIJUE RIOLERING

- VWA inspectieput, beton 800x800 mm
- PVC 315: VWA transportleiding, pvc Ø315 mm met b.o.b. in N.A.P.
- HWA inspectieput, beton 800x800 mm
- BT400: HWA transportleiding, beton Ø400 mm met b.o.b. in N.A.P.
- huisaansluiting HWA (locatie indicatief aangegeven)
- huisaansluiting VWA (locatie indicatief aangegeven) incl. inlaaf
- straatkolk
- trofforkolk
- kolkaansluiting hwa, pvc Ø125 mm incl. inlaaf
- drainage Ø100
- betoninlaaf op bestaand riool beton Ø300 mm
- G001: Putnummer GWA Hoogte putdeksel Materiaal put en afmeting
- 02_465H: Putnummer HWA Hoogte putdeksel Materiaal put en afmeting
- 02_465H: Putnummer HWA Hoogte putdeksel Materiaal put en afmeting

NIJUE SITUATIE GROENVORVOEZIENING

- grondverbetoring i.b.v. groenvoorziening
teelgrond 400 mm
- boomplantvakken
- boom soort n.t.b.

VERLICHTING

- verplaatsen lichtmast

NUTSVORVOEZIENINGEN

- nieuw nutstracé

gwwingenieurs

alleen in m, materiaalpaten in mm en hoogtespaten in m t.o.v. N.A.P.

0 5,00 m 10,00 m
schaal 1:200

Letter	omschrijving	NET	RCN	NET	9 juni 2024
A	Kaartgegevens i.b.v. nota	NET	RCN	NET	9 juni 2024
B	revisie	gemaakt	gecontroleerd	gkeurd	10 mei 2024

FLORA 23 FASE 2

Nieuwe situatie

tekeningnummer	terrein	schaal	fase	opdrachtgever
A23DDE002-3001-001	A0	1:200	D0	GEEMENTE DOESBURG

www.gwwingenieurs.nl

Detail 1

Zie detail 1