Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: Z-24-378118

GEMEENTE NOORDWIJK

Raamovereenkomst herinrichting speellocaties

Status	: DEFINITIEF
Opdrachtgever	: Gemeente Noordwijk
Datum	: 03-07-2026

ONDERDELEN:

01	PDF bestekswijzigingen
02	NSX-bestand van bestekswijzigingen
03	PDF gewijzigde ROK Herinrichting speelvoorzieningen
04	RSX-bestand van gewijzigde ROK Herinrichting speelvoorzieningen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
561740			BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
		. . . . .	TEKST TOEGEVOEGD:					
		. . . . .	Betreft: de valondergrond, inclusief constructie en					
		. . . . .	fundering, exclusief kantopsluiting.					
		. . . . .						
561740	711103		Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren.	m2	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: de valondergrond, inclusief constructie en					
		. . . . .	fundering, exclusief kantopsluiting.					
		.1. . . .	Toplaag: kunstgras infill kwartszand					
		. .2. . .	Funderingslaag: valdempende onderlaag					
		. . . . .	voornamelijk schokabsorberende foam matten					
		. . . . .	meestal met scheidingslaag: geotextiel.					
		. . .9. .	Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
561750			BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
		. . . . .	TEKST TOEGEVOEGD:					
		. . . . .	Betreft: de valondergrond, inclusief constructie en					
		. . . . .	fundering, exclusief kantopsluiting.					
		. . . . .						
561750	711103		Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren.	m2	160,00	F		
		. . . . .	Betreft: de valondergrond, inclusief constructie en					
		. . . . .	fundering, exclusief kantopsluiting.					
		.2. . . .	Toplaag: rubber gietvloer / snippervloer					
		. .9. . .	Funderingslaag: betontegel en/of gebroken puin					
		. . .9. .	Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
561760			BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
		. . . . .	TEKST TOEGEVOEGD:					
		. . . . .	Betreft: de valondergrond, inclusief constructie en					
		. . . . .	fundering, exclusief kantopsluiting.					
		. . . . .						
561760	711102		Verwijderen valdempende ondergrond – tegels.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: de valondergrond, inclusief constructie en					
		. . . . .	fundering, exclusief kantopsluiting.					
		.9. . . .	Materiaal: rubbertegels afmeting 500 x 500 mm gelijmd					
		. . . . .	op onderlaag.					
		. .9. . .	Onderlaag: betontegels afmeting 300 of 500 mm.					
		. . .9. .	Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
561770			BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
		. . . . .	TEKST TOEGEVOEGD:					
		. . . . .	Betreft: de valondergrond, inclusief constructie en					
		. . . . .	fundering, exclusief kantopsluiting.					
		. . . . .						
561770	711102		Verwijderen valdempende ondergrond – tegels.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: de valondergrond, inclusief constructie en					
		. . . . .	fundering, exclusief kantopsluiting.					
		.9. . . .	Materiaal: rubbertegels afmeting 500 x 500 mm gelijmd					
		. . . . .	op onderlaag.					
		. . .9. .	Onderbouw zand en/of bestaande ondergrond.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
562410			BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
		. . . . .	HOEVEELHEID TER INLICHTING AANGEPAST					
		. . . . .						
562410	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 75 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 125 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .1. . .	Straatzand	m3			20,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
569730			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
569730	610199		Inrichten depotruimte / werkterrein.	keer	8,00	F		
		. . . . .	Zie deel 2.1. par. 07 van dit bestek.					
		. . . . .	Betreft: het maken van een depotruimte binnen de					
		. . . . .	gemeentegrenzen op / nabij de speelplek en/of cluster					
		. . . . .	van speelplekken.					
		. . . . .	In het inrichten van het werkterrein is begrepen het					
		. . . . .	aanvoeren en opstellen van alle voor het werk					
		. . . . .	benodigde keten, wagens en voorzieningen.					
		. . . . .	Gewenste beschikbare ruimte: 150 m2.					
		. . . . .	De depotruimte dient afgeschermd en omsloten te zijn					
		. . . . .	met bouwhekken voor een correcte afsluiting, met					
		. . . . .	voeten en op 3 plaatsen onderling verbonden met					
		. . . . .	ijzeren beugels / bouwhekklemmen.					
		. . . . .	De toegang dient voorzien te zijn van een poort met een					
		. . . . .	deugdelijke ketting.					
		. . . . .	Het hangslot met uniform sluit-systeem wordt ter					
		. . . . .	beschikking gesteld, zodat de toezichthouder en					
		. . . . .	eventueel derden toegang hebben tot de depotruimte.					
		. . . . .	De depotruimte dient te zijn op een verharde ondergrond					
		. . . . .	of van rijplaten als ondergrond.					
		. . . . .	Bij afzetting op de openbare weg, dan ook rondom					
		. . . . .	kunststof geleidebaken toepassen.					
		. . . . .	Huurkosten voor de bouwhekken en rijplaten dienen in					
		. . . . .	de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.					
		. . . . .	Voorafgaand aan het inrichten een					
		. . . . .	rapportage maken van de huidige staat van het terrein					
		. . . . .	waar depot (foto's e.d.) wordt gesitueerd.					
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft aantal					
		. . . . .	speelplekken waarvoor de depotruimte benodigd is.					
		. . . . .						
569740			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD					
		. . . . .						
569740	610199		Opruimen depotruimte / werkterrein.	keer	8,00	F		
		. . . . .	Zie deel 2.1. par. 07 van dit bestek.					
		. . . . .	Betreft: het opruimen van een depotruimte binnen de					
		. . . . .	gemeentegrenzen op / nabij de speelplek en/of cluster					
		. . . . .	van speelplekken. Een en ander ingericht volgens					
		. . . . .	bestekspost 569730 en in stand gehouden volgens					
		. . . . .	bestekspost 569750.					
		. . . . .	Het terrein dient na gebruik in de oorspronkelijke					
		. . . . .	staat te worden teruggebracht.					
		. . . . .						
569750			BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
		. . . . .	TEKST GEHEEL HERZIEN					
		. . . . .						
569750	610199		In stand houden depotruimte / werkterrein.	week	32,00	F		
		. . . . .	Zie deel 2.1. par. 07 van dit bestek.					
		. . . . .	Betreft: het in stand houden en opruimen van een					
		. . . . .	depotruimte binnen de gemeentegrenzen op / nabij de					
		. . . . .	speelplek en/of cluster van speelplekken. Een en ander					
		. . . . .	ingericht volgens bestekspost 569730 en opgeruimd					
		. . . . .	volgens bestekspost 569740.					
		. . . . .	Huurkosten voor de bouwhekken en rijplaten dienen in					
		. . . . .	de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.					
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting 'week' betreft aantal					
		. . . . .	weken dat de depotruimte benodigd is.					
		. . . . .						
		. . . . .						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 1 Speeltoestellen

71 11 Begrippen

71 11 05 Sporttoestellen

02 VERVANGEN LID
De eisen gesteld in de NEN-EN 16630 vormen hierin het toetsingskader.

HFD PAR ART LID