

PVE proceseisen

Nieuwbouw beweegbare bruggen Pekelder Hoofddiep

Opdrachtgever: Gemeente Pekela

Datum: 22-05-2026

Gecontroleerd: E. J. van den Berg

Goedgekeurd: P. van Almere

ID	Eistitel	Eistekst	Toelichting	Werkpakket
	Doorvaartbreedte tijdens realisatie	Er mag geen versmalling in de vaarweg worden aangebracht tijdens de realisatiefase		PvE Proceseisen
	BLVC waarborgen	De Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie dient te zijn gewaarborgd gedurende het werk.		PvE Proceseisen
	Tijdelijke verkeersbrug	Ter plaatse van de Schooldraai dient het wegverkeer de waterweg Pekelder Hoofddiep altijd te kunnen passeren.		PvE Proceseisen
		Indien de bestaande brug niet meer in functie is, dient het verkeer omgeleid te worden.		
	Zware hijswerkzaamheden	Bij hijswerkzaamheden mag de stempeling geen schade geven aan de omgeving (aandachtspunt bestaande beschoeiing, fundering woningen en kabels en leidingen)		PvE Proceseisen
	Graafwerkzaamheden	De oeverconstructie dient in het stormseizoen in zijn waterkerende functie te blijven voorzien.		PvE Proceseisen
	Aanbrengwijze funderingsconstructies	Funderingsconstructies (zoals palen en damwanden) dienen trillingsvrij aangebracht te worden. Of eventueel, in overleg met de opdrachtgever, waarbij de aannemer dient te bewijzen dat er geen enkele schade kan ontstaan aan de omliggende opstallen.		PvE Proceseisen
	Schadevrije uitvoering	De uitvoering dient schadevrij te worden uitgevoerd (door risico gestuurde aanpak).		PvE Proceseisen
	Omgeving	Het project dient omgevingsgericht te worden aangepakt t.b.v. een tevreden omgeving		PvE Proceseisen
	Gelijktijdig werken	De uitvoering moet worden afgestemd met derden zoals in bijlage 2 van de bouwteamovereenkomst staat weergegeven.		PvE Proceseisen
	Opleverdatum Werk	Het Werk dient uiterlijk opgeleverd te zijn op 31 december 2031.		PvE Proceseisen
	Passeren schepen, realisatiefase	Tijdens de realisatiefase dient het stremmen van de vaarweg tot een minimum te worden beperkt. Datums: worden t.z.t. verstrekt door Opdrachtgever.		PvE Proceseisen
	Nulmeting	Er dient een nulmeting te zijn uitgevoerd (boven en onderwater) dat als objectief referentiekader kan dienen voor: - beoordeling van eventuele schadegevallen; - beoordeling van de eindsituatie en te handhaven objecten in en rondom het werkterrein in vergelijking met de nulsituatie.		PvE Proceseisen
	Bereikbaarheid woningen/bedrijven, hulpdiensten	De toegankelijkheid voor hulpdiensten moet zijn gewaarborgd bij alle mogelijke afsluitingen. Hulpdiensten moeten te allen tijde tot 40 meter de betreffende bestemming kunnen benaderen over verharding.		PvE Proceseisen
	Bereikbaarheid woningen/bedrijven, autoverkeer	De woningen/bedrijven dienen zo kort mogelijk onbereikbaar te zijn voor autoverkeer, waarbij er alles aan gedaan moet worden om eventuele beperkingen in de bereikbaarheid voor auto's tot een minimum te beperken.		PvE Proceseisen
	Bereikbaarheid woningen/bedrijven, bewoners	De woningen/bedrijven dienen altijd goed en veilig bereikbaar te zijn voor de bewoners en bezoekers. Dit omvat bereikbaarheid te voet, per fiets, rollator, rolstoel en scootmobiel. Voorzieningen hiervoor dienen vlak en stroef te zijn.		PvE Proceseisen
	Veiligheid	Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden dient het werk veilig te zijn voor alle betrokkenen zoals werknemers, bewoners, bezoekers, opdrachtgever en weggebruikers.		PvE Proceseisen