

INNAX installatieadviseurs b.v.

Project MFA Ouddorp - Gemeente Goeree-Overflakkee
Project nr. 26329
Onderdeel Ruimtelijst
Documentnr. 26329-04-10 Ruimtestaat
Versie Bijlage A Vraagspecificatie VS1
Datum 22-5-2026



Gebruiker	Ruimtebenaming	Bezetting	NVO (m²)	Gebruikersfunctie	Aantal Wcd				Aantal data	
					hoogte 30 cm	Hoogte 1.05 m	Plafond	3-fase	Wand	Plafond
Obs De Westhoek (onderbouw)	Speellokaal	40	80	Onderwijs	6 x 2		2 x 2		4	2
	Berging speellokaal		15			1 x 2			1	
	Groepsruimte	30	56	Onderwijs	6 x 2		1 x 2		2	1
	Groepsruimte	30	56	Onderwijs	6 x 2		1 x 2		2	1
	Groepsruimte	30	56	Onderwijs	6 x 2		1 x 2		2	1
	Speel-/leerplein onderbouw	30	86	Onderwijs		4 x 2	2 x 2		4	2
	studieplek	4		Onderwijs		2 x 2			2	
	Toiletten leerlingen		10							
	Voorportaal		8			1 x 2				
	Toilet personeel		2							
OBS middenbouw	Groepsruimte	30	56	Onderwijs	6 x 2		1 x 2		2	1
	Groepsruimte	30	78	Onderwijs	6 x 2		1 x 2		2	1
	Speel-/leerplein middenbouw	30	93	Onderwijs		4 x 2	2 x 2		4	2
	Toiletten leerlingen		9							
OBS bovenbouw	Toilet personeel		3							
	Groepsruimte	30	56	Onderwijs	6 x 2		1 x 2		2	1
	Groepsruimte	30	56	Onderwijs	6 x 2		1 x 2		2	1
	Groepsruimte	30	56	Onderwijs	6 x 2		1 x 2		2	1
OBS ondersteuning	Speel-/leerplein bovenbouw	30	50	Onderwijs		4 x 2	2 x 2		4	2
	studieplek	4		Onderwijs		2 x 2			2	
	Toiletten leerlingen		9							
	kantoor	3	13	Kantoor		2 x 2	1 x 2		2	1
Kibeo	directie/IB	3	18	Kantoor		2 x 2	1 x 2		2	1
	Pantry begane grond		6			2 x 2			1	
	Pantry verdieping		6		1 x 1 (***)	2 x 2			1	
	Berging begane grond		11			1 x 2			1	
	Berging verdieping		11			1 x 2			1	
Zalencentrum Dorpstienen	Groepsruimte 0-2	16	60	Bijeenkomst voor kinderopvang		6 x 2			2	1
	Groepsruimte 0-2	16	60	Bijeenkomst voor kinderopvang		6 x 2			2	1
	Slaapruimte	4	10	Bijeenkomst voor kinderopvang		2 x 2			1	
	Slaapruimte	4	10	Bijeenkomst voor kinderopvang		2 x 2			1	
	Verschoonruimte, incl kindertoiletten	4	12	Bijeenkomst voor kinderopvang		2 x 2			1	
	Pantry		6			2 x 2			1	
	Berging		6			1 x 2			1	
	Wasruimte		4		2 x 1 (*)	2 x 2			1	
	Groepsruimte 2-4	16	56	Bijeenkomst voor kinderopvang		6 x 2			2	1
	Pantry		6			2 x 2			1	
	Berging		6			1 x 2			1	
	Groepsruimte 2-4 / BSO	24	70	Bijeenkomst voor kinderopvang		6 x 2			2	1
Multifunctionele ruimten	Toiletten kinderen		6							
	Vergaderruimte klein	8	20	Bijeenkomstfunctie		2 x 2	1 x 2		2	1
	Vergaderruimte groot	16	37	Bijeenkomstfunctie		2 x 2	1 x 2		2	1
	Grote zaal, incl. podium	120	100	Bijeenkomstfunctie		6 x 2			2	1
	Atelier	33	52	Bijeenkomstfunctie		4 x 2	2 x 2		4	2
	Keuken		20	Bijeenkomstfunctie	4 x 1 (**)	4 x 2		(****)	4	
	Foyer cafe	30	149	Bijeenkomstfunctie		2 x 2	1 x 2		1	1
	Berging verenigingen		15			2 x 2				
	Magazijn SRGO en stoelen		30			2 x 2				
	Kantoorruimte	2	12	kantoor		2 x 2	1 x 2		2	1
Sporthal	Hoofdentree		23			2 x 2	1 x 2		1	1
	MIVA/Personeelstoilet		3							
	werkkast schoonmaak		4			2 x 2			1	
	Technische ruimte		20			6 x 2				
	Serverruimte			(positie nog te bepalen)		4 x 2				
Sportfunctie (geen uitbreiding van aansluitpunten behoudens voor aangepaste gebouwgebonden installaties).										

Bezetting uitgangspunten:
de bezetting van speel-leerpleinen dient voor ventilatie rekening te houden met genoemde bezetting, echter niet gelijktijdig met de groepsruimten vol bezet. De totale bezetting van leerplein met bijbehorende groepsruimten is totale bezetting groepsruimten.

Ruimtelijst gebaseerd op plattegrondtekening Rothuizen Architecten en Adviseurs V10-00 en V10-01 d.d. 29-04-2026

- * aansluitingen enkele wcd in wasruimte ten behoeve van wasmachine en wasdroger (hoogte nader af te stemmen)
- ** aansluitingen enkele wcd in keuken apparatuur: koffiemachine, vaatwasser, boiler/cooker, koel-/vriescombinatie (hoogte nader af te stemmen)
- *** aansluiting enkele wcd ten behoeve van vaatwasser in pantry verdieping (aparte groep)
- **** 3-fase aansluitingen enkele wcd in keuken apparatuur tbv 2-pits inductie kookplaat, 2 stuks frituur, 1 bakplaat, 1oven en 1 vaatwasser (hoogte nader af te stemmen)