

Pulastic sportvloeren in topconditie

Schoonmaakadvies en -producten

Geachte klant,

Per 1 juli 2015 gaat Sika Nederland B.V. over naar nieuwe leveranciers voor de Pulastic schoonmaakproducten.

Het goed onderhouden van polyurethaan (sport)vloeren is wereldwijd een uitdaging. Samen met onze partner Diversey Care-Sealed Air hebben wij de schoonmaak processen geanalyseerd, getest en zijn we gekomen tot nieuwe instructies, werkkaarten en schoonmaakmiddelen. Diversey Care sluit qua internationaal karakter goed aan bij de Sika filosofie. Samen scoren we hoog voor wat betreft het schoonmaak procedé. Diversey Care kan wereldwijd in 80 landen ook praktisch ondersteunen bij de schoonmaak in uw locatie.

De instructies en werkkaarten hebben we samengebracht in een schoonmaakmap welke u overhandigd krijgt door onze sales-managers bij de oplevering van een project.



Schoonmaken conform onze instructies is een must als u jarenlang plezier wilt hebben van een Pulastic sportvloer.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de downloads onder “schoonmaak” van onze website: www.pulastic.com. Voor specifieke vragen kunt u een mail sturen aan verkoop.pulastic@nl.sika.com

Erroll Breukers
Manager Benelux

Pulastic sportvloeren is een merk van Sika Nederland B.V.

Sika Nederland B.V. | Locatie Deventer | Duurstedeweg 7 | Postbus 420 | 7400 AK Deventer

Tel.: 0570 62 07 44 | Fax: 0570 60 84 93 | www.pulastic.com | Kamer van Koophandel Utrecht 30062406

Uw Pulastic sportvloer in topconditie door goede en regelmatige reiniging

De keuze voor een sportvloer maakt u niet zomaar. U wilt immers dat uw investering ook in de toekomst blijft renderen, het liefst een leven lang. Sika denkt daar precies zo over en heeft een omvangrijk serviceconcept ontwikkeld dat de garantie biedt dat uw Pulastic sportvloersysteem voldoet aan alle gebruiks- en veiligheidseisen. Onderhoud speelt daarbij een cruciale rol. Een groot deel van onze klanten maakt al gebruik van Pulastic schoonmaakproducten en onze deskundigheid in onderhoud.

Schoonmaakadvies

Regelmatig reinigen zorgt ervoor dat uw Pulastic vloer haar matte uiterlijk en stroefheid blijft behouden. Dit komt de veiligheid en optimale sportprestaties ten goede. Het schoonmaakadvies inclusief Pulastic schoonmaakproducten van Sika zijn hierbij van toegevoegde waarde. U kunt het advies eenvoudig downloaden van de Pulastic website.

Schoonmaakcontract

Voor zorgeloos onderhoud van uw Pulastic sportvloer kunt u kiezen voor het Pulastic schoonmaakcontract. Afhankelijk van uw wensen en de accommodatie (speellokaal, gymzaal, sportzaal of sporthal) betaalt u een vast bedrag voor het in conditie houden van uw vloer.

Een schone start...

...is het halve werk. Vóór ingebruikname dient een nieuw opgeleverde Pulastic vloer preventief licht schoongemaakt te worden met Pulastic Basic Clean. Hiervoor beiden wij een initiële schoonmaak aan. Deze voorbehandeling is noodzakelijk om het verdere routinematige reinigen eenvoudig te maken.

Het schoonmaken kan vlak voor de eerste betreding – maar minimaal vijf dagen na het aanbrengen van de sportvloercoating – worden uitgevoerd. Deze handeling dient uitgevoerd te worden met een schrob-zuigmachine. Voor de verdere praktische uitvoering verwijzen wij u naar de Pulastic instructiekaart voor standaard natte reiniging.



Pulastic sportvloeren is een merk van Sika Nederland B.V.

Een droge reiniging...

...doet u dagelijks met een stofbindende zwabber voorzien van statische zwabberdoeken (zonder oliehoudend materiaal). Deze dagelijkse routine is belangrijk omdat stof en zand als polijstend schuurmiddel werken en oppervlakken glad en glanzend maken. Het verwijderen hiervan heeft een zeer positief effect op de sporttechnische eigenschappen en duurzaamheid van uw Pulastic sportvloer.

Vlekverwijdering...

...doet u dagelijks in combinatie met de schoonmaakproducten zoals beschreven in de instructiekaart vlekverwijdering. Deze dagelijkse routine is belangrijk omdat vlekken zich gaan hechten aan de vloer. Bepaalde vlekken kunnen de Pulastic vloer beschadigen of zijn na verloop van tijd zeer lastig te verwijderen. Het dagelijks verwijderen van vlekken heeft een zeer positief effect op de duurzaamheid van uw Pulastic sportvloer.

Een standaard natte reiniging...

...dient minimaal wekelijks uitgevoerd te worden door gebruik te maken van een schrob-zuigmachine voorzien van rode pads en het schoonmaakproduct Pulastic Eco Clean.

Voor de eerste zes maanden na ingebruikname is het van belang dat er wordt gereinigd met Pulastic Basic Clean. Het product Basic Clean wordt meegeleverd bij uw nieuwe vloer.

Het is belangrijk dat het opgeloste schoonmaakproduct schrobbed wordt aangebracht en dat het vuile water direct weer wordt opgezogen. Zo wordt voorkomen dat vervuiling kan indrogen. Dit wordt ook wel de 'directe methode' genoemd.

Pulastic Eco Clean en Pulastic Basic Clean dienen te worden toegepast in de verhouding product – water van 1:200. Dit betekent dat er 50 ml product aan 10 liter water dient te worden toegevoegd.

Bij onvoldoende schoonmaakresultaat is het aan te bevelen het opgeloste schoonmaakproduct de tijd te geven de vervuiling op te lossen. Het opgeloste schoonmaakproduct wordt schrobbed aangebracht maar niet direct opgezogen. Laat de aangebrachte oplossing circa 10 minuten inwerken, maar laat dit niet indrogen! Vervolgens dient de vervuiling schrobbed te worden opgezogen. Dit wordt ook wel de 'indirecte methode' genoemd.

Verder verwijzen wij u naar de Pulastic instructiekaart met pictogrammen voor de standaard dagelijkse reiniging.

Een intensieve reiniging...

...dient twee keer per jaar worden uitgevoerd. Een diepe reiniging waarbij zeepresten, vet, vuil en bacteriën worden verwijderd kan uitgevoerd worden zodra de vloer minimaal 6 maanden oud is. Het is raadzaam om deze reinigingsprocedure periodiek in te plannen waarbij bijvoorbeeld de zomer- en kerstvakantie een goede verdeling is. De intensieve reiniging dient uitgevoerd te worden door gebruik te maken van een schrob-zuigmachine voorzien van rode pads en het schoonmaakproduct Pulastic Deep Clean.

Het opgeloste schoonmaakproduct wordt schrobbed aangebracht maar niet direct opgezogen. Laat de aangebrachte oplossing 5 tot 10 minuten inwerken, maar laat dit niet indrogen! Vervolgens dient de vervuiling schrobbed worden opgezogen. Dit wordt ook wel de 'indirecte methode' genoemd.

Hierna dient de vloer te worden nagespoeld. Pas hiervoor de standaard natte reiniging met Pulastic Eco Clean toe, de zogenaamde 'directe methode'. Deze handeling zorgt ervoor dat achtergebleven residu in de poriën wordt verwijderd. Deze stap is onlosmakelijk verbonden met de intensieve reinigingsprocedure en mag nooit worden overgeslagen!

Pulastic Deep Clean dient te worden toegepast in de verhouding product – water van 1:10. Dit betekent dat er 1 liter product aan 10 liter water dient te worden toegevoegd.

Verder verwijzen wij u naar de Pulastic instructiekaart met pictogrammen voor de intensieve reiniging.



Pulastic sportvloeren is een merk van Sika Nederland B.V.

Uw schoonmaakprocedure aanpassen...

...voor veiligheid en optimale sportprestaties. Dit bereikt u door uw schoonmaakprocedure aan te passen aan de mate van geconstateerde vervuiling op de vloer ten gevolge van de bezettingsgraad van uw sportaccommodatie en specifiek gebruik van de Pulastic sportvloer.

Om hier inzicht in te krijgen is er de 'adviesblad bepaling schoonmaakprocedure' beschikbaar. Het hier in gegeven standaard advies, bij normale bezetting, zal in de meeste situaties voldoen. Uiteraard kunt u altijd voor een schoonmaakadvies op maat direct contact opnemen met de afdeling verkoop.

Nog een paar tips...

- Het gebruik van een goede inloopmat beperkt de verspreiding van stof en zand over de vloer.
- Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen verhoogt het risico op moeilijk verwijderbare strepen en het is dus sterk aan te raden het gebruik hiervan te verbieden.
- Het volstaat om voor de standaard natte en intensieve reiniging te werken met koud water. Het gebruik van lauw of warm water heeft geen enkel effect op de werking van de Pulastic schoonmaakproducten.
- De schrob-zuigmachines dienen op low-speed ingesteld te worden (maximaal 150 omwentelingen per minuut).
- Het opvolgen van de Pulastic schoonmaakadviezen heeft een zeer positief effect op de duurzaamheid van uw Pulastic sportvloer.
- Nadelige gevolgen door het gebruik van andere schoonmaakproducten dan de originele Pulastic producten vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Sika.
- Nadelige gevolgen door het gebruik van andere pads dan voorgeschreven vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Sika.

Voor bestellingen en/of vragen over de toepassing en verkrijgbaarheid van Pulastic reinigingsmiddelen kunt u contact opnemen via e-mail:
verkoop.pulastic@nl.sika.com of
via telefoon: 0570 85 42 51.

Adviesblad bepaling schoonmaakprocedure

Informatief document voor het bepalen van een uitgebalanceerde schoonmaakprocedure voor Pulastic sportvloeren

Algemeen

- ✓ Een sportvloer van hoogwaardige kwaliteit verdient kwalitatief hoogwaardig onderhoud. Daarom biedt Sika Nederland B.V. een adviesblad aan voor het bepalen van een uitgebalanceerde schoonmaakprocedure.
- ✓ De invloed van het gebruik van en de bezettingsgraad op de Pulastic sportvloer is van wezenlijk belang voor het te kiezen schoonmaakregime.
- ✓ Dit adviesblad is bedoeld als informatief document.
- ✓ Het gebruik van bijvoorbeeld hars (handbal) en/of magnesium (turnen) heeft direct gevolgen voor het te kiezen schoonmaakregime in de desbetreffende zaal. Neem voor advies contact op met het Pulastic team.
- ✓ Voor vragen bij afwijkende bezetting of gebruik van de Pulastic sportvloer: e-mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com of telefoon: +31 570 85 42 51.

Bezettingsgraad	Laag	Normaal	Hoog
Schoonmaakprocedure	aangepaste procedure sportfaciliteiten met een lage bezetting, overdag en gedurende 2-3 dagen per week	standaard Pulastic advies sportfaciliteiten met een gemiddelde bezetting, overdag en eventueel in de avond en gedurende 4-5 dagen per week	aangepaste procedure sportfaciliteiten met een hoge bezetting, overdag en in de avond en gedurende 6-7 dagen per week
Vlekverwijdering	wekelijks	dagelijks	dagelijks
Stofwissen	3 maal per week	dagelijks	2 maal per dag
Natte reiniging met Pulastic Eco Clean of Pulastic Basic Clean	1 maal per 2 weken middels de 'indirecte' methode	minimaal 1 maal per week middels de 'directe' methode	minimaal drie maal per week middels de 'directe' methode. Of, minimaal 2 maal per week middels de 'indirecte' methode
Periodieke reiniging met Pulastic Deep Clean	1 - 2 maal per jaar	2 maal per jaar	3 maal per jaar

Schoonmaak- methoden verduidelijkt	‘Directe’ methode	‘Indirecte’ methode
	Stap 1: Vul de watertank van de schrobzuigmachine met de oplossing van het schoonmaakproduct, let op de juiste verhouding.	Stap 1: Vul de watertank van de schrobzuigmachine met de oplossing van het onderhoudsproduct, let op de juiste verhouding.
	Stap 2: Plaats de rode pad (Scotch-Brite) onder de schrobzuigmachine.	Stap 2: Plaats de rode pad (Scotch-Brite) onder de schrobzuigmachine.
	Stap 3: Hierna dient de oplossing schrobrend op de vloer te worden aangebracht en dit dient direct te worden opgezogen.	Stap 3: Hierna dient de oplossing schrobrend op de vloer te worden aangebracht.
		Stap 4: Laat de aangebrachte oplossing intrekken volgens de voorschriften van het onderhoudsproduct. LET OP: Aangebrachte onderhoudsproducten mogen nimmer op de vloer achterblijven of opdrogen .
		Stap 5: Zuig de aangebrachte oplossing daarna schrobrend op met de schrobzuigmachine.
Wettelijke kennisgevingen	De informatie in dit document en verdere adviezen worden gegeven op basis van goed vertrouwen en zijn gebaseerd op de huidige kennis en ervaring met de producten, mits goed opgeslagen, behandeld en aangebracht onder normale omstandigheden conform voorschriften van Sika. De informatie betreft alleen de applicatie en producten die hierin specifiek genoemd worden en is gebaseerd op laboratoriumproeven die niet moeten worden verward met praktijktesten. In geval van wijziging in de parameters van de applicatie, zoals wijzigingen in de onderlaag etc., of in geval van afwijkende applicatie, dient contact opgenomen te worden met de Technische Dienst van Sika alvorens de Sika producten toe te passen. De informatie in dit document vrijwaart de gebruiker van de producten er niet van deze te testen voor de betreffende applicatie en doelmatigheid. Alle opdrachten worden aanvaard op basis van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meeste recente uitgave van de productinformatiebladen voor het betreffende product te raadplegen, die op verzoek zullen worden verstrekken.	

Instructiekaart

Standaard natte reiniging van Pulastic® sportvloeren

1. Doseren



Doseer het schoonmaakproduct
50 ml product per 10 L water (1:200).

2. Aanbrengen pad



Rode pad onder de schrob-zuigmachine
aanbrengen.

3. Aanbrengen vloeistof en opzuigen



Vloeistof schrobbend aanbrengen
en direct opzuigen. Handeling met
normale loopsnelheid uitvoeren.



IN
de eerste 6
maanden

Pulastic® Basic Clean

Standaard reiniger **tijdens de eerste 6 maanden** na ingebruikname van de Pulastic® sportvloer.



NA
6 maanden

Pulastic® Eco Clean

Standaard reiniger **na de eerste 6 maanden** na ingebruikname van de Pulastic® sportvloer.

Sika Nederland B.V., Locatie Deventer (Pulastic sportvloeren)
Duurstedeweg 7, Postbus 420, 7400 AK Deventer, Tel. 0570 620744
E-mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com, Internet: www.pulastic.com

De actuele algemene voorwaarden zijn van toepassing. Consulteer a.u.b. voor gebruik de meest recente locale Productinformatie bladen.

PULASTIC®
SPORTVLOEREN

A SIKA COMPANY

Instructiekaart

Periodieke reiniging van Pulastic® sportvloeren

1. Doseren



Doseer het schoonmaakproduct
Pulastic® Deep Clean
1 L product per 10 L water (1:10).

2. Aanbrengen pad



Rode pad onder de schrob-zuigmachine
aanbrengen.

3. Aanbrengen vloeistof



Vloeistof schrobbedend aanbrengen.
Handeling met een normale loop-
snelheid uitvoeren.

4. Inwerktijd



Belangrijk: de aangebrachte oplossing
mag niet opdrogen.

5. Opzuigen



Vloeistof schrobbedend opzuigen.
Handeling met een lage loopsnelheid
uitvoeren.

6. Naspoelen

Reinig de Pulastic® sportvloer nogmaals
met Pulastic® Eco Clean als onderdeel
van de periodieke reiniging. Zie ook
de instructiekaart standaard natte
reiniging.

Belangrijk: deze stap niet overslaan.



NA
6 maanden

Pulastic® Deep Clean

Periodieke reiniger (2x per jaar) **na de eerste 6 maanden** na ingebruikname van de Pulastic® sportvloer (stap 1-5).



Naspoelen

Pulastic® Eco Clean

Reiniger voor het **naspoelen** van de Pulastic® sportvloer (stap 6).

Instructiekaart

Vlekverwijdering van Pulastic® sportvloeren

1. Inspuiten



Dagelijks stofwissen en het verwijderen van vlekken zijn onderdeel van het standaard schoonmaakregime. Vervuiling inspuiten met Pulastic® onderhoudsproduct en laten intrekken. **Belangrijk:** het aangebrachte product **niet** laten opdrogen.

2. Schrobben



Vervuiling met een schrobbende/ ronddraaiende beweging bewerken. **Belangrijk:** te hard schrobben kan de vloer beschadigen. Gebruik altijd een milde pad.

3. Droogwrijven



Vlek droogwrijven met een microvezel doek. Stap 1 t/m 3 eventueel herhalen.



Standaard
reiniger



Krachtige
reiniger

Specifieke
reinigers

Zie voor informatie en verkrijgbaarheid van de specifieke Diversey Care vlekkenreinigers de achterzijde van deze instructiekaart.

Pulastic® Eco Clean

Standaard reiniger voor de meest voorkomende vlekken op de Pulastic® sportvloer.

Pulastic® Deep Clean

Krachtige reiniger voor de hardnekkigere vlekken op de Pulastic® sportvloer.

Diversey Care reinigers

Geselecteerde krachtige reinigers voor de meer specifieke vlekken op de Pulastic® sportvloer.

Vlekkentabel

Welk reinigingsmiddel gebruikt u bij welke vlek?

Type vervuiling/vlek	Product	Verhouding	Opmerking
Vet, olie, teer, stift	Pulastic Eco Clean	10%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig
	TASKI Speedball Original	-	Handmatig*
Rubberstrepen/-vegen	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig
Handbalhars	TASKI Tapi Spotex 1	-	Handmatig*
Kauwgom	TASKI Tapi Gum	-	Handmatig
Roest	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig
	TASKI Clonet	2%	Handmatig*
Confetti	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Magnesium (lokale vervuiling)	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Magnesium (anders dan lokale vervuiling)	Pulastic Eco Clean	0,5%	Schrob-zuigmachine
Bloed, braaksel	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Alcoholische dranken/ frisdrank	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Etensresten, fruit	Pulastic Eco Clean	2%	Handmatig
Taperesten, stickers, lijm	Pulastic Eco Clean	10%	Handmatig
	Pulastic Deep Clean	10%	Handmatig

* Raadpleeg voor dit product de desbetreffende gebruiksaanwijzing van de leverancier.

Voor advies en verkrijgbaarheid
van Pulastic® producten:

Sika Nederland B.V.
E-mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com
Telefoon: 0570 854251

PULASTIC®
SPORTVLOEREN

A SIKA COMPANY

Voor advies en verkrijgbaarheid
van TASKI producten:

Diversey Care Global
Internet: www.diversey.com

Sealed Air
Diversey Care