

Behoort bij: GON-40-26-024-T01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
101	FLORA- EN FAUNAWET				
101010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	6,00V		
102	VERKEER				
1021	<u>RIJPLATEN</u>				
102110	Toepassen rijplatenbaan.	m	300,00V		
102120	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	165.000,00V		
102130	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	6,00V		
102140	Verwijderen rijplatenbaan.	m	300,00V		
1022	<u>LOOPSCHOTTEN</u>				
102210	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00V		
102220	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	55.000,00V		
102230	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	8,00V		
102240	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00V		
108	DIVERSE VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN				
1082	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L</u>				
108210	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR		N	
11	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
111	ZAGEN TEERVRIJ ASFALT				
111010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	80,00V		
113	FREZEN TEERVRIJ ASFALT				
113010	Frezen teervrij asfalt, rode deklaag	m2	126,00V		
115	OPBREKEN SCHOON ASFALT				
115010	Opbr. teervrij asfalt, breedte >3m, dikte 180 mm	m2	550,00V		
115020	Opbr. teervrij asfalt, breedte >3m, dikte 50 mm	m2	2.690,00V		
115030	Opbr. teervrij asfalt, breedte >3m, dikte 70 mm	m2	130,00V		
12	OPBREKEN BETONVERHARDINGEN				
124	PREFAB BETONVERHARDING				
124010	Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten.	m2	120,00V		
13	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
131	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN				
131010	Opbreken straatbaksteen, dikformaat, donkerbruin	m2	45,00V		
131020	Opbreken straatbaksteen, dikformaat, rood genuanceerd	m2	25,00V		
131030	Opbreken straatbaksteen, waalformaat, rood	m2	122,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
132010	Opbreken betonstraatstenen keiformaat, grijs	m2	8.330,00V		
132020	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat drempelmarkering	m2	33,00V		
133	OPBREKEN BETONTEGELS				
133010	Opbreken betontegels, 300 x 300 x 45 mm, grijs	m2	220,00V		
133020	Opbreken betontegels, 200 x 200 x 80 mm, rood	m2	1.230,00V		
133030	Opbreken betontegels, 500 x 500 x 80 mm, haaientand	m2	0,50V		
133040	Opbreken grasbetontegels, 600 x 400 x 120 mm	m2	6,00V		
135	OPBREKEN MOLGOOT				
135010	Opbreken molgoot.	m	310,00V		
137	VERVOEREN EN VERWERKEN BESTRATINGSMATERIA				
137010	Vervoeren bestratingsmateriaal (niet-herbruikbaar)	m2	4.009,00V		
137020	Bewerken vrijkomende betonstraatstenen, keiformaat	m2	6.240,00V		
137030	Bewerken vrijkomende betontegels	m2	154,00V		
137040	Leveren pallet	st	628,00V		
14	OPBREKEN BANDEN				
141	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
141010	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	1.410,00V		
141020	Opbreken betonbanden, 200 x 250 mm	m	15,00V		
142	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN				
142010	Opbreken betonbanden, 180/200 x 250 mm	m	2.660,00V		
142020	Opbreken betonbanden, 280/300 x 250 mm	m	30,00V		
144	VERVOEREN EN VERWERKEN BANDEN				
144010	Vervoeren kantopsluitingen (niet-herbruikbaar)	m	1.453,00V		
144020	Bewerken vrijkomende opsluitbanden 100 x 200 mm	m	1.280,00V		
144030	Bewerken vrijkomende trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	1.570,00V		
144040	Leveren pallet	st	153,00V		
15	OPBREKEN FUNDERINGEN				
151	STRAATLAAG				
151010	Verwijderen straatlaag	m2	3.065,00V		
152	FUNDERING				
152010	Verw. teervrije funderingslaag, breedte <1,5 m, 250 mm	m2	185,00V		
152020	Verw. teervrije funderingslaag, breedte >3 m, 250 mm	m2	820,00V		
152030	Verw. teervrije funderingslaag, gebroken hardsteen	m2	215,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152040	Verwijderen scheidingsdoek	m2	490,00V		
16	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
160010	Frezen graszoden	are	19,00V		
17	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
171	VERWIJDEREN SCHILDMUUR				
171010	Verwijderen schildmuur	st	2,00V		
173	VERWIJDEREN DRAINAGE				
173010	Verwijderen drainagebuis Ø125 mm	m	270,00V		
173020	Verwijderen drainagebuis Ø160	m	90,00V		
173030	Verwijderen drainageput.	st	5,00V		
174	VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN				
174010	Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00V		
175	VERWIJDEREN KOLKEN				
175010	Verwijderen straatkolk, 450 x 300 mm	st	15,00V		
175020	Verwijderen trottoirkolk, 450 x 300 mm	st	5,00V		
175030	Verwijderen straatkolk 300 x 300 mm	st	3,00V		
18	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
181	VERWIJDEREN BEBORDING				
181010	Verwijderen verkeersborden.	st	9,00V		
181020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	8,00V		
181030	Verwijderen verkeersbordportaal, inclusief bord.	st	2,00V		
181040	Verwijderen schrikhek	st	3,00V		
181050	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	8,00V		
182	VERWIJDEREN MARKERING				
182010	Volledig verwijderen markering, lengtemarkering	m2	42,00V		
182020	Volledig verwijderen markering, dwarsmarkering	m2	4,00V		
182030	Volledig verwijderen markering, Olympialaan	m2	2,00V		
19	VERWIJDEREN MEUBILAIR				
190010	Verwijderen diamantkoppaal	st	7,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	ONTGRAVEN UIT NIEUW CUNET				
211010	Grond ontgraven uit nieuw cunet	m3	45,00V		
212	ONTGRAVEN UIT TERREIN				
212010	Grond ontgraven uit terrein	m3	8.620,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213	ONTGRAVEN UIT DEPOT				
213010	Grond ontgraven uit depot	m3	6.960,00V		
22	GROND VERVOEREN				
221	ZAND VERVOEREN				
221010	Zand vervoeren, naar plaats van verwerking	m3	588,00V		
221020	Zand vervoeren	m3	8.893,00V		
222	KLEI VERVOEREN				
222010	Bovengrond klei vervoeren.	m3	7.100,00V		
222020	Klei vervoeren	m3	132,00V		
222030	Klei vervoeren naar plaats van verwerking	m3	124,00V		
223	KEUREN GROND				
223010	Milieuhygiënisch onderzoek (AP-04) van vrijkomende grond	EUR	N		
23	GROND VERWERKEN				
230010	Grond verwerken in terrein/bermen	m3	7.100,00V		
230020	Teelgrond verwerken in plantvakken	m3	600,00V		
230030	Green to Colour substraat verwerken in plantvakken	m3	350,00V		
231	ZAND VERWERKEN				
231010	Zand verwerken in cunet	m3	88,00V		
231020	Zand verwerken in depot	m3	8.893,00V		
231030	Zand verwerken in cunet speelplaatsen	m3	60,00V		
232	KLEI VERWERKEN				
232010	Klei verwerken in depot	m3	132,00V		
24	LEVEREN GROND				
240010	Leveren teelgrond.	m3	600,00V		
240020	Leveren Green to Colour substraat	m3	350,00V		
240030	Leveren bomengrond	m3	195,00V		
240040	Leveren mengsubstraat bomen HBB (20-30%)	m3	530,00V		
240050	Leveren bomengranulaat ECO HBB Hardsteen + Klei	m3	440,00V		
240060	Leveren drainzand	m3	70,00V		
25	VERDICHTEN				
250010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	148,00V		
250020	Verdichten drainzand c.q. niet samenhangende grond.	m2	700,00V		
250030	Verdichten bomengranulaat	m2	480,00V		
250040	Verdichten grond.	m2	11.795,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
250050	Verdichten grond, taluds steiler dan 1:3	m2	440,00V		
26	GRONDWERK T.B.V. BOMEN				
261	INRICHTEN BOOMPLANTVAKKEN				
261010	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen in gazon met mengsubstraat bomen	m3	530,00V		
261020	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen naast verharding met bomengranulaat.	m3	489,00V		
261030	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen naast verharding met bomengrond	m3	216,00V		
262	AANBRENGEN BELUCHTINGSSYSTEEM				
262010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	16,00V		
262020	Leveren beluchtingsdrain	m	390,00V		
262030	Leveren hulpstuk beluchtingsdrain, bochtstuk	st	64,00V		
262040	Leveren hulpstuk beluchtingsdrain, klikmof	st	80,00V		
262050	Leveren hulpstuk beluchtingsdrain, T-stuk	st	32,00V		
262060	Leveren hulpstuk beluchtingsdrain, beluchtingskap	st	32,00V		
263	BOOMBESCHERMING ONDERGRONDS				
263010	Aanbrengen wortelscherm.	st	20,00V		
263020	Leveren wortelscherm HDPE 2 mm	m	154,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
31	RIOLERING				
310	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
310010	Coördinatiekosten.	EUR	N		
311	RWA RIOOL INCL. DRAIN EN GRONDWERK				
311010	Aanbr. betonbuis Ø 500 mm incl. grondwerk	m	24,00V		
311020	Aanbr. betonbuis Ø 400 mm incl. grondwerk	m	44,00V		
314	RWA HUISAANSLUITINGEN				
314010	Aanbrengen RWA-huisaansluiting	st	122,00V		
315	DWA HUISAANSLUITINGEN				
315010	Aanbrengen DWA-huisaansluiting	st	122,00V		
318	KOLKAANSLUITINGEN				
318010	Aanbrengen kolkleiding	st	112,00V		
319	LEVERANTIES				
3191	BETON BUIZEN				
319110	Leveren betonbuis Ø 500 mm	st	9,00V		
319120	Leveren betonbuis Ø 400 mm	st	19,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
319130	Leveren betonbuis Ø 500 mm, passtuk	st	1,00N		
319140	Leveren betonbuis Ø 400 mm, passtuk	st	4,00V		
3192	<u>PVC-BUIS, KLEUR GRIJS</u>				
319210	Leveren PVC-buis Ø 125 mm, grijs	m	1.920,00V		
319220	Leveren PVC-buis Ø 250 mm, grijs	m	7,00V		
3193	<u>PVC-BUIS, KLEUR BRUIN</u>				
319310	Leveren PVC-buis Ø 125 mm, bruin	m	1.220,00V		
3194	<u>PVC-HULPSTUKKEN, Ø 125 MM, KLEUR GRIJS</u>				
319410	Leveren PVC-hulpstuk, steekmof	st	28,00V		
319420	Leveren PVC-hulpstuk, combikap	st	28,00V		
319430	Leveren PVC-hulpstuk, bochtstuk 45°	st	936,00V		
319440	Leveren PVC-hulpstuk, flexibele zettingsmof	st	234,00V		
319450	Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk	st	112,00V		
319460	Leveren PVC-hulpstuk, ontstopningsstuk	st	122,00V		
3195	<u>PVC-HULPSTUKKEN, Ø 125 MM, KLEUR BRUIN</u>				
319510	Leveren PVC-hulpstuk, bochtstuk 45°	st	488,00V		
319520	Leveren PVC-hulpstuk, flexibele zettingsmof	st	122,00V		
319530	Leveren PVC-hulpstuk, ontstopningsstuk	st	122,00V		
32	KOLKEN EN LIJNGOTEN				
321	AANBRENGEN KOLKEN				
321010	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	93,00V		
321020	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	19,00V		
322	AANBRENGEN LIJNGOTEN				
322010	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	13,50V		
329	LEVERANTIES				
329010	Leveren straatkolk, STR-3545/90	st	78,00V		
329020	Leveren trottoirkolk, TRK-2070/90	st	19,00V		
329030	Leveren roostergoot RG3450	st	6,00V		
34	DRAINAGE				
341	AANBRENGEN DRAINAGE				
341010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, Ø 125	m	325,00V		
341020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, Ø 160	m	90,00V		
341030	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	2,00V		
342	DRAINAGE PUT				
342010	Aanbrengen doorspuitpunt voor horizontale drainage.	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
349	LEVERANTIES				
349010	Leveren hulpstukken voor horizontale drainage	st	1,00N		
349020	Leveren putrand met deksel t.b.v. drainage	st	1,00N		
349030	Leveren drainagebuis Ø 125 mm	m	325,00V		
349040	Leveren drainagebuis Ø 160 mm	m	90,00V		
349050	Leveren hulpstuk, klikmof Ø 160 mm	st	2,00V		
35	INSPECTIEPUTTEN				
351	RWA INSPECTIEPUTTEN				
351010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800 x 800 mm.	st	5,00V		
351020	Verlagen put van geprefabriceerde betonelementen 800 x 800 mm	st	3,00V		
351030	Maken aansluiting op rioolput, leiding: beton Ø 400 mm	st	2,00V		
351040	Maken aansluiting op rioolput, leiding: PVC Ø 125 mm	st	1,00N		
359	LEVERANTIES				
359010	Leveren put van geprefabriceerde betonelementen 800 x 800 mm.	st	5,00V		
359020	Leveren betonmortel	m3	0,30V		
36	PUTAFDEKKINGEN				
361	AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN				
361010	Aanbrengen putrand met deksel op betonput.	st	1,00V		
361020	Aanbrengen putrand met roosterdeksel op betonput	st	5,00V		
362	OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING				
362010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking betonput.	st	23,00V		
362020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking kunststofput	st	63,00V		
363	OVERIGE AFDEKKINGEN				
3632	BRANDKRANEN				
363210	Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk	st	7,00V		
3633	PUTOMRANDING				
363310	Aanbrengen putkop omranding van beton	st	10,00V		
369	LEVERANTIES				
369010	Leveren putrand met deksel	st	1,00V		
369020	Leveren putrand met roosterdeksel	st	5,00V		
369030	Leveren stelringen van beton	st	52,00V		
369040	Leveren kunststof opzetstuk	st	63,00V		
369050	Leveren putkop omrandingsplaat van beton	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
37	MANTELBUIS				
370010	Aanbrengen mantelbuis.	st	7,00V		
379	LEVERANTIE				
379010	Leveren mantelbuis, PVC-buis Ø125 mm, rood	m	70,00V		
379020	Leveren combikap	st	14,00V		
38	REINIGING EN INSPECTIE				
380010	Beton riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	96,00V		
380020	Rioolslib vervoeren.	ton	2,60V		
380030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	96,00V		
4	GROENVOORZIENINGEN				
40	BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN				
400010	Opstellen Werkplan Bomen (WPB)	EUR	N		
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
413	VERPLANTINGSWERK				
413010	Maken plantgat.	st	4,00V		
413020	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m	st	4,00V		
43	AANBRENGEN BEPLANTING				
434	AANLEG GAZON				
434010	Zaaien graszaad B3, incl. grondbewerking	are	17,00V		
434020	Leveren zaadmengsel B3	kg	25,50V		
5	VERHARDINGEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	HANDMATIG BIJWERKEN ELEMENTENVERHARDING				
511010	Handmatig bijwerken elementenverharding	EUR	N		
512	TIJDELIJKE VERHARDINGEN				
5121	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
512110	Bewerken betonstraatstenen t.b.v. hergebruik	m2	1.070,00V		
5122	<u>Aanbrengen tijdelijke verhardingen</u>				
512210	Afwerken zandbed.	m2	2.240,00V		
512220	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, tijdelijke voetpaden	m2	1.440,00V		
512230	Aanbr. betonstraatstenen, KF, tijdelijke parkeerplaatsen	m2	600,00V		
512240	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100 x 200 mm	m	1.600,00V		
512250	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 180/200 x 250 mm	m	150,00V		
512260	Vervoeren kantopsluitingen.	m	470,00V		
5123	<u>Opruimen tijdelijke verharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512310	Opbr. betonstraatstenen, KF, grijs, breedte 1,5 - 3,0 m	m2	1.440,00V		
512320	Opbr. betonstraatstenen, KF, grijs, breedte > 3,0 m	m2	600,00V		
512330	Opbreken opsluitbanden, 100 x 200 mm	m	1.600,00V		
512340	Opbreken trottoirbanden, 180/200 x 250 mm	m	150,00V		
52	ZANDBED				
520010	Afwerken zandbed.	m2	15.950,00V		
520020	Aanbrengen straatlaag.	m2	4.340,00V		
520030	Aanbrengen straatlaag, onder P-tegels	m2	31,04V		
53	FUNDERINGEN				
530010	Loswoelen menggranulaat	m2	6.000,00V		
530020	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	1.135,00V		
530030	Aanbrengen menggranulaat, dikte 150 mm	m2	870,00V		
530040	Aanbrengen menggranulaat, dikte 250 mm	m2	305,00V		
530050	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	1.053,00V		
54	HALFVERHARDINGEN				
540010	Aanbrengen halfverharding Nobré Cal	m2	740,00V		
540020	Leveren ongebonden steenmengsel, Nobré Cal	ton	126,00V		
55	ASFALTVERHARDINGEN				
552	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
5523	<u>FIETSPADEN</u>				
552310	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	277,00V		
552320	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	135,00V		
553	KLEEFLAGEN				
553010	Aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m2.	m2	1.385,00V		
559	LEVERANTIES T.B.V. ASFALTMENGSELS				
559010	Leveren wegebouwbitumen	ton	20,60V		
559020	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC base 16 OL-B	ton	264,50V		
559030	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 11 surf DL-B	ton	126,90V		
559040	Leveren wegebouwbitumen, kleeftlaag	ton	0,42V		
56	OPSLUITINGEN				
561	TROTTOIRBANDEN				
561010	Aanbr. TB 180/200 x 250 mm van beton, met steunrug	m	1.135,00V		
561020	Aanbr. TB 180/200 x 250 mm van beton, zonder steunrug	m	336,00V		
561030	Aanbr. TB 180/200 x 250 mm van beton, op de kop	m	170,00V		
561040	Aanbr. TB 280/300 x 250 mm van beton, met steunrug	m	9,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561050	Aanbrengen rijwielpadbanden van beton, 40/120 x 250	m	335,00V		
562	OPSLUITBANDEN				
562010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm	m	5.680,00V		
562020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 200 x 250 mm	m	185,00V		
562040	Aanbrengen opsluitbanden van beton 300 x 250 mm	m	14,00V		
562050	Aanbr. opsluitbanden van beton 100 x 200 mm, steunrug	m	92,00V		
563	INRITBANDEN				
563010	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	73,50V		
564	MOLGOTEN				
564010	Aanbrengen molgoot, kleur rood genuanceerd	m	400,00V		
564020	Aanbrengen molgoot, kleur donkerbruin, voetpad	m	20,00V		
57	ELEMENTENVERHARDINGEN				
571	BETONSTRAATSTENEN				
5711	<u>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
571110	Aanbrengen betonstraatstenen, halfsteens, kleur grijs	m2	1.525,00V		
571120	Aanbrengen betonstraatstenen, blokverband, kleur grijs	m2	30,00V		
571130	Aanbrengen betonstraatstenen, halfsteens, kleur wit	m2	5,50V		
5713	<u>GESTRAATTE DREMPELOPRIT</u>				
571310	Aanbrengen gestraatte drempeloprit	m2	97,00V		
5714	<u>PARKEERVAKMARKERING</u>				
571410	Aanbrengen betonstraatstenen, parkeervakmarkering	m2	316,50V		
572	STRAATBAKSTENEN				
5722	<u>AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN</u>				
572210	Aanbrengen straatbakstenen, df, halfsteens, donkerbruin	m2	2.090,00V		
572220	Aanbrengen straatbakstenen, df, halfsteens, brons	m2	3.700,00V		
572230	Aanbr. straatbakstenen, df, keper, rood genuanceerd	m2	2.825,00V		
572240	Aanbrengen straatbakstenen, wf, elleboog, rood	m2	100,00V		
573	BETONTEGELS				
5731	<u>AANBRENGEN BETONTEGELS</u>				
573110	Aanbrengen betontegels, halfsteens, zwart/glisando	m2	760,00V		
5732	<u>AANBRENGEN SPECIALE BETONTEGELS</u>				
573210	Aanbrengen grasbetontegels, 400 x 600 x 120 mm	m2	136,00V		
573220	Aanbrengen KAP graselement, 400 x 400 x 120 mm	m2	1.565,00V		
573230	Aanbrengen KAP graselement, 400 x 200 x 120 mm	m2	1.336,00V		
5733	<u>GOOTTEGEL</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
573310	Aanbrengen goottegels	m	335,00V		
58	HERSTRATEN				
5811	<u>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
581110	Herstraten betonstraatstenen, elleboog, grijs	m2	20,00V		
581120	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS kf	m2	20,00V		
581130	Herstraten straatbakstenen, visgraat, rood	m2	70,00V		
581140	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, SBS wf	m2	70,00V		
59	LEVERANTIES				
591	LEVERANTIE INRITBANDEN				
591010	Leveren inritbanden van beton.	m	73,50V		
592	LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN				
592010	Leveren rechte trottoirband van beton, 180/200 x 250 mm	st	1.190,00V		
592020	Leveren bochtband, trottoirband 180/200 x 250 mm	st	20,00V		
592030	Leveren hulpstuk, trottoirband 180/200 x 250 mm	st	279,00V		
592040	Leveren hulpstuk, trottoirband 280/300 x 250 mm	st	3,00V		
592050	Leveren rechte rijwielpadband van beton, 40/120 x 250	st	290,00V		
592060	Leveren bochtband, rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	9,00V		
592070	Leveren hulpstuk, rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	39,00V		
593	LEVERANTIE OPSLUITBANDEN				
593010	Leveren rechte opsluitband van beton, 300 x 250 mm	st	14,00V		
593020	Leveren rechte opsluitband van beton, 200 x 250 mm	st	160,00V		
593030	Leveren bochtband, opsluitband 200 x 250 mm.	st	9,00V		
593040	Leveren hulpstuk, opsluitband 200 x 250 mm	st	32,00V		
593050	Leveren rechte opsluitband van beton, 100 x 200 mm	st	5.430,00V		
593060	Leveren bochtband, opsluitband 100 x 200 mm.	st	181,00V		
593070	Leveren hulpstuk, opsluitband 100 x 200 mm	st	500,00V		
594	LEVERANTIE BETONTEGELS				
594010	Leveren betontegels 200 x 200 x 80 mm, zwart/glisando	st	19.000,00V		
594020	Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm	st	570,00V		
594030	Leveren KAP graselement, 400 x 400 x 120 mm	st	9.780,00V		
594040	Leveren KAP graselement, 400 x 200 x 120 mm	st	16.700,00V		
594050	Leveren betontegels, P-tegel	st	194,00V		
594060	Leveren betontegels, goottegels	st	1.120,00V		
595	LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN				
595010	Leveren betonstraatstenen, keiformaat, kleur wit	st	2.010,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
595020	Leveren betonstraatstenen, keiformaat, kleur zwart	st	2.280,00V		
595030	Leveren betonstraatstenen, keiformaat, kleur grijs	st	2.225,00V		
596	LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN				
596010	Leveren straatbakstenen, dikformaat, donkerbruin	st	146.070,00V		
596020	Leveren straatbakstenen, dikformaat, 'brons'	st	270.100,00V		
596030	Leveren straatbakstenen, dikformaat, rood genuanceerd	st	214.840,00V		
597	LEVERANTIE CEMENTSPECIE EN SCHRAAL BETON				
597010	Leveren betonmortel, cementspecie	m3	24,43V		
597020	Leveren betonmortel, schraal beton	m3	32,25V		
598	LEVERANTIE ZAND				
598010	Leveren straatzand.	m3	218,20V		
598020	Leveren brekerzand.	m3	90,00V		
599	LEVERANTIE TEELAARDE MET GRASZAAD				
599010	Leveren teelaarde vermengd met graszaad	m3	150,50V		
8	DIVERSEN/WERK ALGEMENE AARD				
81	STRAATMEUBILAIR				
810010	Aanbrengen diamantkoppaal	st	2,00V		
810020	Aanbrengen betonblok	st	4,00V		
810030	Aanbrengen reflectoren	st	16,00V		
810040	Leveren reflectoren	st	16,00V		
814	ONDERGRONDSE INZAMELDEPOTS (OID)				
814010	Vervoeren ondergrondse containers	st	20,00V		
814020	Aanbrengen buitenbak t.b.v. ondergrondse container	st	20,00V		
814030	Treffen tijdelijke bemalingsvoorzieningen t.b.v. het aanbrengen van de buitenbak	EUR	N		
814040	Op hoogte stellen bestaande ondergrondse container	st	8,00V		
82	WEGBEBAKENING				
821	BEBORDING				
821010	Aanbrengen verkeersbordpalen, bestrating	st	2,00V		
821020	Aanbrengen verkeersbordpalen, maaiveld	st	10,00V		
821030	Aanbrengen verkeersbordportaal, inclusief bord.	st	1,00V		
821040	Aanbrengen schrikhek	st	3,00V		
821050	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	8,00V		
821060	Aanbrengen verkeersborden.	st	12,00V		
821080	Leveren verkeersbordpaal	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821090	Leveren verkeersbord	st	6,00V		
822	MARKERINGEN				
8221	<u>MARKERING OP ASFALT</u>				
822110	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m ononderbroken streep	m	11,00V		
822120	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m 0,30 - 2,70	m	300,00V		
822130	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m 0,50 - 0,50	m	40,00V		
822140	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- blokstreep 0,50 - 0,50	m2	10,50V		
822150	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- haaietand 0,30 - 0,30	m2	0,28V		
822160	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m 3 - 3	m	28,00V		
822170	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	5,30V		
822190	Leveren markeringsmateriaal.	kg	165,00V		
8223	<u>MARKERINGSTEGELS</u>				
822310	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, haaietand	m	1,50V		
822320	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, P-tegel.	m2	31,04V		
8224	<u>MARKERING IN BESTRATING</u>				
822410	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	213,00V		
83	VERKEERSMAATREGELEN				
831	OPSTELLEN VERKEERSPLAN				
831000	Opstellen verkeerstekening	EUR	N		
831010	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
84	BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN PLANNEN				
841	REVISIE				
841010	Inmeten en verwerken van revisiegegevens, water	EUR	N		
841020	Verrichten van revisiewerkzaamheden, inrichting	EUR	N		
842	WERKPLANNEN				
842010	Opstellen puttenstaat.	EUR	N		
842020	Opstellen BLVC plan	EUR	N		
842030	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR	N		
842040	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR	N		
85	INFORMATIEVOORZIENING				
850010	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
86	WERK ALGEMENE AARD				
861	T.B.S. WERKNEMERS				
861010	Inzetten werknemer, grondwerker functiegroep B	uur	100,00V		
861020	Inzetten werknemer, verkeersregelaar	uur	60,00V		
861030	Inzetten werknemer, stratenmakerkoppel	uur	100,00V		
862	T.B.S. MATERIEEL				
862010	Inzetten tractor met veegvoorziening	uur	80,00V		
862020	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00V		
862030	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
862040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	20,00V		
862050	Inzetten hydraulische wielgraafmachine	uur	60,00V		
87	WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN				
870010	Toepassen tijdelijk materiaaldepot	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
910050	Bijkomende kosten SROI	EUR		N	
910120	Coördinatie v.d. werkzaamheden.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	15.000,00V		
950030	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	2.000,00V		
950040	Stelpost nutsvoorzieningen.	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost maatregelen handhaven bestaande bomen	EUR	2.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				