
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst/ Opdrachtgever:	Gemeente Almere
Project:	Terreinafwerking Olympiakwartier-Oost
Besteknummer:	GON-40-26-024-T01

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot maandag 15 juni 2026 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Er zijn geen relevante schriftelijke vragen gesteld.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 16-06-2026

Bijlage(n):

- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 2.2 en 3;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
562010			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
562010	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	5.680,00	V	
			Situering: zie tekening ALM_OKO-ARC-UO-2200				
			Betreft: Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm				
		2.	Op zandbed				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm , kleur donker grijs	st			6.002,00 I
			Geleverd volgens bestekspostnr. 593050, 593060 en				
			593070				
562050			Bestekspost toegevoegd				
562050	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	92,00	V	
			Situering: zie tekening ALM_OKO-ARC-UO-2200				
			Betreft: Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm t.b.v.				
			valondergrond speelplaatsen				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,84 I
			van steunrug van				
			schraal beton	m3			0,92 I
			Geleverd volgens bestekspostnrs. 597010 en 597020				
			Inclusief inkassen puinbaan				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm , kleur donker grijs	st			109,00 I
			Geleverd volgens bestekspostnr. 593050 en 593060				
597010			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
597010	810199		Leveren betonmortel, cementspecie	m3	24,43	V	
			Leverantie ten behoeve van de risicoregeling				
			Cementspecie (250 kg cement per m3)	m3			24,43 L
			Ten behoeve van bestekspostnr(s): 322010, 561010,				
			561040, 561050, 562040, 562050, 563010, 573310				
			Leveren op de plaats van verwerking				
597020			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
597020	810199		Leveren betonmortel, schraal beton	m3	32,25	V	
			Leverantie ten behoeve van de risicoregeling				
			Schraal beton (250 kg cement per m3)	m3			32,25 L
			Ten behoeve van bestekspostnr(s): 561010, 561040,				
			561050 562040, 562050 en 563010				
			Leveren op de plaats van verwerking				
821010			Deficode 2 gewijzigd				
821010	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	2,00	V	
			Situering: zie tekening ALM_OKO-ARC-UO-2200				
			Betreft: aanbrengen verkeersbordpaal in een bestrating,				
			Olympialaan				
		4.	In een bestrating				
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			2,00 L
			kruis				
			Vrijgekomen bij bestekspostnr. 181020 en ontbrekende				
			verkeersbordpalen bijleveren volgens bestekspostnr.				
			821080				
		. .3. . . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
821020			Deficode 2 gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
821020	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: zie tekening ALM_OKO-ARC-UO-2200 Betreft aanbrengen verkeersbordpaal 1. In het maaiveld .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Vrijgekomen bij bestekspostnr. 181020 en ontbrekende verkeersbordpalen bijleveren volgens bestekspostnr. 821080 .3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) .2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen 821080 Tekstueel gewijzigd naar vast kruis	st	10,00	V	
821080	321399		Leveren verkeersbordpaal Leverantie verkeersbord ten behoeve van de risicoregeling Ten behoeve van bestekspostnrs. 821010 en 821020 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) Leveren op plaats van verwerken	st	4,00	V	
				st			4,00 L

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 00 Lid 01 verwijderd, 51 en 52 tekstueel aangepast
- 51 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de directie:
- Betonblok
 - Ondergrondse container
 - Betonstraatstenen kf 80
- 52 De bouwstoffen worden op de volgende locatie ter beschikking gesteld:
- | Bouwstof | Locatie: |
|---------------------------|---------------------------|
| - Betonblok | Depotlocatie Almere Poort |
| - Ondergrondse container | Depotlocatie Elektronweg |
| - Betonstraatstenen kf 80 | Depotlocatie Almere Poort |
- 53 De kosten van laden en transporteren van de ter beschikking te stellen bouwstoffen worden geacht in de prijs per eenheid voor het verwerken te zijn inbegrepen.
- 54 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd/vrijgegeven, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 55 Bij de aflevering van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

