

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk: 549034 Project: Herinrichting Molenwijk Noordoost

**1. ALGEMEEN****01 Opdrachtgever**

Geen wijzigingen

**02 Directie**

Geen wijzigingen

**03 Locatie**

Geen wijzigingen

**04 Algemene beschrijving**

Geen wijzigingen

**05 TIJDSBEPALING**

Start werk: Februari 2027. Exacte datum in overleg met opdrachtgever na gunning te bepalen.

Het werk opleveren 78 weken na start van de werkzaamheden, waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Het bedrag van de korting als bedoeld in Paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 1000 per dag, gelimiteerd tot € 50.000,-.

Het werk wordt verder uitgevoerd conform het na gunning op te stellen faseringsplan volgens bestekspostnr. 881010. Het faseringsplan wordt opgesteld na afronding van het voorbereidingsoverleg K&L conform bestekspostnr. 830310.

**Stellingmolen:**

De rijbaan van de Stellingmolen dient ten behoeve van het doorgaande verkeer tussen Amstel en Zuidtangent in één totale afsluiting en binnen één aaneengesloten uitvoeringsperiode gerealiseerd te worden. Tevens dient hier nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid en de ontsluiting van aangrenzende straten en/of percelen.

Exacte duur afsluiting in overleg met en ter goedkeuring van directie naar redelijkheid te bepalen en op te nemen in het faseringsplan.

De aannemer dient deze afsluiting minimaal 5 weken voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aan te kondigen bij de directie.

**Kruising Amstel / Rustenburgerweg / Stellingmolen:**

De volledige kruising, o.a. rijbaan, fiets- en voetpaden van het nieuw in te richten kruispunt Rustenburgerweg, Stellingmolen en Amstel dient voor het doorgaande verkeer in één totale afsluiting en binnen één aaneengesloten uitvoeringsperiode gerealiseerd te worden. Tevens dient hier nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid en de ontsluiting van aangrenzende straten en/of percelen.

Exacte duur afsluiting in overleg met en ter goedkeuring van directie naar redelijkheid te bepalen en op te nemen in het faseringsplan.

De aannemer dient deze afsluiting minimaal 5 weken voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aan te kondigen bij de directie.

**06 Onderhoudstermijn**

Geen wijzigingen

**07 Kwaliteitsborging**

Geen wijzigingen

**2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 Tekeningen**

Geen wijzigingen

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Geen wijzigingen

**03 Kwaliteitsborging**

Geen wijzigingen

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlage(n) behorende bij de inschrijvingsdocumenten zijn gewijzigd:

- "Bijlage Ia - 2603-EMVI-model-SEB-versie-dec25 - Molenwijk Noordoost"  
vervalt en wordt vervangen door
- Bijlage Ia - 2603-EMVI-model-SEB-versie-Apr26 - Molenwijk Noordoost
  
- "Bijlage Ib - Toelichting-EMVI-Model-SEB-december-2025"  
vervalt en wordt vervangen door:
- Bijlage Ib - EMVI-Model-SEB-april-2026

De volgende bijlage(n) behorende bij het bestek zijn gewijzigd:

- "19. Grondbalans"  
vervalt en wordt vervangen door
- 19. Grondbalans v24-06-2026

## 2.2. NADERE BESCHRIJVING

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 111                         |                 |   |   |   |   |   | <b>Werkzaamheden t.b.v machinaal straten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 1110                        |                 |   |   |   |   |   | Verwijzing bestekspostnr(s) aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 1110                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Werkzaamheden t.b.v machinaal straten tbv straatstenen</u><br>- vervoerskosten naar locatie van hergebruik worden verrekend op de bestekpostnr(s). 5091 en 5093<br>- alle hoeveelheden bestratingsmateriaal zijn verminderd met 20%<br>breuk.                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 1111                        |                 |   |   |   |   |   | Verwijzing bestekspostnr(s) aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 1111                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Werkzaamheden t.b.v machinaal straten tbv tegels</u><br>- vervoerskosten naar locatie van hergebruik worden verrekend op de bestekpostnr(s). 5091 en 5093<br>- alle hoeveelheden bestratingsmateriaal zijn verminderd met 20%<br>breuk.                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 1112                        |                 |   |   |   |   |   | Verwijzing bestekspostnr(s) aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 1112                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Werkzaamheden t.b.v machinaal straten tbv banden</u><br>- vervoerskosten naar locatie van hergebruik worden verrekend op de bestekpostnr(s). 5091 en 5093<br>- alle hoeveelheden bestratingsmateriaal zijn verminderd met 20%<br>breuk.                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 1113                        |                 |   |   |   |   |   | Verwijzing bestekspostnr(s) aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 1113                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Werkzaamheden t.b.v machinaal straten tbv overige</u><br>- vervoerskosten naar locatie van hergebruik worden verrekend op de bestekpostnr(s). 5091 en 5093<br>- alle hoeveelheden bestratingsmateriaal zijn verminderd met 20%<br>breuk.                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 114                         |                 |   |   |   |   |   | <b>OPNEMEN FUNDERING</b><br>25003-TEK-UO-INV-01 Inventarisatie bodemonderzoek en Bijlagen 21, 22, 23 en 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 114110                      |                 |   |   |   |   |   | Kwaliteitsklasse toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 114110                      | 800401          |   |   |   |   |   | Verwijderen teervrije funderingslaag.<br>Betreft: fundering duomix in huidige situatie<br>Breedte van 3,00 m en meer<br>Gemiddelde dikte 300 mm<br>Gebonden funderingsmateriaal<br>Hoeveelheidsbepaling duomix door het vaststellen van op te breken oppervlakte rijbaan met een s.g. 2800 kg/m3<br>Kwaliteitsklasse o.b.v. samenstelling en emissiewaarde is toepasbaar. Zie rapport bijlage 25 (bijlage 5.) | m2           | 5.743,00                                   | V                                |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 3 |   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. incl. acceptatiekosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ton          |                                            | 4.824,00 I                       |
| 114220                      |                 |   |   |   |   |   | Kwaliteitsklasse toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |
| 114220                      | 800401          |   |   |   |   |   | Verwijderen teervrije funderingslaag.<br>Betreft: fundering lava in huidige situatie<br>Breedte van 3,00 m en meer<br>Gemiddelde dikte 300 mm<br>Ongebonden funderingsmateriaal<br>Hoeveelheidsbepaling lava door het vaststellen van op te breken oppervlakte rijbaan met een s.g. 1195 kg/m <sup>3</sup><br>Kwaliteitsklasse o.b.v. samenstelling en emissiewaarde is toepasbaar. Zie rapport bijlage 25 (bijlage 5.) | m2           | 527,00 V                                  |                                 |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   |   |   |   | 3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. incl. acceptatiekosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ton          |                                           | 189,00 I                        |
| 114330                      |                 |   |   |   |   |   | Kwaliteitsklasse toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |                                 |
| 114330                      | 800401          |   |   |   |   |   | Verwijderen teervrije funderingslaag.<br>Betreft: fundering onder het asfalt<br>Breedte van 3,00 m en meer<br>Gemiddelde dikte 850 mm<br>Gebonden funderingsmateriaal<br>Hoeveelheidsbepaling staalslakken door het vaststellen van op te breken oppervlakte rijbaan met een s.g. 2800 kg/m <sup>3</sup><br>Kwaliteitsklasse o.b.v. samenstelling en emissiewaarde is toepasbaar. Zie rapport bijlage 25 (bijlage 5.)   | m2           | 2.463,00 V                                |                                 |
|                             |                 | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   |   |   |   | 3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. incl. acceptatiekosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ton          |                                           | 5.862,00 I                      |
| 212                         |                 |   |   |   |   |   | <b>Stellingmolen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |
| 212010                      |                 |   |   |   |   |   | Nieuwe bestekspost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                 |
| 212010                      | 220301          |   |   |   |   |   | Grond verwerken in cunet rijbaan<br>Betreft: zand onder rijbaan Stellingmolen<br>Grondsoort: Zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 240060.                                                                                                                                                                                                                                                               | m3           | 740,00 V                                  |                                 |
|                             |                 | 2 |   |   |   |   | Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   | Taluds 1 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   | Verdichten volgens bestekspostnr. 230030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                 |
| 2300                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Verdichten zand</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                 |
| 230030                      |                 |   |   |   |   |   | Nieuwe bestekspost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                 |
| 230030                      | 220412          |   |   |   |   |   | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.<br>Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr(s). 212010.<br>Grondsoort: zand voor zandbed<br>Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                                                                                    | m3           | 740,00 V                                  |                                 |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 | Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                 |
| 24                          |                 |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN GROND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |
| 240010                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |
| 240010                      | 220321          |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>grondstoort: bomengrond<br>Samenstelling conform paragraaf 51.53.05 uit het handboek<br>bomen 2022<br>Standaard: zuurgraad 6,0 - 7,5 voor minerale grond t.b.v. bomen<br>Verwerken bij bestekpostnr. 210010      | m3           | 880,00 V                                  |                                 |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   | Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het<br>Besluit bodemkwaliteit: bomengrond minimaal klasse wonen.<br>De grond moet vrij zijn van overgebleven wortels(resten) onkruid<br>en van bodemvreemde materialen. | m3           |                                           | 880,00 L                        |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   | grond van natuurlijke oorsprong                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   | Leveren op de plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   | Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |
| 240020                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer<br>toegevoegd.                                                                                                                                                            |              |                                           |                                 |
| 240020                      | 220321          |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>grondstoort: bomenzand<br>Samenstelling conform paragraaf 51.53.05 uit het handboek<br>bomen 2022<br>Standaard: zuurgraad 6,0 - 7,5 voor minerale grond t.b.v.<br>bomen<br>Verwerken bij bestekpostnr. 210020    | m3           | 220,00 V                                  |                                 |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   | Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het<br>Besluit bodemkwaliteit: bomenzand minimaal klasse wonen.<br>De grond moet vrij zijn van overgebleven wortels(resten) onkruid<br>en van bodemvreemde materialen.  | m3           |                                           | 220,00 L                        |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   | grond van natuurlijke oorsprong                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   | Leveren op de plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   | Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |
| 240030                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer<br>toegevoegd.                                                                                                                                                            |              |                                           |                                 |
| 240030                      | 220321          |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Grondstoort: BVB Grastegelfundatie 60-40<br>Grassubstraat O.G.<br>Samenstelling conform 51.06.04 en handboek bomen 2022<br>Leveren tbv van bestekpostnr 210100                                                   | m3           | 1.040,00 V                                |                                 |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   | Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het<br>Besluit bodemkwaliteit: minimaal klasse wonen. De grond moet<br>vrij zijn van overgebleven wortels(resten) onkruid en van<br>bodemvreemde materialen             | m3           |                                           | 1.040,00 L                      |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   | grond van natuurlijke oorsprong BVB UrbanGrastegelfundatie 60-<br>40<br>volgens artikel 51.06.04, deel 3 van dit bestek<br>Leverancier: BVB Landscaping O.G.                                                                       |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   | Leveren op de plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                 |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   | Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |
| 240050                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer<br>toegevoegd.                                                                                                                                                            |              |                                           |                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 240050                      | 220321          |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Betreft: zand voor onder de BVB grastegelfundatie 60-40 en in drainsleuf.<br>Aangebracht volgens bestekpostnr(s). 210090 (260m3), 310110 (1570m3) en 330630 (10m3).<br>Grondsoort: Drainage zand<br>K-waarde > 7 m/dag<br>Leveren op de plaats van verwerking<br>Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3           | 1.845,00 V                                  |                                   |
|                             |                 |   |   | 7 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           |                                             | 1.840,00 L                        |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 240060                      |                 |   |   |   |   |   | Nieuwe bestekspost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 240060                      | 220321          |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Betreft: zand voor zandbed.<br>Aangebracht volgens bestekpostnr(s). 212010<br>Grondsoort: zand voor zandbed<br>Leveren op de plaats van verwerking<br>Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3           | 740,00 V                                    |                                   |
|                             |                 |   |   | 7 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 26                          |                 |   |   |   |   |   | <b>ONDERZOEK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 2600                        |                 |   |   |   |   |   | <u>AP04-onderzoek inclusief PFAS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 260020                      |                 |   |   |   |   |   | Nieuwe bestekspost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 260020                      | 172199          |   |   |   |   |   | Uitvoeren partijkeuring (protocol 1002) funderingsmateriaal incl. PFAS<br>Betreft: uitvoeren partijkeuring conform protocol 1002 van BRL SIKB 1000 ten behoeve van de definitieve vaststelling van de hergebruik-/afvoerkwaliteit van vrijkomend funderingsmateriaal.<br>Onderzoek per partij:<br>partijkeuring, conform protocol 1002 van BRL SIKB 1000; PFAS.<br>Te onderzoeken partijen:<br>vrijgekomen funderingsmateriaal, af te voeren naar erkende inrichting.<br>Locatie van onderzoek:<br>bemonstering in situ of in tijdelijk depot, ter keuze van de aannemer.<br>Partijgrootte: door de aannemer in overleg met de directie vast te stellen, aan de hand van de hoeveelheid funderingsmateriaal die per fase vrijkomt, conform protocol 1002 van BRL SIKB 1000.<br>Bemonsteringsstrategie en -uitvoering: conform protocol 1002, afgestemd op de uitvoeringsmethodiek en -planning.<br>Analyseresultaten en conclusies voorafgaand aan vervolghandelingen aan directie overleggen. | keer         | 6,00 V                                      |                                   |
| 63                          |                 |   |   |   |   |   | Zin 1 aangepast "door de"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 63                          |                 |   |   |   |   |   | <b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b><br>Voor alle elektrotechnische werkzaamheden binnen de gemeente Dijk en Waard dient een werkverantwoordelijke aangewezen zijn door de IV-er van de gemeente.<br>Inzet van werknemer in uren alleen in separte (schriftelijke) opdracht van de directie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 8200                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Verkeersmaatregelen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6            |                                           |                                 |
| 820050                      | 621011          |          | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | week                                      | 78,00 V                         |
|                             |                 |          |   |   |   |   | Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 820020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                 |
| 8403                        |                 |          |   |   |   |   | <u>Verhardingsoppervlak</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |
| 840310                      |                 |          |   |   |   |   | Tekst regel 1 aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                 |
| 840310                      | 831599          |          |   |   |   |   | Schoonhouden verharding<br>Situering: gehele werk<br>Betreft: het schoonhouden van verhardingen van, naar en in<br>werkvakken gedurende de werkzaamheden<br>Ondergrond: bestrating / tegelwerk / asfaltverharding<br>Het verhardingsoppervlak vegen<br>Aantal keer: gerekend is met 2x per week, dan wel zo vaak als<br>nodig, afhankelijk van werkwijze en in te zetten materieel<br>aannemer<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende<br>verwerkingsinrichting. Stortkosten dienen in de prijs<br>inbegrepen te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EUR          |                                           | N                               |
| 881                         |                 |          |   |   |   |   | <b>FASERINGSPLAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                 |
| 881010                      |                 |          |   |   |   |   | Bijlage 30 aangepast naar Bijlage 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                 |
| 881010                      | 102199          |          |   |   |   |   | Opstellen faseringsplan<br>Betreft: faseringsplan herinrichtingswerkzaamheden.<br>Het faseringsplan is bedoeld om vroegtijdig te kunnen anticiperen<br>op mogelijke knelpunten en/of samenlopende omstandigheden.<br><br>Het faseringsplan bevat ten minste:<br>- een faseringstekening met bijbehorende materialenbalans per<br>fase en overzicht K&L-werkzaamheden (derden);<br>- per werkvak: de aangewezen terugvaloptie Plan B (eerste) en<br>Plan C (tweede), conform hetgeen gesteld in deel 3 par. 01 13<br>07.<br>De aannemer richt zijn fasering zodanig in dat hij te allen tijde<br>beschikt over minimaal twee alternatieve werkvakken (Plan B en<br>Plan C).<br>Het ontbreken van actuele en inzetbare terugvalopties op het<br>moment van een K&L-planningswijziging geldt als het niet<br>voldoen aan de voorwaarden voor compensatie als bedoeld in<br>bestekspostnr. 01 09 03.<br>Aantal fases: ter keuze van de aannemer, doch minimaal<br>rekening houdende met deel 1 paragraaf 1.05 en 1.12, deel 3<br>paragraaf 01 11 01, 01 12 01 en 01 13 07, en de K&L-<br>werktekeningen (bijlage 32).<br>Het faseringsplan wordt opgesteld na afronding van de<br>voorbereidingsoverleggen K&L als bedoeld in bestekspostnr.<br>830310. De aannemer is verplicht bij dit overleg actief te<br>verifiëren of de beschikbare K&L-informatie volledig en actueel is.<br>Eventuele onzekerheden of onvolledigheden worden schriftelijk<br>gemeld aan de directie vóór indiening van het faseringsplan. De<br>uitkomsten van het overleg, waaronder de indicatieve K&L-<br>bezettingsduur per werkvak en de daaruit voortvloeiende<br>werkvolgorde, worden door de opdrachtnemer verwerkt in het<br>faseringsplan.<br>Plan voor uitvoering ter controle en goedkeuring aan de directie<br>voorleggen. Voor elke bouwvergadering dient het plan<br>geactualiseerd te zijn conform bestekspostnr. 881030. | st           | 1,00 V                                    |                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |     | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                 |
| 888                         |                 |   |   |   |   |     | <b>EMVI-SEB CRITERIA</b>                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                 |
| 888020                      |                 |   |   |   |   |     | Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd.                                                                                                                                                     |              |                                           |                                 |
| 888020                      | 100199          |   |   |   |   |     | Instandhouden ZE-laadinfrastructuur<br>Betreft: instandhouden voor de periode van het werk rekening houdend met 78 weken.<br>Laad-infrastructuur aangebracht volgens bestekspostnr(s).<br>888010. | wk           | 78,00 V                                   |                                 |

### 3. BEPALINGEN

#### 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

##### 01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

##### 01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 Lid 08 vervalt.

##### 01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

##### 01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

03 Tekst lid 03 wijzigt en wordt:

Voor het plaatsen van een bouwkeet dient door de aannemer een objectsvergunning te worden aangevraagd.

##### 01 26 REVISIEGEGEVENS

##### 01 26 01 ALGEMEEN - INDIENEN REVISIEGEGEVENS

11 Lid 11 wijzigt en wordt:

Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde gegevens aanlevert, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig euro), gelimiteerd tot een bedrag van € 20.000,-

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

##### 01 27 REVISIE VERWERKING EN OPLEVERING OVL

##### 01 27 01 REVISIE

08 Lid 08 wijzigt en wordt:

Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde gegevens aanlevert, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig euro), gelimiteerd tot een bedrag van € 20.000,-

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

#### 25 RIOLERING

##### 25 3 RIOOLREINIGING

##### 25 32 EISEN EN UITVOERING

##### 25 32 03 ALGEMEEN

03 Lid 03, vijfde bullit, wijzigt en wordt:

Afvoer ingezamelde afvalstoffen.

- Al het ingezamelde afval moet worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend afvalverwerkingsbedrijf. Het afleveren moet geschieden volgens de acceptatievoorwaarden van de verwerkingsinrichting. Het rioolslib dient steekvast te worden gestort.
- De ingezamelde afvalstoffen en het transport en de stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van het reinigingsbedrijf. De aannemer is vrij in de keuze van het bevoegde verwerkingsbedrijf.
- Het transport van de afvalstoffen moet voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen uit de Wet milieubeheer en de PMV (provinciale milieuvordering).
- De originele bonnen als bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard, dienen binnen 1 week na afvoer aan de directie te worden overhandigd.
- Indien de aannemer verzuimt de acceptatiebewijzen van de voorgaande werkweek aan het einde van elke week aan de directie te overhandigen zal per keer een korting van tweehonderdenvijftig EURO (€250,00) worden toegepast, gelimiteerd tot een bedrag van € 20.000. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

#### 26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

##### 26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

##### 26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

**26 04 01    STORINGEN**

03 Lid 03 wijzigt en wordt:

Voor iedere dag dat een storing, genoemd onder lid 01 of 02 voortduurt wordt de aannemer een korting in rekening gebracht van €35,- volgens paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, gelimiteerd tot een bedrag van 7.500,-

**81            TECHNISCHE BEPALINGEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN****81 24        RISICOVERDELING EN GARANTIES****81 24 05    ONDERZOEKSRESULTATEN**

06 Lid 06 toegevoegd:

Alle kortingen die genoemd worden in deel 3, hoofdstuk 81 Technische bepalingen Bitumineuze Verhardingen wordt totaal aan kortingen gelimiteerd tot een bedrag van € 50.000,-