

Behoort bij: 47135.01

WRM SSR Legering Leeuwarden

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 47135.01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)

- B) (functie)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- C) (handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 47135.01

WRM SSR Legering Leeuwarden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK				
11	BEGROEIING				
111	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111010	Schonen terrein.	m3	23,50	V	
111020	Toepassen stamommanteling.	st	15,00	V	
111030	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	st	30,00	V	
111040	Verwijderen van boomwortels.	m3	100,00	V	
112	GEWASSEN				
112010	Maaien gewas.	are	37,00	V	
113	BOMEN				
113010	Verwijderen bomen, diameter 0,25-0,50m	st	5,00	V	
114	BEPLANTING				
114010	Verwijderen begroeiing.	are	6,90	V	
13	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
131	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
131010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	71,00	V	
132	MARKERINGEN OP ASFALT				
132010	Volledig verwijderen markering - rijwegen	m2	0,70	V	
133	ASFALTVERHARDINGEN				
1331	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
133110	Zagen van bitumineuze verharding, ld = 160 mm.	m	30,00	V	
1332	<u>Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)</u>				
133220	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	71,00	V	
14	CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN				
145	PREFAB BETONPLATEN				
145010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	375,00	V	
15	BESTRATINGEN				
151	MARKERINGEN OP BESTRATING				
151010	Opbreken betegels 500 x 500 x 100 mm, verkeerstegeles. b=1,5-3,0	m2	0,75	V	
151020	Volledig verwijderen markering (Taxi)	m2	3,00	V	
152	BETONSTRAATSTEENVERHARDINGEN				
152010	Opbreken betonstraatstenen, KF, Grijs, (b<1,50)	m2	615,00	V	
152020	Opbreken betonstraatstenen, KF, Talud drempel (b<1,50)	m2	25,00	V	
152030	Opbreken betonstraatstenen, KF, Grijs (b=1,50 tot 3,00)	m2	28,00	V	
152040	Opbreken betonstraatstenen, KF, Zwart (b=1,50 tot 3,00)	m2	1.365,00	V	
152050	Opbreken betonstraatstenen, KF, (b>3,00)	m2	3.975,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153	STRAATBAKSTEENVERHARDINGEN				
153010	Opbreken straatbakstenen, KF (b<1,50)	m2	105,00	V	
153020	Opbreken straatbakstenen, KF (b=1,5-3,0)	m2	3,00	V	
153030	Opbreken straatbakstenen, KF (b>3,0)	m2	96,00	V	
154	BETONTEGELVERHARDINGEN				
154010	Opbreken betontegels (b<1,50m)	m2	55,00	V	
154020	Opbreken betontegels (b=1,50 tot 3,00)	m2	450,00	V	
154030	Opbreken betontegels (b>3,00)	m2	170,00	V	
16	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
161	KANTOPSLUITINGEN				
1611	<u>Trottoirbanden</u>				
161110	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm, fundering.	m	170,00	V	
1612	<u>Opsluitbanden</u>				
161210	Opbreken betonbanden (100x200)	m	760,00	V	
162	GOTEN				
1621	<u>Molgoten van betonstraatstenen</u>				
162110	Opbreken molgoot betonstraatsteen, 5 strekken.	m	325,00	V	
17	FUNDERINGSLAGEN				
171	ONGEBONDEN FUNDERINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS				
171010	Verwijderen teevrije funderingsslaag, dikte 250 mm.	m2	585,00	V	
171020	Verwijderen teevrije funderingsslaag, dikte 250 mm.	m2	6.800,00	V	
173	HALFVERHARDING				
173010	Verwijderen halfverharding, Schelpen.	m2	25,00	V	
18	KABELS EN LEIDINGEN				
181	RIOLERING				
1811	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
181110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel, PVC).	m	465,00	V	
181120	Rioolput reinigen (H tot 2,50m)	st	15,00	V	
181130	Reinigen kolken.	st	33,00	V	
181140	Rioolslib vervoeren.	ton	16,75	V	
1812	<u>Rioolleidingen</u>				
181210	Verwijderen kunststofbuis tot ø160 mm	m	300,00	V	
181220	Verwijderen kunststofbuis ø160 mm	m	105,00	V	
181250	Verwijderen kunststofbuis ø200 tot ø400 mm	m	220,00	V	
181260	Verwijderen kunststof drain ø100 mm	m	815,00	V	
1813	<u>Putten</u>				
181310	Verwijderen putrand met deksel.	st	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
181320	Verwijderen inspectieput van beton (OBAS) (H = 1,50 tot 2,50m)	st	1,00	V	
181330	Verwijderen inspectieput van kunststof.	st	14,00	V	
1814	<u>Kolken</u>				
181410	Verwijderen straatkolk.	st	29,00	V	
181420	Verwijderen trottoirkolk.	st	11,00	V	
184	ELEKTRAKABELS				
1841	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
184110	Spanningsloos stellen elektrakabels.	keer	2,00	V	
184120	Ontkoppelen energie grondkabel.	st	2,00	N	
1843	<u>Laagspanningskabels</u>				
184310	Verwijderen grondkabel Elektra - LS	m	360,00	V	
184320	Verwijderen grondkabel Elektra - LS	m	35,00	V	
1844	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
184410	Lev. en aanbr. eindmof in energiegrodkabel, ls.	st	2,00	N	
184420	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	395,00	V	
19	DIVERSEN				
191	BEBORDING				
191010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	11,00	V	
192	LICHTMASTEN				
192010	Ontkoppelen grondkabel.	st	14,00	V	
192020	Verwijderen lichtmast, lph 6,0 m enkel.	st	13,00	V	
192030	Verwijderen lichtmast, lph 6,0 m dubbel.	st	1,00	V	
193	WEGMEUBILAIR				
193010	Verwijderen afzetpaal, kunststof diamantkoppaal.	st	2,00	V	
193020	Verwijderen plantenbak	st	2,00	V	
2	GRONDWERKEN				
21	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN				
211	DETECTEREN				
211010	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie tot 4,0m	are	265,00	V	
211020	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie 4,0 tot 10,0m	are	265,00	V	
211030	Vastleggen detectiepunten realtime detectie	st	35,00	V	
212	BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN				
212010	Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten (tot 4,0m)	EUR		N	
212020	Toepassen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	dag	85,00	V	
213	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2130	<u>Ontplofbare oorlogsresten</u>				
213010	Projectplan opsporen OO	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213020	Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	1,00	V	
213030	Opstellen proces verbaal van deeloplevering OOO	st	1,00	V	
213040	Vervoeren schroot OOO	kg	200,00	V	
2131	<u>Grondwerk</u>				
213110	Treffen voorzieningen inkalven ontgraving.	st	15,00	V	
2132	<u>Open bemaling (tot 2,0m)</u>				
213210	Toepassen open bemaling	keer	10,00	V	
2133	<u>Bronnering (2,0 t/m 4,0m)</u>				
213310	Aanbrengen bronbemaling	m	80,00	V	
213320	Instandhouden bronbemaling.	week	10,00	V	
213330	Verwijderen bronbemaling.	m	80,00	V	
213340	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	4,00	V	
213350	Nemen monster uit grondwater.	st	4,00	V	
2134	<u>Bronnering - Bijkomend</u>				
213410	Opstellen bemalingsplan.	keer	1,00	V	
213420	Aanbrengen zandvang.	st	4,00	V	
213430	Aanbrengen olieafscheider.	st	4,00	V	
213440	Aanbrengen waarnemingsput.	st	12,00	V	
213450	Monitoring peilbuizen.	week	10,00	V	
214	VEILIGHEIDSASPECTEN				
214010	Veiligheidsaspecten	EUR		N	
215	AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN				
2152	<u>Opruimwerkzaamheden</u>				
215210	Maaien gewas.	are	4,00	V	
215220	Verwijderen begroeiing (struikgewas)	are	2,00	V	
215230	Schonen terrein.	m3	2,00	V	
2153	<u>Inzet werknemers en materieel</u>				
215310	Inzetten werknemer, senior deskundige.	uur	160,00	V	
215320	Inzetten werknemer, deskundige.	uur	160,00	V	
215330	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	160,00	V	
215340	Inzetten vrachtauto.	uur	240,00	V	
215350	Inzetten wiellader.	uur	160,00	V	
22	GRONDBEWERKINGEN				
221	FREZEN GRASLAND (BERMEN)				
221010	Frezen.	are	37,00	V	
223	GRONDVERBETERING				
223010	Woelen plantvakken t.b.v. beplanting	are	48,40	V	
223020	Grondstructuurverbeteren terrein t.b.v. beplanting	are	4,60	V	
223030	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	138,00	V	
23	ONTGRAVEN				
231	BOVENGROND				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeerplaatsen (L/N)	m3	1.452,00	V	
231020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeerplaatsen (Wn)	m3	1.452,00	V	
231030	Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeerplaatsen (Ind)	m3	1.452,00	V	
231040	Grond ontgraven uit cunet nieuw trottoir.	m3	850,50	V	
231050	Grond ontgraven uit cunet halfverharding.	m3	120,00	V	
231060	Maken plantsleuf t.b.v. hagen	m	370,00	V	
231070	Grond ontgraven uit plantgat t.b.v. heesters.	m3	82,50	V	
24	VERVOEREN				
241	BOVENGROND				
241010	Grond afvoeren.	m3	9.292,00	V	
241020	Grond vervoeren naar depot.	m3	9.652,50	V	
241030	Grond vervoeren vanuit depot naar het werk.	m3	360,50	V	
25	LEVEREN				
251	ZAND VOOR ZANDBED				
251010	Leveren zand in zandbed.	m3	6.791,00	V	
252	TEELGROND				
252010	Leveren teelgrond.	m3	1.684,50	V	
26	VERWERKEN				
263	ZAND VOOR ZANDBED				
263010	Grond verwerken in cunet rijbaan en parkeerplaatsen.	m3	2.450,00	V	
263020	Grond verwerken in cunet nieuw trottoir.	m3	405,00	V	
264	BOVENGROND				
264010	Grond verwerken in randen cunetten.	m3	236,00	V	
265	TEELGROND				
265010	Grond verwerken in terrein.	m3	1.455,00	V	
265020	Grondstructuurverbeteren terrein t.b.v. hagen	are	0,93	V	
27	PROFILEREN OPPERVLAKKEN				
271	ZANDBED				
2711	<u>Afwerken zandbed</u>				
271110	Afwerken zandbed (cunetten)	m2	6.150,00	V	
272	BERMEN EN PLANTVAKKEN				
272010	Verdichten grond (teelaarde)	m2	4.959,50	V	
272020	Verdichten grond (bovengrond)	m2	590,00	V	
272030	Profileren van oppervlakken.	m2	4.959,50	V	
28	GRONDDEPOT				
281	TIJDELIJK GRONDDEPOT SCHONE GROND				
2811	<u>Inrichten tijdelijk gronddepot</u>				
281110	Inrichten tijdelijk gronddepot.	m2	1.000,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
281120	Instandhouden tijdelijk gronddepot.	week	52,00	V	
2812	<u>Verwerken in gronddepot</u>				
281210	Grond verwerken in depot.	m3	9.652,50	V	
2813	<u>Ontgraven uit gronddepot</u>				
281310	Grond ontgraven uit depot.	m3	9.652,50	V	
2814	<u>Opruimen tijdelijk gronddepot</u>				
281410	Verwijderen tijdelijk gronddepot.	EUR		N	
2815	<u>Diversen depot</u>				
281510	Bemonsteren grond volgens Besluit bodemkwaliteit.	keer	10,00	V	
3	LEIDINGWERKEN				
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
311	BEMALINGEN				
3111	<u>Bronnering</u>				
311110	Aanbrengen bronbemaling.	m	910,00	V	
311120	Instandhouden bronbemaling.	week	20,00	V	
311130	Verwijderen bronbemaling.	m	910,00	V	
311140	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	2,00	V	
311150	Nemen monster uit grondwater.	st	8,00	V	
3112	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
311220	Aanbrengen zandvang.	st	2,00	V	
311230	Aanbrengen olieafscheider.	st	2,00	V	
311240	Aanbrengen waarnemingsput.	st	2,00	V	
311250	Monitoring peilbuizen.	week	26,00	V	
311260	Opstellen bemalingsplan.	keer	1,00	V	
32	VUILWATERAFVOER-RIOLERING				
321	GRONDWERK VWA				
3211	<u>Ontgraven sleuf</u>				
321110	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf (huisaansluitingen - begeleid)	m3	153,00	V	
321120	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf (transportleiding - begeleid)	m3	1.380,00	V	
3212	<u>Aanvullen sleuf</u>				
321210	Aanvullen rioolsleuf (huisaansluitingen)	m3	152,00	V	
321220	Aanvullen rioolsleuf (transportleiding)	m3	1.350,00	V	
322	KUNSTSTOF LEIDINGEN VWA				
3222	<u>PVC ø160 mm</u>				
322210	Aanbrengen PVC-buis (PVC ø160 mm)	m	75,00	V	
3224	<u>PVC ø250 mm</u>				
322410	Aanbrengen PVC-buis (PVC ø250 mm)	m	300,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323	KUNSTSTOF HULPSTUKKEN VWA				
3232	<u>PVC ø160 mm</u>				
323210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht ø 160 mm.	st	1,00	V	
325	PUTTEN VWA				
3253	<u>Betonnen inspectieputten</u>				
325310	Aanbrengen inspectieput van beton	st	8,00	V	
3254	<u>Putranden en deksels</u>				
325410	Aanbrengen putrand met deksel.	st	8,00	V	
326	AANPASSEN BESTAANDE VWA				
3261	<u>Maken aansluiting</u>				
326110	Maken aansluiting op rioolput, inclusief boren.	st	1,00	V	
33	HEMELWATERAFVOER-RIOLERING				
331	GRONDWERK HWA				
3311	<u>Ontgraven sleuf</u>				
331110	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf (kolk- en huisaansluitingen)	m3	450,00	V	
331120	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf (transportleiding H=1,50-2,00)	m3	2.030,00	V	
3312	<u>Aanvullen sleuf</u>				
331210	Aanvullen rioolsleuf (kolk- en huisaansluitingen)	m3	450,00	V	
331220	Aanvullen rioolsleuf (transportleiding H=1.50-2,00)	m3	1.984,00	V	
332	KUNSTSTOF LEIDINGEN HWA				
3321	<u>PVC ø125 mm</u>				
332110	Aanbrengen PVC-buis (PVC ø125 mm)	m	260,00	V	
3322	<u>PVC ø160 mm</u>				
332210	Aanbrengen PVC-buis (PVC ø160 mm)	m	10,00	V	
3324	<u>PVC ø250 mm</u>				
332410	Aanbrengen PVC-buis (PVC ø250 mm)	m	380,00	V	
3325	<u>PVC ø315 mm</u>				
332510	Aanbrengen PVC-buis (PVC ø315 mm)	m	9,00	V	
3326	<u>PVC ø400 mm</u>				
332610	Aanbrengen PVC-buis (PVC ø400 mm)	m	215,00	V	
333	KUNSTSTOF HULPSTUKKEN HWA				
3331	<u>PVC ø125 mm</u>				
333120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp ø 125 mm.	st	38,00	V	
3332	<u>PVC ø160 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp \varnothing 160 mm.	st	1,00	V	
3334	<u>PVC \varnothing250 mm</u>				
333410	Aanbrengen PVC-hulpstuk, inlaat 250-125 mm.	st	28,00	V	
333420	Aanbrengen PVC-hulpstuk, inlaat 250-160 mm.	st	1,00	V	
3335	<u>PVC \varnothing315 mm</u>				
333510	Aanbrengen PVC-hulpstuk, inlaat 315-125 mm.	st	1,00	V	
3336	<u>PVC \varnothing400 mm</u>				
333610	Aanbrengen PVC-hulpstuk, inlaat 400-125 mm.	st	9,00	V	
335	PUTTEN HWA				
3353	<u>Betonnen inspectieputten</u>				
335310	Aanbrengen inspectieput van beton.	st	19,00	V	
335320	Aanbrengen inspectieput van beton.	st	4,00	V	
3354	<u>Putranden en deksels</u>				
335410	Aanbrengen putrand met deksel.	st	24,00	V	
336	AANPASSEN BESTAANDE HWA				
3361	<u>Maken aansluiting</u>				
336110	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	9,00	V	
337	KOLKEN				
3371	<u>Straatkolken</u>				
337110	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	70,00	V	
3372	<u>Trottoirkolken</u>				
337210	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	8,00	V	
36	RANDVOORZIENINGEN				
361	UITSTROOMBAK				
361010	Aanbrengen uitstroombak, HWA.	st	2,00	V	
365	AFSCHEIDERINSTALLATIE				
365010	Aanbrengen inspectieput van beton (OBAS)	st	1,00	V	
365020	Aanbrengen inspectieput van beton (regewater opslag module)	st	1,00	V	
38	VOORZIENINGEN				
381	VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER				
381010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
383	VOORZIENINGEN T.B.V. K&L				
383010	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR		N	
39	BEPROEVEN EN CONTROLEREN RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
392	BEPROEVEN				
3921	<u>VWA-riolering</u>				
392110	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR		N	
393	INSPECTEREN RIOLERING				
3931	<u>VWA-riolering</u>				
393110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	300,00	V	
3932	<u>HWA-riolering</u>				
393210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	604,00	V	
4	WEGVERHARDINGEN				
41	FUNDERINGEN				
411	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4111	<u>Egaliseren en verdichten zandbed</u>				
411110	Egaliseren.	are	61,30	V	
412	FUNDERING ASFALTVERHARDINGEN				
4121	<u>Ongebonden funderingslagen van steenmengsel</u>				
412110	Aanbrengen ongebonden wegfundering (rijweg asfalt)	m2	22,00	V	
414	FUNDERING ELEMENTENVERHARDINGEN				
4141	<u>Ongebonden funderingslagen van steenmengsel</u>				
414110	Aanbrengen ongebonden wegfundering (dik 250mm)	m2	5.100,00	V	
415	AFWERKEN FUNDERINGSLAGEN				
4152	<u>Profileren funderingslagen</u>				
415210	Profileren ongebonden verhardingslaag.	m2	5.122,00	V	
42	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
421	TROTTOIRBANDEN				
4211	<u>Trottoirbanden 130/150</u>				
421110	Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm, steunrug	m	1.100,00	V	
421120	Pasmaken van betonbanden, TB 130/150 x 250 mm	st	90,00	V	
421130	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm	st	960,00	V	
421140	Leveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm	st	182,00	V	
421150	Leveren verloopband -trottoirband 130/150 x 250 mm	st	10,00	V	
4213	<u>Trottoirbanden RWS</u>				
421310	Aanbrengen RWS-band 110/220 x 250 mm, steunrug	m	172,00	V	
421320	Pasmaken van betonbanden, RWS 110/220 x 250 mm	st	25,00	V	
421330	Leveren rechte RWS-band 110/220 x 250 mm	st	135,00	V	
421340	Leveren bochtband - RWS-band 110/220 x 250 mm	st	49,00	V	
421350	Leveren verloopband - RWS-band 110/220 x 250 mm	st	9,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422	OPSLUITBANDEN				
4222	<u>Opsluitbanden 100</u>				
422210	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x x200 mm - steunrug	m	945,00	V	
422220	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm	m	35,00	V	
422230	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	60,00	V	
422240	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	927,00	V	
422250	Leveren bochtband - opsluitband 100 x 200 mm.	st	98,00	V	
4224	<u>Opsluitbanden 150</u>				
422410	Aanbrengen opsluitbanden van beton 150 x 200 mm - steunrug	m	24,00	V	
422420	Pasmaken van betonbanden, 150 x 200 mm.	st	10,00	V	
422430	Leveren rechte opsluitband 150 x 200 mm.	st	20,00	V	
422440	Leveren verloopband -opsluitband 150 x 200 mm.	st	4,00	V	
4225	<u>Opsluitbanden 200</u>				
422510	Aanbrengen opsluitbanden van beton 200 x 250 mm - steunrug	m	26,00	V	
422520	Pasmaken van betonbanden, 200 x 250 mm.	st	10,00	V	
422530	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	22,00	V	
422540	Leveren verloopband -opsluitband 200 x 250 mm.	st	4,00	V	
423	INRITELEMENTEN				
423010	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	46,00	V	
423020	Leveren inritbanden van beton.	m	46,00	V	
425	GOTEN				
4251	<u>Molgoten van betonstraatstenen</u>				
425110	Aanbrengen molgoot KF, 5 streklagen.	m	540,00	V	
4252	<u>Molgoten van straatbakstenen</u>				
425210	Aanbrengen molgoot KF, 5 streklagen.	m	250,00	V	
426	STOOTBANDEN				
4261	<u>Stootbanden 200 x 180 mm</u>				
426110	Aanbrengen stootbanden 200 x 180 mm	st	112,00	V	
43	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
431	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
431010	Schoonmaken verhardingsoppervlak asfalt rijweg	m2	22,00	V	
431020	Aanbrengen kleeflaag OL-TL (rijweg)	m2	22,00	V	
431030	Aanbrengen kleeflaag TL-DL (rijweg)	m2	22,00	V	
432	ASFALTLAGEN				
432010	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C, ld = 60 mm.	ton	3,30	V	
432020	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bin TL-C, ld = 50 mm.	ton	2,75	V	
432030	Aanbrengen deklaag AC 16 surf DL-C, ld = 40 mm (rijweg).	ton	2,20	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
44	BETONVERHARDINGEN				
443	PREFAB BETONPLAATVERHARDING				
4431	<u>Straatlaag</u>				
443110	Aanbrengen straatlaag betonplaten	m2	11,60	V	
4432	<u>Prefab betonplaten</u>				
443210	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten (1,5 x 0,6)	st	29,00	V	
443220	Leveren prefab stapstenen.	m2	11,60	V	
45	ELEMENTENVERHARDINGEN				
451	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4512	<u>Straatlaag</u>				
451210	Aanbrengen straatlaag elementenverharding	m2	6.175,00	V	
452	STRAATSTEENVERHARDING				
4521	<u>Betonstraatstenen</u>				
452110	Aanbrengen betonstraatstenen KF, KV. (B>3,0m)	m2	1.430,00	V	
452120	Aanbrengen betonstraatstenen KF, EV (B>3,0m)	m2	1.980,00	V	
452130	Aanbrengen dwarsmarkering KF, parkeervakken.	m	365,00	V	
452140	Aanbrengen betonstraatstenen KF, EV (B1,50-3,0m)	m2	82,00	V	
452160	Aanbrengen betonstraatstenen KF, HV. VOP (B>3,0m)	m2	36,00	V	
452170	Aanbrengen betonstraatstenen KF, HV. Taludmark. (B<1,5m)	m2	38,00	V	
4522	<u>Straatbakstenen</u>				
452210	Aanbrengen straatbakstenen KF, KV, (B>3,0)	m2	980,00	V	
452220	Aanbrengen straatbakstenen KF, EV, (B>3,0)	m2	265,00	V	
452230	Aanbrengen straatbakstenen WF, EV, (B>3,0)	m2	725,00	V	
452240	Aanbrengen straatbakstenen WF, KV, (B>3,0)	m2	102,00	V	
453	BETONTEGELVERHARDING				
4531	<u>Betontegels</u>				
453110	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm (B>1.50)	m2	80,00	V	
453120	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm (B=1.50 - 3,00)	m2	515,00	V	
453130	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm (B=< 3,00)	m2	20,00	V	
453150	Aanbrengen verkeerstepels 500 x 500 x 100mm (B=1.5)	m2	0,75	V	
4532	<u>Herstraten</u>				
453210	Herstraten betontegels 150/300 x 300 x 45 mm.	m2	20,00	V	
455	HALFVERHARDING				
455010	Aanbrengen halfverharding van schelpen.	m2	390,00	V	
46	WEGBEBAKENING				
462	BEBORDING				
462010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal (hergebruik)	st	11,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
463	BOCHTBESCHERMING				
4631	<u>Schampblokken - zwerfkei</u>				
463110	Aanbrengen schampblok - zwerfkei	st	6,00	V	
5	WERKTUIGBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN				
52	WATERTERREINLEIDINGEN				
521	GRONDWERK				
521010	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	37,00	V	
522	WATERLEIDING				
522010	Aanbrengen HDPE-buis.	m	37,00	V	
522020	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis.	st	6,00	V	
523	HULPSTUKKEN				
523010	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00	V	
524	APPENDAGES				
524010	Aanbrengen/inbouwen afsluiter.	st	1,00	V	
525	BEPROEVEN EN IN BEDRIJF STELLEN				
525010	Beproeven waterleiding op druk.	EUR		N	
525020	Desinfecteren waterleiding.	EUR		N	
526	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
526010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (gas/water).	EUR		N	
54	MANTELBUIZEN				
540010	Aanbrengen mantelbuis.	st	1,00	V	
6	ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN				
62	LAAGSPANNINGSNET				
621	GRONDWERK				
621010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	135,00	V	
622	LAAGSPANNINGSKABELS				
622010	Lev. en aanbrengen energiegroendkabel 4 x 10 mm2.	m	135,00	V	
623	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
623010	Aansluiten energie-aansluitkabel 4 x 10 mm2.	st	4,00	V	
623020	Aanbrengen oplaadpaal	st	11,00	V	
63	TERREINVERLICHTING				
631	GRONDWERK				
631010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	285,00	V	
632	LAAGSPANNINGSKABELS				
632010	Lev. en aanbr. energie-aansluitkabel 4 x 2,5 mm2.	m	285,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
633	LICHTMASTEN				
633010	Leveren en aanbrengen verlichtingsobject - lph 4m.	st	5,00	V	
633020	Leveren lichtmast 6,00 m met enkele uithouder.	st	6,00	V	
633030	Leveren lichtmast 6,00 m met dubbele uithouder.	st	4,00	V	
633040	Leveren verlichtingsarmatuur.	st	14,00	V	
633050	Aanbrengen verlichtingsobject lph 6 m.	st	10,00	V	
635	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
635010	Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.	m	25,00	V	
635020	Aansluiten energie-aansluitkabel 4 x 2,5 mm2.	st	5,00	V	
635030	Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, ls	st	1,00	V	
635040	Opstellen verlichtingsplan	EUR		N	
635050	Aanbrengen objectnummer.	st	15,00	V	
7	GROENVOORZIENINGEN				
71	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
711	ONDERZOEK				
711010	Uitvoeren verplantbaarheidsonderzoek.	EUR		N	
711020	Opstellen boomeffectanalyse (BEA)	keer	1,00	V	
712	BEMESTEN				
712010	Bemesten terrein (grassen)	are	39,80	V	
712020	Bemesten terrein (beplanting)	are	1.292,00	V	
712030	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	60,80	V	
713	INVENTARISEREN FAUNA				
713010	Controles NLC-waarden.	EUR		N	
713020	Werkzaamheden Zorgvuldig Natuurbeheer.	EUR		N	
72	LEVEREN BEPLANTING				
721	BOMEN				
721010	Leveren Acer campestre (Veldesdoorn)	EUR		N	
721020	Leveren Acer platanoides (Noorse Esdoorn)	EUR		N	
721030	Leveren Quercus robur (Zomereik)	EUR		N	
721040	Leveren Tilia cordata (Winterlinde)	EUR		N	
721050	Leveren Tilia tomentosa (Zilverlinde)	EUR		N	
721060	Lossen en zo nodig inkuilen bomen.	st	43,00	V	
726	VASTE PLANTEN				
7261	<u>Heesters en struiken</u>				
726110	Leveren plantmateriaal (Amelanchier lamarckii, Krentenboom)	EUR		N	
726120	Leveren plantmateriaal (Corylus avellana, Hazelaar)	EUR		N	
726130	Leveren plantmateriaal (Cornus mas, Gele Kornoelje)	EUR		N	
726140	Leveren plantmateriaal (Ligustrum vulgare, Wilde Liguster)	EUR		N	
726150	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	17,00	V	
7262	<u>Hagen</u>				
726210	Leveren plantmateriaal (Acer campestre).	EUR		N	
726220	Leveren plantmateriaal (Tilia cordata).	EUR		N	
726230	Leveren plantmateriaal (Ligustrum ovalifolium).	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
726240	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, hagen.	st	1.850,00	V	
7263	<u>Beplantingsmix 1</u>				
726310	Leveren plantmateriaal (Beplantingsmix 1).	EUR		N	
7264	<u>Beplantingsmix 2</u>				
726410	Leveren plantmateriaal (Beplantingsmix 2).	EUR		N	
7265	<u>Beplantingsmix 3</u>				
726510	Leveren plantmateriaal (Beplantingsmix 3).	EUR		N	
7266	<u>Beplantingsmix 4</u>				
726610	Leveren plantmateriaal (Beplantingsmix 4).	EUR		N	
73	BEPLANTINGSWERK				
731	BOMEN				
7311	<u>Verplanten</u>				
731110	Verplanten bomen op basis van verplantbaarheidsonderzoek.	st	2,00	V	
7312	<u>Nieuwe bomen</u>				
731210	Planten bomen.	st	43,00	V	
736	VASTE PLANTEN				
7361	<u>Heester en struiken</u>				
736110	Planten van solitaire heesters	st	17,00	V	
7362	<u>Hagen</u>				
736210	Planten van haag b=0,50, gemengde soorten	st	950,00	V	
736220	Planten van haag b=0,50, enkele soorten	st	900,00	V	
7363	<u>Beplantingsmix</u>				
736310	Planten van beplantingsmix 1	st	3.050,00	V	
736320	Planten van beplantingsmix 2	st	3.170,00	V	
736330	Planten van beplantingsmix 3	st	2.740,00	V	
736340	Planten van beplantingsmix 4	st	2.750,00	V	
74	INZAAIEN				
741	ZAAIEN				
741010	Zaaien gazon (R1)	are	3,65	V	
741020	Zaaien gazon (kruidenrijk mengsel)	are	12,30	V	
741030	Zaaien gazon (B3)	are	21,85	V	
75	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
752	TOEBEHOREN BOMEN				
752010	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	45,00	V	
752020	Aanbrengen gietranden rondom bomen	st	45,00	V	
752030	Aanbrengen pvc wildkokers rondom bomen	st	45,00	V	
76	NAZORG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
761	BOMEN				
761010	Water geven bomen.	st	450,00	V	
766	VASTE PLANTEN				
766010	Beregenen terreinen (hagen)	are	19,20	V	
766020	Beregenen terreinen (Beplantingsmix)	are	136,20	V	
767	GRASLAND				
767010	Bemesten grasveld.	are	79,60	V	
767020	Beregenen terreinen.	are	238,80	V	
767030	Maaien grasveld, gazon.	are	398,00	V	
767040	Knippen/maaien van graskanten.	m	6.800,00	V	
767050	Grasveld ontdoen van blad.	are	398,00	V	
767060	Doorzaaien grasveld.	are	7,96	V	
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	WERKTERREIN				
813	BEWEGWIJZERING T.B.V. BOUWTERREIN				
813010	Aanbrengen bewegwijzering.	EUR		N	
813020	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
814	AFZETTINGEN				
814010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
814020	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
815	SCHOONMAKEN TERREIN				
815010	Schoonmaken oppervlak werkterrein	EUR		N	
86	PROEFSLEUVEN				
860010	Graven proefsleuf.	m	70,00	V	
87	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
871	INZETTEN WERKNEMERS				
871010	Inzetten werknemer, straatmaker.	uur	80,00	V	
871020	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	80,00	V	
871030	Inzetten werknemer; landmeter	uur	80,00	V	
872	INZETTEN MATERIEEL				
872010	Inzetten hydraulische graafmachine, bak > 0,5 m3.	uur	120,00	V	
872020	Inzetten vrachtauto.	uur	120,00	V	
872030	Inzetten wiellader.	uur	120,00	V	
872040	Inzetten van een zuig-/veegvrachtauto.	uur	60,00	V	
872050	Inzetten van een wegdekreiniger.	uur	24,00	V	
88	DIRECTIEBEHOEFTE				
882	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
882010	Opstellen werkplan riolering	EUR		N	
882020	Aanleveren documenten.	EUR		N	
882040	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
882050	Opstellen werkplannen Subtotaal	EUR		N	<hr/>

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Opstellen Materieel Inzetplan (MIP)	EUR		N	
910040	Afsluiten verzekeringen	EUR		N	
910050	Kosten toegang en begeleiding.	EUR		N	
910060	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost voor het melden van een onbekend ondergronds net.	EUR	1.000,00	V	
950020	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	1.000,00	V	
950030	Stelpost acceptatiekosten vrijkomende materialen	EUR	7.500,00	V	
950040	Stelpost Acceptatiekosten	EUR	750,00	V	
950060	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00	V	
950070	Stelpost stalenafdekplaten inspectieputten	EUR	7.500,00	V	
950080	Stelpost noodvoorziening DWA afvoer gebouw	EUR	7.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				