


Ruimte & afwerkstaat

Projectnr:
Project naam:
Project gegevens:

108
Het Martin Buber, locatie Atrium gebouw N&V
Wijngracht 47-53, Kerkrade

Betreft:
Datum:

Ruimtestaat & afwerking
2-7-2026



Interieur no.	Omschrijving	materiaal	fabrikaat	code	kleur	Oppervlakte (m2) Ruimte No.		Opmerkingen:
Begane grond								
0.01 Entreegebied								
	vloer	vloertegels 600*1200mm schoonloopmat	Florim, elemental stone, 60*120 schoonloopmat Desso Protect	225667 A076 9021	grey limestone, mat R10 antraciet	0.01	112,79	plint: keramische plinttegels plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL 9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur).
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	akoestische panelen, Matude Woodline verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600	Type 46	Natuurlijk licht europees eiken fineer/ Antraciet PETpanel wit		zie tek. zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
0.02/0.03/0.04/0.15/0.22/0.23 Toiletten								
	vloer	vloertegels 600*600mm	Florim, elemental stone, 60*60	459315	grey limestone, mat R10	0.02	6,72	hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
						0.03	6,91	
						0.04	8,87	
					0.15	1,81		
					0.22	7,06		
					0.23	5,53		
	wand	wandtegels 300*600mm	Florim, elemental stone, 30*60	906667	white limestone, mat R10		zie tek.	
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig		wit		zie tek.	
0.05 Vulopslag								
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	0.05	18,69	plint: keramische plinttegels
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig		wit		zie tek.	hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
0.06 Restaurant								
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	0.06	157,54	plint: keramische plinttegels
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	Akoestische panelen, Matude Woodline verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600	Type 46	Natuurlijk licht europees eiken fineer/ Antraciet PETpanel wit		zie tek. zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
		koof/ onderkant beton	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	
0.07 Keuken								
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	0.07	31,15	plint: keramische plinttegels
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig		wit		zie tek.	hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
0.08 Meterkast								
	vloer	nvt				0.08	2,56	scanbehang toepassen
	wand	nvt					zie tek.	
	plafond	nvt					zie tek.	
0.09 Poetskast								
	vloer	vloertegels 600*600mm	Florim, elemental stone, 60*60	459315	grey limestone, mat R10		4,69	scanbehang toepassen
	wand	cellenbeton (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig		wit		zie tek.	
0.10/0.21 Gang								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.10	74,78	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
						0.21	51,37	
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
0.11 Lift								
	vloer	nvt				0.11	8,59	scanbehang toepassen
	wand	nvt					zie tek.	
	plafond	nvt					zie tek.	
0.12 Verkeerszone								
	vloer	beton (bestaand)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden	0.12	15,61	vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig; alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	beton (bestaand)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	onderkant trap, schoonmaken en aanhelen waar nodig.
0.13 Verkeerszone								
	vloer	schoonloopmat	schoonloopmat Desso Protect	A076 9021	antraciet	0.13	79,83	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
0.14 Opslag								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.14	37,46	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op de plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
0.16 Jeugdhonk/ multifunctioneel								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.16	101,11	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
		schoonloopmat	schoonloopmat Desso Protect	A076 9021	antraciet			
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
0.17/0.18/0.19 leerplein 4.4								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.17	50,92	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
						0.18	51,2	
						0.19	49,7	
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
0.20 pantry/ multifunctioneel								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.20	25,3	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	akoestisch paneel, Matude felt panel, NXT PET panel verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600	NXT 435	zand wit		zie tek. zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
0.24/0.25/0.26 leerplein 6.2								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.24	50,55	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
						0.25	50,56	
						0.26	51,09	
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
0.27/0.28/0.29 leerplein 6.1								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.27	51,86	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
						0.28	50,57	
						0.29	57,44	
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		zie tek.	scanbehang toepassen

	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600		wit	zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
0.30 fietsenstalling							
	vloer wand plafond	epoxy coating nvt nvt	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden	0.30 599,42 zie tek. zie tek.	epoxy coating, geschikt voor rubberen banden. Uitvlakken. wand aanhelen
SUBTOTAAL BG GROND							1821,68
Eerste verdieping							
1.01 entree							
	vloer wand plafond	schoonloopmat nvt systeemplafond	schoonloopmat Desso Protect nvt verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600	A076 9021	antraciet	1.01 12,66	
1.02 entreegebied					wit	zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
	vloer wand plafond	vloertegels 600*1200mm cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	Florim, elemental stone, 60*120 schilderwerk akoestische panelen, Matude Woodline verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600 akoestisch plafond Matude Laudescher Essenal Linea	225667 Type 46 2.4.3	grey limestone, mat R10 als aangeduid op plattegronden Natuurlijk licht europees eiken fineer/ Antraciet PETpanel wit white oak	1.02 140,97 zie tek. zie tek. zie tek. zie tek.	plint: keramische plinttegels scanbehang toepassen hoogte als gemaatvoerd hoogte als gemaatvoerd
1.03 receptie	vloer wand plafond	vloertegels 600*1200mm cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	Florim, elemental stone, 60*120 akoestisch paneel, Matude felt panel, NXT PETpanel verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600 akoestisch plafond Matude Laudescher Essenal Linea	225667 NXT 435 2.4.3	grey limestone, mat R10 zand wit white oak	1.03 9,03 zie tek. zie tek. zie tek.	plint: keramische plinttegels hoogte als gemaatvoerd hoogte als gemaatvoerd
1.04 meeting/ overleg	vloer wand plafond	vloertegels 600*1200mm cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	Florim, elemental stone, 60*120 schilderwerk akoestisch paneel Matude felt panel NXT PET panel verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600 schilderen	225667 NXT 388 	grey limestone, mat R10 als aangeduid op plattegronden zeegroen wit als aangeduid op plattegronden	1.04 17,52 zie tek. zie tek. zie tek. zie tek.	plint: keramische plinttegels scanbehang toepassen hoogte als gemaatvoerd
1.05/1.06/1.09/1.17/1.18/1.25/1.26 Toiletten	vloer	vloertegels 600*600mm	Florim, elemental stone, 60*60	459315	grey limestone, mat R10	1.05 8,07 1.06 6,04 1.09 3,67 1.17 10,08 1.18 15,53 1.25 7,11 1.26 5,53	
	wand plafond	wandtegels 300*600mm systeemplafond	Florim, elemental stone, 30*60 verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600, vochtbestendig	906667	white limestone, mat R10 wit	zie tek. zie tek.	hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
1.07 restaurant	vloer wand plafond	vloertegels 600*1200mm cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	Florim, elemental stone, 60*120 schilderwerk akoestisch paneel, Matude felt panel, NXT PETpanel verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600 akoestisch plafond Matude Laudescher Essenal Linea schilderwerk	225667 NXT 435 2.4.3	grey limestone, mat R10 als aangeduid op plattegronden zand wit white oak als aangeduid op plattegronden	1.07 276,38 zie tek. zie tek. zie tek. zie tek. zie tek.	plint: keramische plinttegels scanbehang toepassen hoogte als gemaatvoerd hoogte als gemaatvoerd
1.08 uitgifte	vloer wand plafond	vloertegels 600*1200mm cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	Florim, elemental stone, 60*120 schilderwerk wandtegels, type ntb verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600, vochtbestendig	225667 ntb 	grey limestone, mat R10 als aangeduid op plattegronden ntb wit	1.08 18,32 zie tek. zie tek. zie tek.	plint: keramische plinttegels scanbehang toepassen hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
1.10/1.11/1.24 gang	vloer wand plafond	PVC vloer cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege schilderwerk verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600		houtlook als aangeduid op plattegronden wit	1.10 92,27 1.11 16,9 1.24 51,46 zie tek. zie tek.	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkiten voor aanbrengen plint. scanbehang toepassen hoogte als gemaatvoerd
1.12 verkeerszone	vloer wand plafond	PVC vloer beton (bestaand) cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond beton (bestaand)	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege schilderwerk schilderwerk verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600 schilderwerk		houtlook als aangeduid op plattegronden als aangeduid op plattegronden wit als aangeduid op plattegronden	1.12 29,61 zie tek. zie tek. zie tek. zie tek.	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkiten voor aanbrengen plint. vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig; alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen scanbehang toepassen hoogte als gemaatvoerd onderkant trap, schoonmaken en aanhelen waar nodig.
1.13 lift	vloer wand plafond	nvt nvt nvt				1.13 8,59 zie tek. zie tek.	
1.14/1.15 opslag	vloer wand plafond	PVC vloer cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege schilderwerk verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600		houtlook als aangeduid op plattegronden wit	1.14 3,69 1.15 7,6 zie tek. zie tek.	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkiten voor aanbrengen plint. scanbehang toepassen hoogte als gemaatvoerd
1.16/1.19 leerplein	vloer wand plafond	PVC vloer cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege schilderwerk verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600		houtlook als aangeduid op plattegronden wit	1.16 84,11 1.19 51,37 zie tek. zie tek.	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkiten voor aanbrengen plint. scanbehang toepassen hoogte als gemaatvoerd
1.20/1.21/1.22 leerplein 4.3	vloer wand plafond	PVC vloer cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege schilderwerk verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600		houtlook als aangeduid op plattegronden wit	1.20 51,32 1.21 51,27 1.22 50,29 zie tek. zie tek.	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkiten voor aanbrengen plint. scanbehang toepassen hoogte als gemaatvoerd
1.23 pantry/ multifunctioneel	vloer wand plafond	PVC vloer cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege schilderwerk akoestisch paneel, Matude felt panel, NXT PET panel verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600	NXT 435	houtlook als aangeduid op plattegronden zand wit	1.23 23,62 zie tek. zie tek. zie tek.	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkiten voor aanbrengen plint. scanbehang toepassen hoogte als gemaatvoerd
1.27/1.28/1.29 leerplein 4.2	vloer wand plafond	PVC vloer cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege schilderwerk verlaagd systeemplafond, inleg. 600*600		houtlook als aangeduid op plattegronden wit	1.27 50,55 1.28 50,68 1.29 51,1 zie tek. zie tek.	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkiten voor aanbrengen plint. scanbehang toepassen hoogte als gemaatvoerd
1.30/1.31/1.32 leerplein 4.1	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	1.30 51,91 1.31 51,03 1.32 57,61	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkiten voor aanbrengen plint.

		wand plafond	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw) systeemplafond	schilderwerk verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		als aangeduid op plattegronden wit	zie tek. zie tek.	scanbehang toepassen hoogte als gemaatvoerd
SUBTOTAAL 1E VER								1365,89
Tweede verdieping								
2.01 verkeerszone								
	vloer	PVC vloer beton (bestaand)	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege schilderwerk			houtlook als aangeduid op plattegronden	2.01 24,28 zie tek.	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint. vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig: alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk			als aangeduid op plattegronden	zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond beton (bestaand)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600 schilderwerk			wit als aangeduid op plattegronden	zie tek. zie tek.	hoogte als gemaatvoerd onderkant trap, schoonmaken en aanhelen waar nodig.
2.02 lift								
	vloer	nvt					2.02 8,59 zie tek.	
	wand	nvt						
	plafond	nvt						
2.03/2.07/2.08/2.13/2.14 toiletten								
	vloer	vloertegels 600*600mm	Florim, elemental stone, 60*60	459315		grey limestone, mat R10	2.03 12,6 2.07 9,97 2.08 15,53 2.13 5,39 2.14 6,01	
	wand	wandtegels 300*600mm	Florim, elemental stone, 30*60			white limestone, mat R10	zie tek.	
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig	906667		wit	zie tek.	hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
2.04/2.05/2.15 gang								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege			houtlook	2.04 61,86 2.05 15,57 2.15 69,79	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk			als aangeduid op plattegronden	zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600			wit	zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
2.06/2.09 leerplein								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege			houtlook	2.06 83,77 2.09 51,37	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk			als aangeduid op plattegronden	zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600			wit	zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
2.10/2.11/2.12 leerplein 5.3								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege			houtlook	2.10 51,32 2.11 51,27 2.12 50,29	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk			als aangeduid op plattegronden	zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600			wit	zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
2.16 multifunctioneel								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege			houtlook	2.16 24,72	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk	NXT 435		als aangeduid op plattegronden	zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	akoestisch paneel, Matude felt panel, NXT PET panel verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600			zand wit	zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
2.17/2.18/2.19 leerplein 5.2								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege			houtlook	2.17 50,55 2.18 50,68 2.19 51,09	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk			als aangeduid op plattegronden	zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600			wit	zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
2.20/2.21/2.22 leerplein 5.1								
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege			houtlook	2.20 51,93 2.21 51,03 2.22 58,08	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk			als aangeduid op plattegronden	zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600			wit	zie tek.	hoogte als gemaatvoerd
SUBTOTAAL 2E VER								855,69
Derde verdieping								
3.01 Verkeerszone								
	vloer	beton (bestaand)	schilderwerk			als aangeduid op plattegronden	3.01 15,61	vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig: alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk			als aangeduid op plattegronden	zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	beton (bestaand)	schilderwerk			als aangeduid op plattegronden	zie tek.	onderkant trap, schoonmaken en aanhelen waar nodig.
3.02 technische ruimte lift								
	vloer	nvt					3.02 17,83	vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig: alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk			als aangeduid op plattegronden	zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	nvt					zie tek.	
3.03 technische ruimte								
	vloer	nvt					3.03 65,91	vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig: alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), metalstud wand (nieuw)	schilderwerk			als aangeduid op plattegronden	zie tek.	scanbehang toepassen
	plafond	nvt					zie tek.	
SUBTOTAAL 3E VER								99,35
TOTAAL								4142,61