

Bijlage I Programma van Eisen inzake offerteaanvraag levering bomen en beplanting Gemeente Nissewaard, contract 10767

Algemeen	
1	De opdrachtgever heeft op basis van de raamovereenkomst geen verplichting tot afname van (minimum) aantallen.
2	Er geldt geen minimale bestelhoeveelheid per leveringsopdracht.
3	De bomen en de beplanting voldoen aan de gestelde keuringseisen van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Tuinbouw (NAKT), zijn conform Handboek bomen en zijn voorzien van een label.
4	Bij de teelt van de te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het 'On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten', te downloaden op www.planetproof.nl .
5	<p>Tot en met 31 juli 2027 vindt er geen indexatie plaats. Voor de periode na 31 juli 2027, wordt jaarlijks de indexatie vastgesteld, voor het eerst 1 augustus 2027.</p> <p>Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid, indien goed onderbouwd, de prijzen jaarlijks te verhogen maximaal conform het vastgestelde CBS indexatiecijfer. Prijsindexatie wordt bepaald aan door Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'Consumenten indexcijfer' (CPI), bestedingscategorie 093100 Tuinproducten, planten en bomen, basisjaar 2025=100.</p> <p>De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = $(A1 - A0)/A0 \times 100,0 = \dots \%$ (afgerond op één decimaal), waarin: A0 = de index van mei 2025 A1 = de index van mei 2026.</p> <p>De jaren daaropvolgend vindt de berekening van de indexatie aan de hand van de indexcijfers van mei tot mei plaats. De prijsaanpassing wordt bepaald door de uit de inschrijfstaat te herleiden verrekenprijzen te verhogen met het stijgingspercentage vanuit de indexeringsberekening van het voorgaande jaar.</p>
Eisen ten aanzien van het bestellen	
6	De opdrachtgever geeft de bestelling per mail door aan de leverancier. De leverancier controleert de bestellingen en zorgt voor bevestiging van het gevraagde binnen een periode van zeven werkdagen.
7	De beplanting wordt per partij of project gelabeld zoals aangegeven bij het afroepen.
8	Als de leverancier het gevraagde niet kan leveren, dient dit schriftelijk bevestigd te worden door deze partij binnen twee werkdagen. Er dient minimaal een gelijkwaardig alternatief aangeboden te worden. De eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Als geen overeenstemming bereikt wordt over het aangeboden alternatief, behoudt de opdrachtgever zich het recht om de betreffende bomen door derden te laten leveren. De eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Eisen ten aanzien van de levering	

**Bijlage I Programma van Eisen
inzake offerteaanvraag levering bomen en beplanting
Gemeente Nissewaard, contract 10767**

9	De geleverde beplanting per afroep moet uniform zijn qua grootte en maat. Indien de levering niet uniform is, komen de vervolgcosten van nalevering, stagnatiekosten etc. voor rekening van de leverancier.
10	Alle leveranties vinden op afroep plaats. Per afroep vindt de levering als één partij plaats op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres binnen de gemeentegrenzen van gemeente Nissewaard.
11	Levertijd na afroep is maximaal 7 werkdagen.
12	De levering wordt één (werk)dag van tevoren telefonisch gemeld door de leverancier aan de contactpersoon van de opdrachtgever.
13	Bij elke levering is er een pakbon aanwezig. Op de pakbon staat tenminste gespecificeerd: - besteller; - omschrijving: locatie/boomnummer (eventueel project); - het aantal verpakkingen; - opdrachtnummer.
14	Het tekenen van de pakbon houdt niet automatisch in dat de levering is goedgekeurd.
15	Controle op de kwaliteit vindt steekproefsgewijs plaats. Indien er sprake is van afkeuring van plantmateriaal, wordt dit uiterlijk 5 werkdagen schriftelijk (per mail) na levering gemeld.
16	De verplichting tot betaling van de geleverde producten ontstaat na acceptatie van de producten en goedkeuring van de kwaliteitstoets.
17	Ten aanzien van de vrachtkosten geldt dat alle afleveringen franco aan huis (DDP) plaats vinden.
18	Het retour nemen van verpakkingen geschiedt kosteloos door de leverancier. Indien aanwezig dient direct na de levering vrijkomend verpakkingsmateriaal door de leverancier retour te worden genomen. Mocht de opdrachtgever tijdelijk nog verpakkingsmateriaal nodig hebben, dan wordt het materiaal bij de eerstvolgende levering mee retour genomen.
19	Verpakkingsmateriaal wordt niet doorberekend aan de opdrachtgever.
20	Het lossen van de bomen en/of beplanting geschiedt door de leverancier op de door de opdrachtgever aangewezen plaats. Schade die ontstaat tijdens het lossen is voor rekening van de leverancier. De opdrachtgever beschikt niet over losmiddelen. Deze dienen door de leverancier verzorgd te worden.
Eisen ten aanzien van de beplanting / heesters / rozen/ vaste planten	
21	De leverancier levert beplanting van goede kwaliteit conform de kwaliteit beschreven in het handboek "kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten" van de Raad voor de Boomkwekerij (uitgave januari 2012). Dit document is leidend (dan wel de laatst verschenen uitgave hiervan). http://www.kwaliteitsnormenboomkwekerij.nl
22	Afwijkingen op de bestelling zijn alleen na overleg mogelijk na schriftelijke toestemming (mail) van de opdrachtgever.

Bijlage I Programma van Eisen inzake offerteaanvraag levering bomen en beplanting Gemeente Nissewaard, contract 10767

23	De beplantingen zijn zoveel mogelijk gekweekt in Nederland. Bij import dient alleen natuurlijk klimatologisch in Nederland afgehard materiaal te worden geleverd.
24	Alle beplantingen die in kluit worden geleverd, dienen doorgekweekt zijn.
25	De af te leveren beplanting dient te zijn verpakt en beschermd om schade door transport, weer- en/of andere omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch schade optreden tijdens het transport, dan is de schade voor rekening van de leverancier.
26	Potgekweekte planten worden geleverd met doorwortelde kluit. Er wordt <u>geen</u> gebruik gemaakt van kokospotten.
27	Plastic potten dienen na verwerking van de beplanting door de leverancier retour te worden genomen zonder kosten voor de aanbestedende dienst.
Eisen ten aanzien van de bomen	
28	De bomen dienen geen beschadigingen of kneuzingen te hebben op stam of wortels. De levering wordt hierop ter plaatse gecontroleerd. Beschadigingen zijn aanleiding om de levering niet te accepteren, maar af te keuren.
29	De standaardmaat van de boomstam is 16-18 cm. Indien de gewenste maat van de stam niet leverbaar is, vindt leverantie alleen plaats na overleg over de maat en na schriftelijk akkoord (mail) van opdrachtgever.
30	Ten aanzien van levering ent-onderstam(combinaties) zie hoofdstuk 5.19 van het Handboek Bomen 2022.
31	Het leveren van bomen dient te voldoen aan de in hoofdstuk 5 van het Handboek Bomen 2022 gestelde eisen.
32	De bomen dienen een doorgaande spil en onbeschadigde eindknop te hebben. Er zijn geen dubbele toppen en of zuigers.
33	De bomen hebben een takvrije stamhoogte van 1.80 meter tenzij anders vermeld op de bestelling/bestelopdracht.
34	Bij 'levering kluit' moet het een gekweekte kluit zijn. Er mag geen sprake zijn van een kunstmatig gevormde kluit
35	De diameter van het wortelstelsel van de bomen moet minimaal vijf keer de omtrek van de stam bedragen.
36	Draadkluiten zijn gemaakt van gekweekte kluiten met uitgegloeid gaas en verteerbaar jute.
37	Kluitbomen zijn minimaal één keer per drie jaar verplant.
38	Maximaal 30% snoei met doorgaande spil en de eerste twee takkransen worden niet gesnoeid.
39	De bomen worden niet gesnoeid voor aflevering en bestaande snoeiwonden zijn goed overgroeibaar.
40	Er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere takken uitkomen.
41	De te leveren bomen zijn ten minste 2 jaar opgekweekt in Nederland.
42	De stamomtrek op één meter dient in verhouding te staan tot de boomlengte 1:30 en voor sneller groeiende soorten 1:35.
43	Voor kruinhoogte bolbomen geldt, indien niet anders vermeld, dat de stamhoogte minimaal 1.80m is.
44	Dunbastige bomen met gevoeligheid voor zonnebrand moeten een goed beveerde stam hebben
45	Wurgwortels, geknikte wortels en/of onnatuurlijke vergroeiingen mogen niet aanwezig zijn bij de bomen.
Eisen inzake projecten	

**Bijlage I Programma van Eisen
inzake offerteaanvraag levering bomen en beplanting
Gemeente Nissewaard, contract 10767**

46	De opdrachtgever is niet verplicht om de bomen en beplanting via de raamovereenkomst levering bomen en planten met kenmerk 10767 te bestellen, maar mag dit naar wens ook bij een derde partij doen.
47	Bij projecten binnen gemeente Nissewaard hebben externe aannemers/ externe project ontwikkelaars de mogelijkheid om gebruik te maken van de raamovereenkomst levering bomen en planten met kenmerk 10767.
48	De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan de levering voor een project ter plaatse zijn keuze te maken uit het aanbod van de leverancier inzake het assortiment als omschreven in bijlage B. De leverancier reserveert het materiaal door de gekozen bomen en beplanting te voorzien van een label met naam opdrachtgever, adres opdrachtgever, projectnaam, boomnummer en leverdatum.
49	De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan de levering voor een project een keuring uit te voeren. De keuring van de (individuele) bomen vindt plaats door de directie of een door de directie in te schakelen adviesbureau, hierbij heeft de directie het recht om individuele bomen af te keuren op beschadigingen, ziektes of andere afwijkingen. Vervolgkosten, zoals vervangen van de levering en transportkosten, zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Eisen inzake communicatie	
50	De opdrachtnemer draagt zorg voor een vast contactpersoon op contractniveau. Tevens dient een vervanger aangesteld te worden.
51	De opdrachtnemer dient tijdens werkdagen van minimaal 08.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar te zijn.
52	Ieder jaar verzorgt de opdrachtnemer een rapportage over de voortgang van het contract. De opdrachtnemer kan hiervoor zelf een format ontwikkelen en hanteren mits de in de raamovereenkomst genoemde informatie minimaal aanwezig is.
53	De opdrachtnemer en aanbestedende dienst plannen vervolgens een gesprek om de rapportage te bespreken.
54	De opdrachtnemer is verplicht tot het verstrekken van een overzicht van de bestelde producten die buiten bijlage B vallen.
55	Het niet nakomen van de in het programma van eisen opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 300,- per situatie per dag.
56	De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden wanneer er meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar.
57	De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht is beëindigd vanwege de 3 overtredingen.