

Behoort bij: R&CP 2025-001

Woonrijp maken De Wal II

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKZAAMHEDEN				
10	Vorbereiding en algemene werkzaamheden				
101	Plan van aanpak, V&G en kwaliteit				
101010	Opstellen en bespreken werkplannen.	EUR		N	
101020	V&G-coördinatie.	EUR		N	
101030	Kwaliteitsborging.	EUR		N	
102	Metingen en uitzetwerkzaamheden				
1020	<u>Uitzet werkzaamheden</u>				
102010	Opstellen detailontwerp "Hoogtemaatvoering"	EUR		N	
102020	Uitzet werkzaamheden	EUR		N	
11	Voorzieningen				
111	Verkeersmaatregelen				
1112	<u>Afzettingen</u>				
111210	Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg - 1236	EUR		N	
111220	Aanbr., instandhouden, verw. bouwrit - 1943	EUR		N	
111230	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
111240	Opstellen verkeerskening(en).	EUR		N	
111260	Aanbr., instandhouden, verw. tekstborden op het terrein	st	2,00	N	
111270	Aanbr., inst., verw. tekstborden "Uitrit bouwverkeer"	st	2,00	N	
1119	<u>Overige voorzieningen</u>				
111920	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
111930	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
111950	Toepassen rijplaten - kruising K&L stroken	EUR		N	
115	Kabels en leidingen				
115010	Graven proefsleuf.	m	20,00	V	
115020	Voorziening kabels en leidingen.	EUR		N	
119	Diversen				
13	Opruimen leidingwerken				
133	Riool kunststof				
133010	Verwijderen kunststofbuis - ø315 mm afvoeren	m	19,00	V	
133020	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	2,00	V	
135	Putten en kolken				
1355	<u>Verwijden straatkolken</u>				
135510	Verwijderen kolk - afvoeren	st	43,00	V	
139	Diversen				
1390	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
139010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
1391	<u>Reinigen riolering</u>				
139110	Reinigen kolken.	st	43,00	V	
139120	Rioolput reinigen.	st	2,00	V	
139160	Rioolslib opvangen en afvoeren naar eindverwerker	ton	2,50	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
15	Opruimen verhardingen				
152	Steenmengsels en funderingen				
152010	Verwijderen teenvrije funderingslaag dik 30 cm	m2	225,00V		
152020	Zand ontgraven uit cunet rijweg, dik 40 cm	m3	78,00V		
153	Opsluitingen en gootlagen				
1530	<u>Opnemen en afvoeren kantopsluiting</u>				
153010	Opbreken geleidebanden - afvoeren	m	31,00V		
153020	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm - afvoeren	m	40,00V		
153030	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm - hergebruik	m	20,00V		
154	Bitumineuze verhardingen				
1541	<u>Zagen verharding</u>				
154110	Zagen van bitumineuze verharding dik 80 mm	m	45,00V		
1543	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
154310	Opbr. asfaltverharding van teenvrij asfalt uit bouwplan	m2	4.025,00V		
154320	Opbr. asfaltverharding van teenvrij asfalt t.p.v. inrit	m2	70,00V		
1544	<u>Afvoeren teenvrije breekasfalt</u>				
154410	Afvoeren teenvrije breekasfalt	ton	821,00V		
158	Betontegels				
1580	<u>Opnemen en afvoeren betontegels</u>				
158010	Opbreken betontegels - afvoeren	m2	68,00V		
17	Opruimen inrichting en bebakening				
178	Verlichting				
178010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	21,00V		
179	Diversen				
179010	Verwijderen legioblokken 160 x 80 x 80 cm	st	23,00V		
179020	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	100,00V		
2	GRONDWERKEN				
22	Grond ontgraven				
221	Grond ontgraven uit cunet				
221010	Grond ontgraven uit cunet uitbreiding rijweg, dik 70 cm	m3	154,00V		
221020	Grond ontgraven uit cunet uitbreiding rijweg, dik 30 cm	m3	7,00V		
221030	Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen, dik 70 cm	m3	1.306,00V		
221040	Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 30 cm	m3	435,00V		
221050	Grond ontgr. uit wadi tussen de nieuwe woonblokken	m3	580,00V		
221060	Grond ontgraven uit bodem + talud wadi	m3	741,00V		
221080	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	6.815,00V		
221090	Profileren van oppervlakken.	m2	6.815,00V		
222	Terrein				
222010	Grond ontgraven uit boomvakken in terrein dik 90 cm	m3	209,00V		
222020	Grond ontgraven uit plantvakken dik 100 cm	m3	466,00V		
222030	Grond ontgraven en aanvullen uit terrein t.p.v.	m3	105,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222080	klimaattunnel				
222090	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	2.263,00V		
	Profileren van oppervlakken.	m2	2.263,00V		
224	Grond ontgraven uit hoofdriool				
224010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	32,00V		
224020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - nieuwe HWA riolering	m3	46,00V		
224030	Grond ontgr. uit sleuf nieuwe kolkaansluitingen	m3	40,00V		
224040	Grond ontgr. uit sleuf nieuwe achterom aansluitingen	m3	80,00V		
224050	Grond ontgr. uit sleuf nieuwe drainageleiding	m3	91,00V		
24	Grond vervoeren				
241	Naar depot				
241010	Grond vervoeren uit cunet	m3	3.243,00V		
241020	Grond vervoeren uit terrein	m3	795,00V		
241030	Grond vervoeren uit rioleringen	m3	89,00V		
2411	<u>Partijkeuring overblijvende grond</u>				
241120	Uitvoeren AP04 grondonderzoek	st	3,00V		
25	Grond verwerken				
251	Cunet				
251010	Grond verwerken in cunet rijweg	m3	88,00V		
251020	Grond verwerken in cunet langsparkeren	m3	125,00V		
251030	Grond verwerken in cunet haaksparkeren	m3	670,00V		
251040	Grond verwerken in cunet trottoirs	m3	435,00V		
251050	Lev. en aanbrengen olie absorberend doek	m2	1.975,00V		
251060	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	4.090,00V		
251070	Profileren van oppervlakken.	m2	4.090,00V		
252	Terrein				
252010	Grond verwerken in aanvulling t.p.v. boomplantvakken	m3	205,00V		
252020	Grond verwerken in boomplantgat afm. 4,2 x 2,0 x 0,5 m	m3	84,00V		
252030	Grond verwerken in plantvakken	m3	466,00V		
252040	Lev en verwerken grond in bodem- en talud wadi's	m3	775,00V		
252050	Grond verwerken in terrein t.p.v. achterom inrit	m3	24,00V		
252060	Grond verwerken in ophoging nabij klimaattunnel	m3	2.200,00V		
252080	Profileren van oppervlakken.	m2	3.977,00V		
258	Depot				
2580	<u>Nieuw depot</u>				
258010	Grond verwerken in depot	m3	4.787,00V		
258020	Grond ontgraven uit depot	m3	4.787,00V		
258030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	2.224,00V		
258040	Grond afvoeren	m3	1.903,00V		
26	Sleuven				
261	Grondwerk hoofdriool				
261010	Aanvullen sleuf - enkele hoofdriolering	m3	44,00V		
261020	Aanvullen sleuf - nieuwe kolkaansluitingen	m3	32,00V		
261030	Aanvullen sleuf - nieuwe huisaansluitingen	m3	75,00V		
263	Grondwerk drainage				
263010	Aanvullen sleuf - nieuwe drainageleidingen	m3	30,00V		
263020	Grond verwerken in cunet - drainage	m3	61,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
263030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	65,00V		
28	Grond leveren				
281020	Leveren teelaarde	m3	743,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
31	Drainage				
311	Drainagebuizen				
3110	<u>Aanbrengen drainageleiding</u>				
311010	Lev en aanbr. drains voor horizontale drainage - PE ø160	m	67,00V		
311020	Lev en aanbr. drains voor horizontale drainage - PE ø200	m	63,00V		
33	Vrijverval riool				
333	Kunststof riool				
3332	<u>HWA-riool</u>				
333210	Lev. en aanbrengen PVC-buis, ø 315 mm	m	8,00V		
333220	Lev. en aanbrengen PVC-buis, ø 200 mm	m	24,00V		
333230	Lev. en aanbr PVC-buis, ø 125 mm t.b.v. kolken	m	45,00V		
333240	Lev. en aanbr PVC-buis, ø 160 mm t.b.v. kolken in achterompaden	m	105,00V		
335	Hulpstukken				
3351	<u>HWA-riool tbv kolkaansluitingen - ø 125 mm</u>				
335110	Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, B90°	st	82,00V		
335120	Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, buis 1,00 m	st	82,00V		
335130	Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, B45°	st	160,00V		
335140	Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, T45°	st	2,00V		
3352	<u>HWA-riool t.b.v. kolkaansluitingen - ø 160 mm</u>				
335210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop T45°	st	9,00V		
335220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap	st	3,00V		
3353	<u>HWA-riool t.b.v. kolkaansluitingen op PVC ø 200 mm</u>				
335310	Lev en aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop T45°	st	3,00V		
35	Putten en kolken				
351	Betonnen putten				
3512	<u>HWA-riool</u>				
351210	Maken overstort put van betonelementen - 800 x 800	st	1,00V		
351220	Maken slokop put van betonelementen - 800 x 800	st	1,00V		
351230	Maken welput van betonelementen - 800 x 800	st	2,00V		
351240	Maken uitstroompuit van betonelementen - 800 x 800	st	1,00V		
352	Polyester putten				
3522	<u>HWA-riool</u>				
352210	Lev en aanbrengen put van kunststof - PK315	st	1,00V		
353	Overige putten				
3533	<u>Drainage</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353310	Lev. en aanbrengen put van kunststof - doorspuitput	st	3,00V		
353320	Aanbrengen put van kunststof - overstortput	st	1,00V		
354	Putafdekkingen				
354010	Lev. en aanbrengen putrand met deksel - drain	st	3,00V		
354020	Aanbrengen putrand met deksel - HWA wadi	st	5,00V		
354030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking - HWA	st	31,00V		
354040	Op hoogte brengen bestaande putafdekking - DWA	st	24,00V		
354050	Lev en aanbrengen putrand met deksel tbv PK315 put	st	1,00V		
355	Kolken				
3551	<u>Aanbrengen kolken</u>				
355110	Lev en aanbrengen straatkolken - S 2045	st	31,00V		
355120	Lev. en aanbrengen trottoirkolken - T1585.2/90	st	51,00V		
358	Put aansluitingen				
358110	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
39	Diversen				
390020	Rioolput reinigen.	st	67,00V		
390030	Riolering reinigen onder hoge druk - < 315 mm	m	580,00V		
390040	Riolering reinigen onder hoge druk - 400 mm	m	234,00V		
4	OEVER- EN BOUWWERKEN				
44	(Kleine) kunstwerken				
4410	<u>Klimaattunnel</u>				
441010	Lev en aanbrengen faunatunnel - groot	st	1,00V		
4420	<u>Stortsteen nabij klimaattunnel</u>				
442010	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	25,00V		
442020	Aanbrengen bestorting.	ton	10,00V		
442030	Aanbrengen bestorting.	ton	4,00V		
46	Aanbrengen keerwand en schanskorf				
4610	<u>Aanbrengen keerwand en schanskorf</u>				
461010	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. keerwand - schanskorf	m3	144,00V		
461020	Lev. en aanbr. fundering t.b.v. keerwand - schanskorf	m2	30,00V		
461030	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	16,00V		
461040	Lev. en aanbr. stalen steenkorven	m	16,00V		
461050	Lev. en aanbr. steenvulling in de schanskorven	m3	10,30V		
461070	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof - worteldoek	m2	16,00V		
461080	Grond verwerken in aanvulling keerwand en schanskorf	m3	24,00V		
461090	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	24,00V		
5	WEGENBOUWWERKEN				
52	Funderingen				
5210	<u>Menggranulaat 0/31,5</u>				
521000	Afwerken zandbed.	m2	3.940,00V		
521010	Lev. en aanbr. ongebonden wegfundering - rijweg	m2	400,00V		
521020	Lev. en aanbr. ongebonden wegfundering - langsparkeren	m2	325,00V		
521030	Lev. en aanbr. ongebonden wegfundering - haaksparkeren	m2	1.620,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521040	Aanbr. ongebonden wegfundering - onderhoudspad t.b.v. grasbetontegels - hergebruik	m2	655,00V		
521050	Aanbr. ongebonden wegfundering - onderhoudspad t.b.v. grasbetontegels	m2	655,00V		
521060	Aanbr. ongebonden wegfundering - achterom inrit	m2	36,00V		
53	Opsluitingen				
531	Trottoirbanden				
531010	Lev en aanbr trottoirbanden van beton 13/15 - recht	m	228,00V		
531020	Lev en aanbr trottoirbanden van beton 13/15 - knie	m	22,00V		
532	Opsluitbanden				
532010	Lev. en aanbr. opsluitbanden 10 x 20 - recht in de beton	m	2.035,00V		
532020	Lev. en aanbr. opsluitbanden 10 x 20 - bocht in de beton	m	134,10V		
532030	Lev. en aanbr. opsluitbanden 12 x 25 - recht in de beton	m	895,00V		
532040	Lev. en aanbr. opsluitbanden 12 x 25 - bocht in de beton	m	28,25V		
532050	Lev. en aanbr. opsluitbanden 20 x 25 - recht in de beton	m	77,00V		
532060	Lev. en aanbr. opsluitbanden 20 x 25 - bocht in de beton	m	16,10V		
532070	Lev. en aanbr. opsluitbanden 10 x 20 - hergebruik	m	20,00V		
533	Geleidebanden				
533010	Lev. en aanbrengen geleidebanden 5/20 - recht	m	940,00V		
533020	Lev. en aanbrengen geleidebanden 5/20 - bocht	m	235,00V		
533030	Lev. en aanbrengen geleidebanden 5/20 - verloop	m	4,00V		
534	Inritbanden				
534010	Lev en aanbrengen inritbanden van beton.	m	21,25V		
538	Kantopsluiting betonstraatstenen				
538010	Leveren betonstraatstenen.	st	1.380,00V		
54	Bitumineuze verhardingen				
541	Onderlagen				
541010	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton tbv fietspad	ton	9,00V		
543	Deklagen				
543010	Lev. en aanbr deklaag van steenmastiiekasfalt in Antwerpsestraatweg	ton	39,00V		
543020	Lev. en aanbrengen deklaag van asfaltbeton, fiets+inrit	ton	3,40V		
547	Kleeflagen				
547010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	560,00V		
549	Diversen				
549010	Zagen van bitumineuze verharding dik 110 mm	m	17,00V		
549020	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	5,00V		
549030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	515,00V		
549040	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	25,00V		
549050	Afwerken naad aansluiting asfalt	m	25,00V		
56	Straatbakstenen				
561	Keiformaat				
561010	Leveren en aanbrengen straatlaag	m2	4.126,00V		
561020	Lev. en aanbrengen straatbakstenen KF - rijweg	m2	4.126,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
567	Molgoten				
567010	Lev en aanbrengen molgoot - breed 50 cm	m	207,00V		
567020	Lev. en aanbr. kantopsluiting SBS KF tpv parkeren	m	2.136,00V		
569	Herstraten				
569010	Herstraten straatbakstenen.	m2	10,00V		
57	Betonstraatstenen				
571	Keiformaat				
571010	Leveren en aanbrengen straatlaag	m2	2.765,00V		
571020	Lev. en aanbr. dubbelklinkers - trottoir	m2	2.617,00V		
571030	Lev. en aanbrengen dubbelklinkers - inritten	m2	180,00V		
571040	Lev. en aanbrengen betonstraatstenen KF - grijs	m2	24,00V		
571050	Lev. en aanbrengen betonstraatstenen KF - trafo	m2	30,00V		
58	Betontegels				
581	Betontegels 300 x 300 mm				
581010	Lev en aanbrengen betontegels.	m2	120,00V		
586	Symbool- en teksttegels				
586010	Lev en aanbrengen haaientandtegels	m2	1,50V		
59	Diversen				
595	Grasstenen				
595010	Leveren en aanbrengen straatlaag	m2	2.550,00V		
595020	Lev. en aanbr. Rain(a)Way tegels - haaksparkeren	m2	1.660,00V		
595030	Lev. en aanbr. Rain(a)Way tegels - langsparkeren	m2	270,00V		
595040	Lev. en aanbrengen grasbetontegels - onderhoudspad	m2	587,00V		
595050	Lev. en aanbrengen grasbetontegels - inritten	m2	34,00V		
595060	Lev. en aanbrengen grasbetontegels - overstort in wadi	m2	12,00V		
595070	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	12,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	Vorbereidende werkzaamheden				
611	Bemesten				
611010	Bemesten bomen.	st	58,00V		
611020	Bemesten beplantingsvak hagen	m2	55,00V		
611030	Bemesten beplantingsvak - lage heesters	m2	415,00V		
611040	Onkruid plukken beplantingsvakken	m2	920,00V		
611050	Frezen.	are	9,60V		
612	Grondbewerkingen				
612010	Eggen.	are	5,40V		
612020	Egaliseren.	are	5,40V		
613	Wortelschermen				
613010	Leveren en aanbrengen wortelscherm.	m	80,00V		
619	Diversen				
619010	Aanbrengen beluchtingssysteem	st	20,00V		
619020	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	88,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
62	Bomen				
621	Leveren plantmateriaal				
621010	Leveren bomen (RAW-bestek).	EUR		N	
621020	Leveren meerstammige bomen (RAW-bestek).	EUR		N	
623	Planten bomen				
623010	Lossen en zo nodig inkuilen bomen	st	58,00V		
623020	Maken plantgat.	st	58,00V		
623030	Planten bomen (RAW-bestek) in woonwijk	st	54,00V		
623040	Planten meerstammige bomen (RAW-bestek)	st	4,00V		
623050	Lev en aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	108,00V		
623060	Aanbrengen anti-maaischade palen.	st	12,00V		
64	Haagplantsoen				
641	Leveren plantmateriaal				
641010	Leveren hagen (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
642	Bijkomende werkzaamheden				
642010	Lev en aanbr. afrastering, gladde draad met palen	m	80,00V		
643	Planten haagplantsoen				
643010	Maken plantsleuf - hagen	m	80,00V		
643020	Planten van haagplantsoen (RAW-bestek).	st	800,00V		
65	Sierplantsoen				
651	Leveren plantmateriaal				
651010	Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).	EUR		N	
653	Planten sierplantsoen				
653010	Maken plantgat t.b.v. heesters	st	1.676,00V		
653020	Planten van heesters (RAW-bestek)	st	1.436,00V		
653030	Planten van onderbegroeiing (RAW-bestek) - t.p.v. bomen	st	240,00V		
67	Zaaien en zoden				
671	Inzaaien				
671010	Eggen.	are	120,00V		
671020	Egaliseren.	are	120,00V		
671030	Zaaien wadi's	are	41,70V		
671040	Zaaien bloemrijk grasland - bermen en onderhoudspad	are	93,00V		
671060	Zaaien grasbetontegels parkeerplaatsen	are	17,00V		
671070	Zaaien grasbetontegels parkeerplaatsen - proef	are	15,50V		
69	Onderhoud				
692	Bomen				
692010	Beheersen onkruid-boomspiegel tpv woonwijk	week	52,00V		
692020	Water geven bomen.	st	58,00V		
692030	Inboeten bomen.	st	6,00V		
692040	Vervangen bovengrondse boomverankering.	st	10,00V		
694	Haagplantsoen				
694010	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	348,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
694020	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	348,00V		
694030	Knippen van (blok)hagen.	m2	200,00V		
694040	Inboeten bosplantsoen.	st	80,00V		
695	Sierplantsoen				
695010	Beheersen onkruid-beplanting.	are	8,38V		
695020	Inboeten sierplantsoen.	st	168,00V		
697	Gras				
697010	Maaien bermen en taluds.	are	269,40V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
73	Markeringen				
730010	Uitzetwerkzaamheden t.b.v.aanbrengen markeringen ten behoeve van aan te brengen markeringen	EUR	N		
730020	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m 1-1	m	42,00V		
78	Verlichting				
781	Leveranties				
7811	<u>Leveren stalen lichtmasten en uithouders</u>				
781110	Leveren lichtmast (paaltop 4,0 m con. top 60 mm).	st	82,00V		
7815	<u>Leveren armaturen</u>				
781510	Leveren verlichtingsarmatuur (Prunus A3).	st	2,00V		
781520	Leveren verlichtingsarmatuur (Prunus A3).	st	82,00V		
782	Lichtmasten				
782010	Aanbrengen verlichtingsobject in haag	st	2,00V		
782020	Aanbrengen verlichtingsobject in parkeerterrein nabij Knarrenhof	st	2,00V		
782030	Aanbrengen verlichtingsobject langs rijweg en trottoir	st	80,00V		
785	Bijkomende werkzaamheden				
785010	Lev. en aanbrengen objectnummer.	st	82,00V		
785020	Lev en aanbrengen kunststof masttegel.	st	40,00V		
789	Diversen				
789010	Coördinatie netwerkbeheerder	EUR	N		
789020	Coördinatie met bouwer en nutsbedrijven	EUR	N		
789030	Instandhouding verlichting.	EUR	N		
789040	Inregelen armatuur op Luminizer systeem	EUR	N		
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	Berekeningen en gegevens				
810010	Aanleveren gegevens t.b.v. besteksadministratie.	EUR	N		
82	Communicatie				
820010	Communiceren met derden.	EUR	N		
83	Revisiegegevens				
830010	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie OVL.	EUR		N	
85	Beschikbaarstelling en inzetten				
851	Materieel				
851010	Inzetten van hydraulische graafmachine, rupsen	uur	40,00V		
851020	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver	uur	40,00V		
851030	Inzetten van vrachtauto, hydraulisch kipbaar, min. 16ton	uur	40,00V		
851040	Inzetten tractor met waterwagen / grondkar	uur	60,00V		
852	Werknemers				
852010	Inzetten van grondwerker	uur	40,00V		
852020	Inzetten van opperman	uur	40,00V		
852030	Inzetten van stratenmaker	uur	40,00V		
852040	Inzetten van uitzetter / maatvoerder	uur	8,00V		
87	Voorzieningen				
870010	Assistentie afvalinzameling.	EUR		N	
874	Schonen terrein				
874010	Schonen terrein.	EUR		N	
874020	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910050		EUR		N	
910120	Melding Besluit bodemkwaliteit	EUR		N	
910130	Aanvoer- en afvoer materieel	EUR		N	
910150	Coördinatie v.d. werkzaamheden	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost leveringen en werkzaamheden.	EUR	20.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				