



Bijlage T - Productspecificaties

Productspecificaties reinigingsmiddelen keuken

Productcategorie	Algemene producteisen	Minimale prestatie-eisen	Minimale compatibiliteit materialen	Chemische component
Apparatuurreiniger (algemeen)	Veilig voor RVS, kunststof, coatings; residuvrij	Verwijdert vet in 1 cyclus	RVS, kunststof, glas, keramiek	Alkalisch (carbonaten, silicaten)
Glasreiniger	Streeploos, sneldrogend	Droog binnen 5 minuten	Glas, plexiglas, spiegels	Iso-propanol Geen ethanol
Ontvetter (algemeen)	Sterk ontvettend, afspoelbaar	Verwijdert vet binnen 5 min	RVS, tegels, werkbladen	Alkalisch (carbonaten, silicaten)
Anti-kalk / kalkopbouw voorkoming	Voorkomt kalkafzetting	Vermindert kalk binnen 1-2 weken	Kranen, boilers, vaatwassers	Milde zuren (citroenzuur, melkzuur)
Serviceontkalker	Veilig voor leidingen en metalen	90% kalkverwijdering per behandeling	RVS, koper, kunststof	Organische zuren (citroenzuur, melkzuur)
Ovenreiniger	Hecht goed, geschikt voor aankoeking	Losweken binnen 15 min	RVS, geëmailleerd staal	Sterk alkalische stoffen (natriumhydroxide)
Reiniger voor zware vervuiling	Extra krachtig, geschikt voor grills/friteuses	Verwijdert koolresten binnen 15 min	RVS, hittebestendige coatings	Sterk alkalische stoffen (natriumhydroxide)

Productspecificaties reinigingsmiddelen sanitair

Product-categorie	Algemene producteisen	Minimale prestatie-eisen	Minimale compatibiliteit materialen	Chemisch component
Geurverwijderaar / luchtverfrisser	Neutraliseert geuren; laat frisse, niet-overheersende geur achter	Directe geurvermindering binnen 5 minuten; langdurige werking (min. 2-4 uur)	Veilig voor lucht, textiel, kunststof, keramiek	Geurbinders (zoals cyclodextrines), parfumstoffen
Ontkalker sanitair	Verwijdert kalk, urinesteen en zeepresten	Zichtbare kalkverwijdering binnen 5 min	Keramiek, RVS, glas, kranen; niet geschikt voor natuursteen	Organische zuren (zoals citroenzuur, melkzuur)
Toiletreiniger	Verwijdert aanslag, geurtjes en bacteriën; hecht goed aan verticale oppervlakken	Zichtbare reiniging na 1 behandeling; frisse geur	Keramiek, kunststof toiletbrillen; niet voor natuursteen	Anionische en niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen, zuren
Reiniger voor wanden en vloeren (sanitair)	Verwijdert zeepresten, huidvetten, kalksluier en lichte vervuiling	Streeploos resultaat; reiniging binnen 1 behandeling	Tegels, RVS, kunststof, glas; niet voor natuursteen bij zure varianten	Mild alkalisch of zuur, oppervlakte-actieve stoffen
Sanitair allesreiniger (combi-product)	Geschikt voor wastafels, kranen, douches, tegels; verwijdert lichte kalk en zeepresten	Direct schoon oppervlak zonder strepen	Keramiek, glas, kunststof, RVS	Neutrale pH, oppervlakte-actieve stoffen, complexvormers
Urinoir- en afvoerreiniger	Verwijdert urinesteen, geurtjes en aanslag in afvoeren	Vermindert geur en aanslag binnen 1 behandeling	Keramiek, RVS; niet voor natuursteen	Sterke zuren (zoals zwavelzuur of fosforzuur), geurmaskering

Productspecificaties reinigingsmiddelen vloeren

Product-categorie	Algemene producteisen	Minimale prestatie-eisen	Minimale compatibiliteit materialen	Chemisch component
Reiniger harde oppervlakken	Geschikt voor tegels, RVS, kunststof; verwijdert vuil, vet en loopsporen	Zichtbaar schoon oppervlak ; streeploos	Tegels, RVS, kunststof, beton	Milde alkalische stoffen (carbonaten, silicaten)
Reiniger harde vloeren	Geschikt voor steen, PVC, linoleum, gietvloeren; laat geen residu achter	Streeploos resultaat; geen aantasting van vloerafwerking	PVC, linoleum, gietvloer, keramiek	Milde reinigende surfacten, waxen
Olieveeg-product (vloeronderhoud)	Verwijdert vuil en laat dun beschermlaagje achter	Verbeterde glans en bescherming na 1 behandeling	Houten vloeren met olieafwerking	Waxen, polymeerdispersie
Onderhoudsmiddel (wax / polish)	Beschermt en voedt vloeren; verhoogt glans; voorkomt slijtage	Gelijkmatige beschermlaag zonder strepen	Linoleum, PVC, hout (afhankelijk van product)	Waxen, milde solventen
Rubbersporenreiniger	Verwijdert zwarte strepen van schoenen, heftrucks, stoelen	Verwijdert rubbersporen	PVC, linoleum, tegels, beton	Milde alkalische stoffen (carbonaten, silicaten)
Universele vloerreiniger	Geschikt voor dagelijkse reiniging van diverse vloertypen; fris ruikend	Zichtbaar schoon oppervlak zonder strepen	PVC, linoleum, tegels, RVS, kunststof	Milde alkalische stoffen (carbonaten, silicaten)
Tapijtreiniger	Geschikt voor reiniging vloerbedekking (getuft, geweven, naaldvilt).	Verwijdert zichtbaar vlekken, vet en stof Laat geen plakkerige residu's achter. Kleurveilig.	Wol, polyamide, polyester, polypropyleen, Kunststoffen en metalen onderdeel machines.	Niet-ionische en anionische oppervlakte-actieve stoffen.