

Nota van Inlichtingen

Behorende bij de aanbesteding 'E-installeur Kindcentrum Chaam'
Kenmerk: K010638

Datum	16-7-2026
Aantal vragen	145

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese aanbesteding van het aanbestedingsdocument 'E-installatie Kindcentrum Chaam' met kenmerk K010638 inclusief bijlagen, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

Nota van Inlichtingen

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Lijst bouwkundige voorzieningen versus E-bestek art. 3.3.2	In de lijst bouwkundige voorzieningen staat dat de B-aannemer de aardnetten van alle sanitaire met douche levert/aanbrengt. Maar in het E-bestek staat dat de installateur dit dient te verzorgen. Dit is dus tegenstrijdig, en normaliter wordt dit door de B-aannemer verzorgd. Kunnen we hier uitgaan dat de aardnetten door de bouwkundige aannemer geleverd en aangebracht worden?	De E installateur dient de aardingsnetten te leveren. De bouwkundig aannemer dient deze in te werken in de (cement)dekvloer.
2	Lijst bouwkundige voorzieningen	In de lijst bouwkundige voorzieningen staat dat gaten < 35mm door de installateur zelf voorzien dient te worden. Standaard is dit 25mm. Kunnen we hier uitgaan dat we alle gaten zelf boren tot <= 25mm?	De bouwkundige voorzieningen lijst hierin aanhouden dus gaten < 35mm zelf te boren.
3	Lijst bouwkundige voorzieningen	Kunnen we uitgaan dat met alle benoemde bouwkundige voorzieningen in de lijst "bouwkundige voorzieningen" hiermee ook alle bouwkundige voorzieningen zijn afgedekt?	Ja.
4	Lijst bouwkundige voorzieningen versus Tekeningen 100A en 100B	In de lijstbouwkundige voorzieningen staat bij de E-installaties dat de B-aannemer dient te voorzien in 30 st. sparingen 450x100mm t.b.v. de kabelgoten. Dit lijkt ons tegenstrijdig met de E-tekeningen, waar kabelgoten getekend staan van 600mm breed (idem zo in 3D model). Kunnen we volstaan met kabelgoten 400mm breed?	De in bouwkundige voorzieningenlijst is een gemiddelde maat voor de sparing kabelwegen. De afmetingen kabelwegen dienen te voldoen aan de besteksomschrijving (reserveruimte e.d.) en besteks E-tekeningen.
5	Quickscan brandveiligheid versus E-bestek art. 3.7.1	"Volgens tekening DO-001 en DO-101 bijhorende bij Quickscan brandveiligheid bevinden zich de brandweer aanvalroutes bij lokaal 7/8 en de zij-entree sport. Echter volgens E-bestek dienen we te voorzien in een rood flitslicht bij de hoofdentree, daar volgens E-bestek daar de aanvalsroute is. Dit is tegenstrijdig. a: Waar dient rood flitslicht gesitueerd te worden? b: Dienen we nog een 2e rood flitslicht te voorzien, daar er twee brandweer aanvalroutes zijn?"	Op de tekeningen Quickscan zijn opstelplaatsen blusvoertuigen aangegeven. Rood flitslicht conform bestek en 1e nota vraag 78.
6	Quickscan brandveiligheid versus E-bestek art. 3.7.1 en tekening E400B	"Volgens tekening DO-001 en DO-101 bijhorende bij Quickscan brandveiligheid bevinden zich de brandweer aanvalroutes bij lokaal 7/8 en de zij-entree sport. Echter het (geo)nevenpaneel bevindt zich in de hoofdentree (ruimte A.1). De brandweer kan bij binnenkomst dus niet zien waar de brand zich bevindt. Kunnen we hier E-bestek en E-tekening aanhouden?"	op De tekeningen Quickscan zijn opstelplaatsen blusvoertuigen aangegeven. (Geo)Nevenpaneel conform bestek en 1e nota vraag 78. Bovendien omvat de brandmeldinstallatie geen volledige bewaking in het gehele complex, dus is de exacte positie van een brand niet (volledig) af te leiden uit het nevenpaneel.
7	Aanbestedingsleidraad K010638	Graag willen we u verzoeken om bij de planing 3,5 om een 3e vragenronde toe te voegen, zodat we nog kunnen reageren op de antwoorden in 2e nota en hier verduidelijkingsvragen over kunnen stellen. Kunt u dit honoreren?	Er komt geen 3e vragenronde in verband met het te doorlopen tijdstad voor de aanbesteding.
8	Aanbestedingsleidraad K010638 versus Bijlage 9 Concept overeenkomst	In leidraad bij planning 3.5 staat streefdatum opdracht november 2026. En in Concept overeenkomst artikel 3.2 staat een opleverdatum van 15 januari 2028. Als installateur zijn we hier geheel afhankelijk van de bouwkundige aannemer en zijn planning op dat wij voldoende tijd krijgen voor onze werkzaamheden. Kunt u garanderen dat deze verantwoordelijkheid bij de bouwkundige aannemer ligt?	Streefdatum voor de opdracht ligt eerste week oktober 2026, voor de start van de bouw houden we vast aan de start bouw van medio november 2026 en streefdatum voor oplevering op 15 januari 2028. Laatstgenoemde datum zal vooraf met alle geselecteerde uitvoeringspartijen voor de B, E en W worden besproken en vastgelegd voor ondertekening van de opdracht

9	Aanbestedingsleidraad K010638 versus Bijlage 9 Concept overeenkomst	In leidraad bij planning 3.5 staat streefdatum opdracht november 2026. En in Concept overeenkomst artikel 3.2 staat een opleverdatum van 15 januari 2028. Opdracht en aanvang werkzaamheden is niet het zelfde, waarbij we hier concluderen dat er maar een (klein) jaar bouwtijd is. Een werk van deze omvang vergt normaal een bouwtijd van circa 1,5 jaar. Kan opleverdatum met 3 maanden (15 april) worden opgeschoven?	Wij vinden een bouwtijd van 14 maanden voor dit project realistisch. Echter is dit afhankelijk van de start van de bouwwerkzaamheden. De opleverdatum zal vooraf met alle geselecteerde uitvoeringspartijen voor de B, E en W worden besproken en vastgelegd voor ondertekening van de opdracht.
10	Aanbestedingsleidraad K010638 versus Bijlage 9 Concept overeenkomst	In leidraad bij planning 3.5 staat streefdatum opdracht november 2026. En in Concept overeenkomst artikel 3.2 staat een opleverdatum van 15 januari 2028. Opdracht november 2026 is net voor de inval van de winterperiode. Bij (hevige) vorst is het dus zou maar mogelijk dat de bouwkundige aannemer geen grondwerk en/of bouwkundige werkzaamheden kan uitvoeren. Indien het werk door vorst stil komt te liggen, schuift dan ook de opleverdatum evenredig mee op?	De opdracht voor het werk is gepland voor de eerste week van oktober 2026. Met een voorbereidingstijd van ca 6 weken voor de uitvoerende partijen betekent dit aanvang van de werkzaamheden medio november. Elke periode kent zijn periodes van onwerkbaar weer. Dat is bij ieder werk het geval. De opleverdatum zal vooraf met alle geselecteerde uitvoeringspartijen voor de B, E en W worden besproken en vastgelegd voor ondertekening van de opdracht.
11	Aanbestedingsleidraad K010638 versus Bijlage 9 Concept overeenkomst	In leidraad bij planning 3.5 staat streefdatum opdracht november 2026. En in Concept overeenkomst artikel 3.2 staat een opleverdatum van 15 januari 2028. Als de beoogde opdracht datum van november 2026 opschuift, schuift dan ook de opleverdatum op?	De opdracht voor het werk is gepland voor de eerste week van oktober 2026. Met een voorbereidingstijd van ca 6 weken voor de uitvoerende partijen betekent dit aanvang van de werkzaamheden medio november. Mocht de startdatum, om voor opdrachtgever moverende redenen verschuiven, dan zal de opleverdatum ook verschuiven. Wij zullen in de aannemingsovereenkomst de tekst van de artikelen 3.1 en 3.2 als volgt aanpassen: "art. 3.1: De opdracht start uiterlijk 6 weken na overeenstemming over de prijsafspraken ten behoeve van deze overeenkomst." "art 3.2 De opleverdatum van het Werk is 15 januari 2028 of zoveel eerder of later dan nader overeen te komen en vast te stellen in overleg met geselecteerde uitvoerende partijen van de B, E en W. De daadwerkelijke oplevering is afhankelijk van de werkelijke startdatum van het proces die afhankelijk is van de afgifte van de omgevingsvergunning." Daarmee is voor u voldoende zekerheid ingebouwd, ook omdat in art 3.2 is opgenomen "zoveel eerder of later dan nader overeen te komen".
12	Tekening W200B versus tekening TO-103	"Op de W-tekening zien we twee door de wandgaande kanalen tussen kleedruimte (ruimte S2.5d) en hoofdentree (ruimte A.1). Volgens de bouwkundige tekening betreft dit een brandscheiding, maar op de W-tekening zien we hier geen ""BK"" (brandklep) staan. Nemen aan dat hier brandkleppen zitten, die via de BMI gestuurd dienen te worden."	De codering BK is daar abusievelijk weggevallen, dit zijn wel brandkleppen (ook als zodanig getekend)
13	Tekening W200A versus tekening TO-102	"Op de W-tekening staan op de tussenwand teamkamer (ruimte A.4a) en groepsruimte bso (ruimte P.6) 3 stuks brandkleppen getekend. Maar volgens de bouwkundige tekening is deze wand geen brandscheiding. Of de brandkleppen zijn niet benodigd of de brandscheiding loopt verkeerd. a: Kunnen de brandkleppen hier vervallen? b: Zo nee bij punt a, hoe loopt dan de brandscheiding?"	De brandkleppen tussen ruimte A.4a en P.6 kunnen vervallen. In de wand tussen ruimte P.6 en P.4b alsmede gang/hal kinderopvang zijn wel allen brandkleppen in het kanaal werk, totaal 6 stuks (één codering BK is hier abusievelijk weggevallen).
14	Tekening E400B versus Tekening TO-103 versus Quickscan brandveiligheid hfdst. 3	"In de Quickscan brandveiligheid staat: ""De, in de inwendige brandwerende scheidingsconstructies aanwezige, deuren dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden"". Op bouw. tekening TO-103 zien we een enkele toegangsdeur (merk 22) bij groepsruimte bso (ruimte P.6), welke op een brandscheiding ligt. Maar op de E-tekening E400B zien we hier geen kleefmagneet en rookmelders t.b.v. deursturing. a: Is deze deur bouwkundig voorzien van deurdranger, die ten alle tijden de deuren mechanisch dichtstuurt/houdt? b: Of is deze deur bouwkundig voorzien van deurdranger met interne rooksensoren, die we via een I/O dienen te koppelen op de BMI? c: Of dient deze deur voorzien te worden van een kleefmagneet met rookmelders (idem andere deuren)? d: Of hoeven we hiervoor niets te voorzien?"	Deze deur dient aanvullend te worden voorzien van kleefmagneet gestuurd door de BMI . Er zitten reeds rookmelders aangesloten op de BMI in aangrenzende ruimte.

15	Tekening E400B versus Tekening TO-103 versus Quickscan brandveiligheid hfdst. 3	"In de Quickscan brandveiligheid staat: ""De, in de inwendige brandwerende scheidingsconstructies aanwezige, deuren dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden"". Op bouw. tekening TO-103 zien we een dubbele tussendeur (merk 07) tussen zij-entree sport (geen ruimte nr.) en een verlengde gang/hal (geen ruimte nr.), welke op een brandscheiding ligt. Maar op de E-tekening E400B zien we hier geen kleefmagneten en rookmelders t.b.v. deursturing. a: Zijn deze deuren bouwkundig voorzien van deurdrangers, die ten alle tijden de deuren mechanisch dichtsturen/houden? b: Of zijn deze deuren bouwkundig voorzien van deurdrangers met interne rooksensoren, die we via een I/O dienen te koppelen op de BMI? c: Of dienen deze deuren voorzien te worden van kleefmagneten met rookmelders (idem andere deuren)? d: Of hoeven we hiervoor niets te voorzien?"	Deze deuren wordt bouwkundig voorzien van deurdrangers die ten alle tijden de deuren mechanisch dicht stuurt/houdt.
16	Tekening E400B versus Tekening TO-103 versus Quickscan brandveiligheid hfdst. 3	"In de Quickscan brandveiligheid staat: ""De, in de inwendige brandwerende scheidingsconstructies aanwezige, deuren dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden"". Op bouw. tekening TO-103 zien we een enkele tussendeur (merk 06) tussen hoofdentree (ruimte A.1) en entre KDV (ruimte P.1), welke op een brandscheiding ligt. Maar op de E-tekening E400B zien we hier geen kleefmagneet en rookmelders t.b.v. deursturing. a: Is deze deur bouwkundig voorzien van deurdranger, die ten alle tijden de deuren mechanisch dichtstuurt/houdt? b: Of is deze deur bouwkundig voorzien van deurdranger met interne rooksensoren, die we via een I/O dienen te koppelen op de BMI? c: Of dient deze deur voorzien te worden van een kleefmagneet met rookmelders (idem andere deuren)? d: Of hoeven we hiervoor niets te voorzien?"	Deze deur wordt bouwkundig voorzien van deurdrangers die ten alle tijden de deuren mechanisch dicht stuurt/houdt.
17	Tekening E400B versus Tekening TO-103 versus Quickscan brandveiligheid hfdst. 3	"In de Quickscan brandveiligheid staat: ""De, in de inwendige brandwerende scheidingsconstructies aanwezige, deuren dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden"". Op bouw. tekening TO-103 zien we een dubbele tussendeur (merk 07) tussen hoofdentree (ruimte A.1) en een verlengde gang/hal (geen ruimte nr.), welke op een brandscheiding ligt. Maar op de E-tekening E400B zien we hier geen kleefmagneten en rookmelders t.b.v. deursturing. a: Zijn deze deuren bouwkundig voorzien van deurdrangers, die ten alle tijden de deuren mechanisch dichtsturen/houden? b: Of zijn deze deuren bouwkundig voorzien van deurdrangers met interne rooksensoren, die we via een I/O dienen te koppelen op de BMI? c: Of dienen deze deuren voorzien te worden van kleefmagneten met rookmelders (idem andere deuren)? d: Of hoeven we hiervoor niets te voorzien?"	Deze deuren worden bouwkundig voorzien van deurdrangers die ten alle tijden de deuren mechanisch dicht stuurt/houdt.
18	Tekening E400B versus Tekening TO-103 versus Quickscan brandveiligheid hfdst. 3	"In de Quickscan brandveiligheid staat: ""De, in de inwendige brandwerende scheidingsconstructies aanwezige, deuren dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden"". Op bouw. tekening TO-103 zien we een dubbele tussendeur (merk 01) tussen hoofdentree (ruimte A.1) en keuken / kookatelier (ruimte A.5), welke op een brandscheiding ligt. Maar op de E-tekening E400B zien we hier geen kleefmagneten en rookmelders t.b.v. deursturing. a: Zijn deze deuren bouwkundig voorzien van deurdrangers, die ten alle tijden de deuren mechanisch dichtsturen/houden? b: Of zijn deze deuren bouwkundig voorzien van deurdrangers met interne rooksensoren, die we via een I/O dienen te koppelen op de BMI? c: Of dienen deze deuren voorzien te worden van kleefmagneten met rookmelders (idem andere deuren)? d: Of hoeven we hiervoor niets te voorzien?"	Deze deuren worden bouwkundig voorzien van deurdrangers die ten alle tijden de deuren mechanisch dicht stuurt/houdt.
19	Tekening E400B	Werkkast (ruimte S2.7) is niet voorzien van een rookmelder, terwijl bergingen wel allen met rookmelder zijn uitgevoerd. Tevens grenst deze werkkast aan de vluchtroute. Dienen we hier we of niet te voorzien in extra rookmelder met nevenindicator?	Werkkast ruimte S2.7 dient te worden voorzien van rookmelder en nevenindicator (gangzijde).
20	Tekening E400B	In berging (ruimte G.4) wordt nu een 3e patchkast opgesteld, waardoor deze ruimte ook aangemerkt kan worden als technische ruimte. In deze ruimte zit wel een rookmelder, maar geen slow-whoop. Dienen we hier wel of geen slow-whoop te voorzien?	De rookmelder aldaar te voorzien van slowwhoopsokkel.

21	Tekening E400B	"In de vier kleedruimtes bevinden zich toiletgroepen. Normaliter worden voorportalen van toiletgroepen voorzien van slow-whoops t.b.v. de ontruiming. Deze slow-whoops ontbreken hier in de voorportalen. a: Heeft dit een bepaalde redenen? b: Zo nee, dienen we hier dan 4 stuks slow-whoops extra op te nemen?"	De wanden in de toiletruimte zijn middels systeemschotten welke aan boven en onderzijde open zijn. Er zit dus maar één deur tussen de toilet(voorruimte) en kleedruimte. Daarmee volstaat er ons inziens één slowwhoop per kleedruimte, deze eventueel te verplaatsen naar wand nabij deur toiletruimte.
22	Tekening E400B	In de zij-entree sport ontbreekt een slow-whoop t.b.v. de ontruiming. Dienen we hier een extra slow-whoop op te nemen?	De rookmelder aldaar te voorzien van slowwhoopsokkel.
23	Tekening E400B	In het voorportaal van de toiletgroep (ruimte A.10a) ontbreekt een slow-whoop op tekening. Dienen we hier een extra slow-whoop op te nemen?	De wanden in de toiletruimte zijn middels systeemschotten welke aan boven en onderzijde open zijn. Er zit dus maar één deur tussen de toilet(voorruimte) en gang. Daarmee volstaat er ons inziens één slowwhoop in de gang G.1.
24	Tekening E400B	Het KDV heeft 4 slaapkamers, die allen t.b.v. de ontruiming voorzien zijn van een slow-whoop. Is dit gewenst in deze slaapkamers?	Bestek hierin aanhouden.
25	Tekening E400A	In de berging (ruimte A.6g) komt wel een rookmelder maar geen slow-whoop. In de berging wordt een patchkast opgesteld waardoor deze ruimte ook aangemerkt kan worden als technische ruimte. Dienen we hier wel of geen slow-whoop te voorzien?	De rookmelder aldaar te voorzien van slowwhoopsokkel.
26	Tekening E200B	In techn.ruimte (ruimte S2.8) zit een magneetcontact inbraak t.b.v. het dakluik. Echter missen we hier een detector. Dienen we deze ruimte te voorzien van een detector ja/nee?	De technische ruimte voorzien van een PIR detector.
27	Tekening E200B	Bij de hoofdentree ontbreekt het flitslicht inbraak op de tekening. Nemen aan dat deze wel opgenomen dient te worden?	Flitslicht inbraak dient te worden voorzien buiten nabij de hoofdentree
28	Tekening E200A	"In groepsruimte (ruimte D.2a) en leerplein onderbouw (ruimte D.3) staan voor de inbraak per ruimte 2 stuks detectoren getekend. 1 stuks per ruimte zou afdoende zijn. a: Heeft dit een bepaalde redenen? b: Zo nee, kunnen we dan volstaan met 1 st. per ruimte?"	Hier kan inderdaad volstaan worden met één PIR detector per ruimte.
29	Tekening E110B	Bij sportdeel in de patchkast ruimte ontbreekt een bewegingssensor t.b.v. schakelen verlichting. Nemen aan dat we hier een sensor dienen te voorzien?	Hier dient een bewegingssensor voor schakeling verlichtng te worden toegevoegd.
30	Tekening E100B, E110B en TO-803	"In de gymzaal dienen diverse aansluitingen gymtoestellen te komen, alsmede wandcontactdozen, relaikasten zonwering en hebben we opbouw armaturen en inbouw noodarmaturen. Volgens bouwkundige tekening komt hier een verlaagd gepreforeerde staalplaat plafond. a: Zijn de installaties boven dit plafond nog wel bereikbaar? b: Zo nee bij punt a, hoe is dan bedacht betreft aanleg installaties, kabeldozen, relaikasten, lichtpunten, etc."	De gymzaal is niet voorzien van een verlaagd plafond. Hiermee wordt bedoeld de geperforeerde stalendakplaten die daar in het zicht zitten (welke in kleur zijn uitgevoerd).
31	Tekening E110A en E110B	Aan de buitenzijde bij de nooduitgangen is geen noodverlichting voorzien. Kunnen we uitgaan dat dit niet gewenst en niet van toepassing is?	Daar mag u van uit gaan.
32	E-bestek art. 3.5.2 en tekeningen E110A en E110B	"Zijn er t.b.v. de noodverlichting, ruimtes in het gebouw aanwezig waar zich 75 of meer personen kunnen bevinden? Zo ja, welke ruimtes?"	Mogelijk dat zich tweemaal per jaar meer dan 75 personen bevinden in de leerpleinen tussen de groepsruimten tpv het grote daklicht.
33	E-bestek art. 3.5.2 en tekeningen E110A en E110B	In de gangen hebben de noodarmaturen code NV2. Volgens bestek is code NV2 een noodarmatuur met een rond lichtpatroon. Dient hier niet NV1 "langwerpig lichtpatroon" te worden toegepast? of kunnen we tekeningen aanhouden?	De codes NV1 en NV2 zijn in het bestek art. 3.5.2 verwisseld. NV1 is dus het noodarmatuur met een rond lichtpatroon en NV2 is het noodarmatuur met een langwerpig lichtpatroon.
34	Tekening E110B	In de sporthal zit hier een geperforeerd stalenplafond waarbij de armaturen als opbouw zijn uitgevoerd en de noodarmaturen inbouw. Is dit juist? Of dienen de noodarmaturen ook opbouw te zijn?	De gymzaal is niet voorzien van een verlaagd plafond (zie ook vraag 30). De noodarmaturen dienen dus opbouw te worden uitgevoerd (code NV3 volgens bestek).
35	Tekening E110B	In de zij-entree sport ontbreekt een noodarmatuur NV1 of NV2. Dienen we hier een extra noodarmatuur op te nemen?	Hier dient een extra armatuur NV1 te worden voorzien.
36	Tekening E110B	"Volgens de picto-armaturen kan er vanuit de hoofdentree (ruimte A.1) gevlucht worden naar een gang/hal richting de zij-entree sport. Deze picto in hoodentree komt op de bouwkundige tekening niet voor. Is ook niet raadzaam, als er iemand vanuit KDV hier gebruik van kan maken, dan dient de gang/hal (bij kleedruimtes) ook te worden voorzien van rookmelders. Kan het picto-armatuur in ruimte A.1 (bij tussendeur) vervallen of dient de hal/gang te worden voorzien van rookmelders?"	Het vluchtwegarmatuur in hoofdentree A.1 naar de hal /gang naar zijingang dient te vervallen (andersom is het wel een vluchtweg).
37	Tekening E110B en armaturenboek	"In de douche gedeeltes van de kleedruimtes staan armaturen code IC getekend. Dit armatuur is IP20 uitgevoerd en lijkt ons dus niet geschikt. Kunnen we dit armatuur aanhouden? Zo nee, dan graag opgave juist toe te passen armatuur type te verstrekken?"	De armaturen code IC welke in sanitaire ruimten zijn voorzien dienen aanvullend te worden voorzien van een bijbehorend mat glas IP44 afscherming (art. 212912)
38	Tekening E110B	Het douche gedeelte van kleedruimte S2.5a is even groot als die van de kleedruimtes S2.5b en 2.5c. Doch bij de douches kleedruimte S2.5a staan 2x arm.code IC en bij douches kleedruimtes S2.5b en 2.5c staat maar 1 armatuur in douche gedeelte. Lijkt ons tegenstrijdig. Wat hier aan te houden?	Hier dienen twee armaturen per doucheruimte te worden aangehouden.

39	Tekening E110B	"In de kleedruimtes sport staan per kleedruimtes 2 stuks armaturen code IE. Voor de juiste lichtverdeling en gelijkmatigheid lijkt dit ons niet afdoende. Kunnen we tekening aanhouden? Zo nee, waar dan vanuit te gaan?"	De tekening hierin aanhouden.
40	Tekening E110B en E110A	In de RT-ruimte B.10 en Inclusieruimte D.2d bevinden zich elk 3 stuks armatuurcode ID. Echter in de spreekkamer A.6c, welke qua maatvoering gelijk is aan de andere ruimtes, zien we maar 2 stuks arm.code ID getekend staan. Is dit juist?	Bestek hierin aanhouden.
41	Tekening E110A	In de RT-ruimte B.10 en Inclusieruimte D.2d bevinden zich elk 3 stuks armatuurcode ID. Echter in de directiekamer D.11, welke qua maatvoering gelijk is aan de andere ruimtes, zien we maar 2 stuks arm.code ID getekend staan. Is dit juist?	Bestek hierin aanhouden.
42	Tekening E110A	In de meterkast bij LK-D staat een arm.code IC getekend, bij alle andere meterkasten zitten geen armaturen. Ook lijkt ons dat in de meterkasten geen (verlaagde) plafonds aanwezig zijn. Is dit armatuur abuïs en kan deze vervallen?	Dit armatuur kan vervallen.
43	Tekening E-001	De voedingen voor de warmtepompen WP1 t/m WP4 kunnen niet zwaarder gezekeerd worden dan 50A (i.v.m. selectiviteit met hoofdaansluiting 80A). Het E-vermogen van de warmtepompen zijn ons onbekend, maar een voeding van 5x25qmm lijkt ons aan de hoge kant. Kunnen we de doorsnede voedingskabel baseren op afzekerwaarde (uitgaande van 50A i.v.m. selectiviteit)?	Het bestek hierin aan te houden, voedingskabels 5x25qmm dus.
44	Tekening E210B	"De PV-omvormers worden in pandig opgesteld in de techn.ruimte op dak. a: Dienen we hierdoor in deze techn.ruimte nog extra veiligheidsmaatregelen te treffen? b: Zo ja bij punt a, dan graag opgave wat gewenst en van toepassing is?"	Deze ruimte te voorzien van automatische brandmelder, aangeloten op de BMI, met sloowwhoop signaalgever en nevenindicator. Tevens te voorzien in een sturing vanuit de BMI installatie t.b.v. afschakelen PV bij een brandmelding.
45	Tekening E210B	In de technische ruimte op dak zien we geen noodverlichting. Is deze hier niet van toepassing?	De technische ruimte te voorzien van noodverlichting type NV2.
46	Tekening E210B	In techn.ruimte op dak zien we één aansluitpunten LBK P+G. Wat is hier het elektrisch vermogen van (i.v.m. kabel doorsnede)?	De LBK P+G wordt gevoed vanuit de regelkast W.
47	Tekening E210B versus tekening E-001	We zien in techn.ruimte op dak één aansluitpunt LBK P+G, welke we niet terug zien op blokschema voedingen. Vanaf welke verdeelkast dient deze gevoed te worden, VK-P of VK-S+G?	De LBK P+G wordt gevoed vanuit de regelkast W.
48	Tekening E210B	We zien in techn.ruimte op dak één aansluitpunten LBK-S. Wat is hier het elektrisch vermogen van (i.v.m. kabeldoorsnede)?	De LBK S wordt gevoed vanuit de regelkast W.
49	Tekening E210B versus tekening E-001	We in techn.ruimte op dak één aansluitpunt LBK-S, welke we niet terug zien op blokschema voedingen. Vanaf welke verdeelkast dient deze gevoed te worden, is dit VK-S+G?	De LBKS wordt gevoed vanuit de regelkast W.
50	Tekening E210B	We zien in techn.ruimte op dak 2 stuks aansluitpunten PCM-B. Vanaf welke verdeelkast dienen deze gevoed te worden?	Deze dienen te worden gevoed vanaf verdeelkast LK S+G
51	Tekening E210B	We zien in techn.ruimte op dak 2 stuks aansluitpunten PCM-B. Wat is het elektrisch vermogen hiervan?	Elk een 1F16A groep, vermogen ca. 2,8kW per stuk.
52	Tekening E210A	Wat is het elektrisch vermogen van aansluitpunt LBK B+D welke zich op dak bouwdeel A bevindt (i.v.m. kabeldoorsnede)?	De LBK B+D wordt gevoed vanuit de regelkast W.
53	Tekening E210A versus tekening E-001	"Op dak zien we een 400V aansluiting LBK B+D. We zien deze niet terug op blokschema voedingen. Komt deze op verdeelkast LK-B, LK-D of VK B+D?"	De LBK B+D wordt gevoed vanuit de regelkast W.
54	Tekening E100B	De wandcontactdoos trampoline in de gymzaal, dient deze gevoed te worden vanaf bediening trampoline?	Nee vanuit de E-installatie.
55	Tekening E100B	De wandcontactdozen gymvaria in de gymzaal, dienen deze boven of onder het plafond geplaatst te worden?	De gymzaal is niet voorzien van een verlaagd plafond (zie ook vraag 30). De installatie dus tegen de dakplaat.
56	Tekening E100B	In de gymzaal komen meerdere wandcontactdozen gymvaria. Dienen deze gevoed te worden vanaf bedienpaneel gymvaria?	Nee vanuit de E-installatie.
57	Tekening E100B	Bij de ruimtes G3a, G3b en G3c staat om extra op te nemen "X in plafond". Dient X geschakeld te worden of vaste voeding?	Deze aansluiting t.b.v. accentverlichting dient geschakeld te worden in de ruimte.
58	Tekening E100B	Bij de ruimtes G3a, G3b en G3c staat om extra op te nemen "X in plafond". Kunnen we hier volstaan met een wandcontactdoos boven plafond?	Ja, de aansluiting kan middels een contactdoos boven plafond worden uitgevoerd.
59	Tekening E100B	We zien voor de vier hoofdverdeelkasten geen separate bouwkundige meterkasten, maar zien dat deze worden ondergebracht in één bouwkundige meterkast. Kunnen we aannemen dat dit is afgestemd met de netbeheerder?	Ja, deze meterkast is echter wel voorzien van tussenschotten.
60	Tekening E100A	"Bij leerplein (bovenbouw, ruimte D.8b) wordt extra opgegeven een dubbele wcd voor een digibord (DB), maar geen 2V datapunt. Dienen we hier ook extra data 2V te voorzien?"	Nee, die dubbele data aansluiting zit er al conform oorspronkelijke bestekstekening.

61	Tekening E100A	"In ruimte B.5 directiekamer wordt extra opgegeven een dubbele wcd voor een digibord (DB), maar geen 2V datapunt. Dienen we hier ook extra data 2V te voorzien?"	Nee, die dubbele data aansluiting zit er al conform oorspronkelijke bestekstekening.
62	Tekening E100A	"In ruimte A.4a teamkamer wordt extra opgegeven 2x een dubbele wcd voor een digibord (DB), maar slecht bij één DB wordt een 2V datapunt opgegeven. Dient bij het andere digibord hier ook extra data 2V te worden voorzien?"	Nee, die dubbele data aansluiting zit er al conform oorspronkelijke bestekstekening.
63	Tekening E100A	Iedere groepsruimte heeft een wcd's LT (laptop laadkar), en in het renvooi staat voor LT aangegeven 1F16A. Betekend dit dat iedere wcd LT op een eigen aparte eindgroep aangesloten dient te worden?	Ja, dat is correct.
64	Tekening E100A en tekeningen E200A	We zien diverse wcd's voor LT (laptop laadkar). Dienen we aanvullende braakbeveiligingsmaatregelen op te nemen i.v.m. de laptop laadkarren? Zo ja welke?	Nee.
65	1e nota dd. 22-06-2026 versus Lijst bouwkundige voorzieningen	Bij medeling M4 in nota wordt aangegeven om vanuit elke meterkast nuts een mantelbuis o110mm te voorzien. Maar de benodigde sparingen en af-/aanwerken sparingen zien we niet terug op de lijst bouwkundige voorzieningen. We nemen dat dat dit wel door de bouwkundige aannemer mee wordt voorzien, akkoord?	Ja, die worden bouwkundig voorzien (zijn de sparingen ca. rond 125).
66	1e nota dd. 22-06-2026	Bij medeling M4 in nota wordt een voeding gevraagd voor een dubbele laadpaal vanaf VK-P. Dienen we hier te voorzien in een kWh-meting in VK-P?	Ja, hiervoor een kWh-meting te voorzien in VK-P.
67	1e nota dd. 22-06-2026	Dienen we bij melding M4 in nota ook te voorzien in de dubbele laadpaal/load balance of valt dit buiten de scope?	Nee, alleen de voedingskabel. De laadpaal is levering derden.
68	1e nota dd. 22-06-2026	Bij medeling M4 in nota wordt één voeding gevraagd voor een dubbele laadpaal. Dienen we hier voor een dubbele laadpaal niet te voorzien in twee voedingen?	Nee, één voedingskabel (max. 1x22kW of 2x11kW).
69	1e nota dd. 22-06-2026 versus Lijst bouwkundige voorzieningen	In nota bij medeling M4 wordt benoemd om een voedingskabel laadpaal te voorzien incl. 50 meter overlengte vanaf gebouwgrens. Kunnen we uitgaan dat we deze op rol bij de gebouwgrens achterlaten, en deze dus niet in het terreingelegd dient te worden (graafwerk komt immers ook niet voor op bouwkundige lijst)?	Ja, daar kunt u van uit gaan.
70	1e nota dd. 22-06-2026	In nota bij medeling M4 wordt één voeding vanaf VK-P voor een dubbele laadpaal benoemd. Kunnen we deze aansluiten op de reserve eindgroep in VK-P of dienen we ook in een extra eindgroep te voorzien?	Voor de dubbele laadpaal een extra eindgroep op VK-P te voorzien.
71	1e nota dd. 22-06-2026	"Bij mededeling M3 wordt aangegeven om te voorzien in een extra wandpatchkast, waarbij staat ""compleet met toebehoren zoals overige patchkasten"". Echter deze wandkast kan niet volledig voldoen aan de zelfde toebehoren (o.a. geperforeerde deuren, sokkel, kabelbaan, etc.). We nemen aan dat een standaard wandkast voldoet?"	Ja hier voldoet een standaard wand patchkast.
72	1e nota dd. 22-06-2026	In nota bij vraag 81 wordt geantwoord om een verdeelkast te voorzien van twee hoofdschakelaars (1x licht + 1x kracht). Echter een verdeelkast dient in één handeling spanningsloos geschakeld te kunnen worden. Betekend dit dat we dus een 3e hoofd-hoofdschakelaar dienen te voorzien?	Ja.
73	1e nota dd. 22-06-2026	"In de nota bij vraag 72 wordt er in het antwoord verwezen naar bij de nota bijgevoegde tekeningen E110A en E110B. Echter deze tekeningen hebben we bij de nota niet mogen ontvangen. Graag deze (nieuwe) tekeningen als nog z.s.m. te verstrekken aub."	Dit is een verschrijving geweest. In het antwoord had moeten staan E-100A en E-100B ipv E-110A en E-110B.
74	e-bestek art. 3.3.8	Dienen de voedingen PV voorzien te worden van werkschakelaars?	Ja.
75	e-bestek art. 3.3.8	Wie sluit de voedingen PV aan?	Vanaf de werkschakelaar door PV installateur (directielevering).
76	E-bestek art. 3.7.5	In bestek staat om te voorzien in 230V aansluitingen t.b.v. zonwering daklichten (met draadloze bediening). We nemen aan dat de draadloze bediening onderdeel is van zonwering die door derden wordt voorzien, correct?	Ja correct, de draadloze zonweringbediening is onderdeel van de daklichten (bouwkundige levering).
77	E-bestek art. 3.7.4	"Osb toe te passen op binnenkomende / verlatende zwakstroom signaalkabels. Betreft dit dan ook de binnenkomende infrastructuur telefonie? Zo ja, dan graag opgave wat er aan koperen telefonie binnengelegd zal worden?"	Voor alsnog alleen uit te gaan van glasvezel infrastructuur.
78	E-bestek art. 3.7.4	Osb toe te passen op binnenkomende / verlatende zwakstroom signaalkabels. Betreft dit dan ook bijv. de camera's, intercom en lestijdbellen op de gevels?	Nee, dit geldt niet voor de instalalties op/aan de gevel.
79	E-bestek art. 3.7.2 versus E-tekening E200B	"In bestek staat dat voor de automatische deuren hoofdentree en zij-entree (sport) we dienen te voorzien in loze buisleidingen en een wcd 230V t.b.v. de deursturingen welke door de door B-aannemer dienen te worden voorzien. Echter hebben we ook nog een tussendeur bij de entree KDV. Wordt hier de deursturing ook door B-aannemer voorzien?"	Deze tussendeuren zijn geen automatische deuren.
80	E-bestek art. 3.7.2 versus E-tekening E200A en E200B	Voor de inbraakdetectie staat in bestek aangegeven om te voorzien in 1 stuks binnensirene per bouwdeel. Bij vier bouwdelen, betreft dit 4 sirene's, echter op de tekeningen zien we totaal 9 sirenes. Wat is hier leidend?	Tekeningen hierin aanhouden.

81	E-bestek art. 3.7.2 versus E-tekening E200A en E200B	Kunnen we uitgaan dat de door adviseur opgestelde E-tekeningen inbraakdetectie voldoet aan hun eigen in het bestek benoemde eisen, klasse EI2 en voorschriften?	Ja, met uiteraard de aanvullingen in de nota's genoemd.
82	E-bestek art. 3.7.1 versus E-tekening E400A en E400B	Kunnen we uitgaan dat de door adviseur opgestelde E-tekeningen brandmeld/ontruiming voldoet aan hun eigen in het bestek benoemde eisen, voorschriften en nen normen?	Ja, met uiteraard de aanvullingen in de nota's genoemd.
83	E-bestek art. 3.7.1	E-installateur dient een UPD/PvE op te stellen voor de brandmeld/ontruiming. Kunnen we uitgaan dat er maar 1 eisende partij is?	Ja.
84	E-bestek art. 3.7.1 versus E-tekening E400A en E400B	"In bestek staat dat deurautomaten geleverd/gemonteerd worden door de B-aannemer, maar dat de E-installateur deze dient aan te sluiten op de brandmeld. Maar volgens de E-tekening dient de E-installateur te voorzien in kleefmagneten bij de tussendeuren, welke op de BMI worden aangesloten en dus niet de deurautomaten. Zijn de deurautomaten B-aannemer voorzien van rooksensoren, en zijn deze zelfsluitend (zodat kleefmagneten en rookmelders kunnen vervallen)?"	Deurautomaten zijn iets anders dan deurdrangers. Er zijn alleen deurautomaten bij de hoofdentree en zij entree, welke een 230V voeding, leidingen voor bediening en brandmeldsturing hebben. De tussendeuren in brandscheidingen zijn voorzien van deurdrangers, waar deels kleefmagneten op zitten.
85	E-bestek art. 3.7.1 versus E-tekening E400A en E400B	"In bestek staat: ""Het leveren, aanbrengen en aansluiten van groene handmelder bij elke deurontgrendeling"". Op tekening zien we geen groene handmelders staan. Bij welke deuren dienen deze te worden toegepast?"	Deze staan wel op de tekeningen, gecodeerd met HMG (met sleuteltje).
86	E-bestek art. 3.7.1	"In bestek staat: ""Het aansluiten van de regelkasten W-installaties (sturing LBK/rookkleppen), welke worden gestuurd door de brandmeldinstallatie"". Zijn er buiten de regelkasten, luchtbehandelingskasten, brandkleppen en deursturingen nog andere zaken die vanuit de BMI gestuurd dienen te worden? Zo ja, welke?"	Ja, er dient te worden voorzien in een sturing vanuit de BMI naar de PV installatie (van derden, directielevering) welke deze laatste afschakeld bij brand.
87	E-bestek art. 3.7.1	"In bestek staat: ""Het aansluiten van de regelkasten W-installaties (sturing LBK/rookkleppen), welke worden gestuurd door de brandmeldinstallatie"". Dienen alle regelkasten, luchtbehandelingskasten en brandkleppen vanuit de BMI gestuurd te worden?"	Ja.
88	E-bestek art. 3.7.1	"Onder aan blz. 40 staat: ""Het leveren en monteren van een geografisch neven(bedien)paneel in de entreehal"". Met tussen haakjes ""bedien"". Dit is onduidelijk. Dient het geografisch- of neven paneel wel of niet gelijktijdig te dienen als bedienpaneel?"	Het nevenpaneel dient gelijktijdig als bedienpaneel te dienen.
89	E-bestek art. 3.7.1 versus E-tekening E400A en E400B	In bestek staat omschreven om te voorzien in een geografisch nevenpaneel, maar op tekening wordt alleen een nevenpaneel weergegeven. Dient het nevenpaneel wel of niet geografisch te zijn?	Het nevenpaneel hoeft niet geografisch te zijn. Er kan worden volstaan met een extra veredelde plattergrond gezien de beperkte omvang van de installatie.
90	E-bestek art. 3.6.1	De infrastructuur voor telefonie en data dient door de E-installatuer te worden aangevraagd. Dit dient door opdrachtgever zelf te geschieden, wij weten op voorhand ook niet wat opdrachtgever / gebruiker wenst. Kunnen we uitgaan dat dit (idem als voor elektra aansluiting) door opdrachtgever wordt aangevraagd?	De aanvragen van nutsaansluitingen zullen door de opdrachtgever / gebruiker worden aangevraagd. De installateur dient echter daarbij wel (tijdig) te assisteren en de coördinatie met de nutspartijen verder te verzorgen.
91	E-bestek art. 3.5.2 versus E-tekening E110A en E110B	"Dienen we voor de noodverlichting nog rekening te houden om ook de kleedruimtes te voorzien van noodverlichting? Of kunnen we de E-tekeningen aanhouden?"	De E-tekeningen hierin aanhouden.
92	E-bestek art. 3.5.2 versus E-tekening E110A en E110B	"Dienen we voor de noodverlichting nog rekening te houden om ook de voorportalen toiletten, alsmede de miva toilet te voorzien van noodverlichting. Zo ja, dan graag opgave? Of kunnen we de E-tekeningen aanhouden?"	De E-tekeningen hierin aanhouden.
93	E-bestek art. 3.5.2 versus E-tekening E110A en E110B	"Dienen we voor de noodverlichting nog rekening te houden met ""werkplekken met verhoogd risico""? of met ""hulptransportmiddel""? Zo ja, dan graag opgave? Of kunnen we de E-tekeningen aanhouden?"	De E-tekeningen hierin aanhouden.
94	E-bestek art. 3.5.1 versus E-tekening E110A en E110B	"In het E-bestek staat: ""De verlichting alsmede de contactdozen in de diverse algemene ruimten alsmede alle verblijfsruimten ten minste over twee eindgroepen te verdelen"". In de verblijfsruimten zien we telkens maar één sensor, en in de groepsruimtes/lokalen staat maar één (serie)schakelaar. Hoe is bedacht om in deze verblijfsruimtes de verlichting over 2 eindgroepen te verdelen? Of kunnen we deze alinea uit het bestek laten vervallen?"	De verlichting in de verblijfsruimten behoeft niet over twee groepen verdeeld te worden. De contactddozen wel over twee groepen te verdelen.
95	E-bestek hfdst. 3	Betreft de aanleg van bedrading / kabels. Dient de bekabeling in de wanden (zakleidingen) in buisleidingen te worden uitgevoerd, of mogen we de kabels zonder buisleidingen in de wanden aanleggen?	De bekabeling in wanden dient in buisleidingen te worden aangelegd.

96	E-bestek art. 3.4.4 en 3.5.4	Aansluiten apparatuur derden. Kunnen we aannemen dat bij 230V apparatuur derden, deze apparatuur voorzien is van een aansluitleiding met contactstop?	Ja.
97	E-bestek art. 3.4.4 en 3.5.4	Aansluiten apparatuur derden. We mogen aannemen dat dit niet bedoeld is voor de aansluitpunten W-installaties, daar (zoals in E-bestek vermeld) dit door de W-installeur zelf wordt voorzien. Klopt dit?	Correct, de W-apparatuur wordt door de W-installateur aangesloten op de E-installatie.
98	E-bestek art. 3.4.3 versus E-tekening E100B	In bestek staat om de voorzieningen gymtoestellen af te werken met vaste aansluiting (middels werkschakelaar) of een wandcontactdoos, echter op de E-tekening staan wandcontactdozen getekend. We nemen aan dat we dan deze aansluitingen met een wandcontactdoos kunnen afwerken?	Ja, dat is correct.
99	E-bestek art. 3.4.3	1 stuks wcd voor wandklimrek. Wat is het elektrisch vermogen van het wandklimrek?	Uit te gaan van ca. 1000W.
100	E-bestek art. 3.4.3 versus E-tekening E100B	Volgens bestek wcd wasmachine en droger een 3F16A, maar op de E-tekening staan 230V (1F) wandcontactdozen getekend. Wat aan te houden bestek of tekening?	Hierin bestek aan te houden 3F16A per apparaat dus.
101	E-bestek art. 3.4.3	Volgens bestek een 3F16A wcd te voorzien voor wasmachine en droger. Kunnen we uitgaan dat deze apparatuur (bij levering derden) voorzien zijn van gemonteerd aansluitsnoer en periliexstekker?	Ja, dat is correct.
102	E-bestek art. 3.4.3	Apparatuur keuken achter een noodstop. Kunnen we uitgaan dat dit alleen de keuken bij kookatelier betreft?	Ja, dat is correct.
103	E-bestek art. 3.4.3 versus E-tekening E-001	Hier staat dat de voeding VRF buitenunit 3F40A vanaf onderverdeelkast LK+S+G dient te komen. Maar volgens blokschema voedingen komt deze vanuit de hoofdkast VK+S+G (dit lijkt ons ook beter, gezien het vermogen). Welke verdeelkast aan te houden voor de voeding WP-VRF gymzaal?	Voeding WP-VRF vanaf de hoofdkast VK S+G (volgens principeschema) aanhouden.
104	E-bestek art. 3.4.3	Aansluitpunten 400V dienen te bestaan uit werkschakelaar + aansluitleiding. We mogen aannemen dat dit niet bedoeld is voor de aansluitpunten W-installaties, daar in E-bestek vermeld staat dat regelkast en warmtepompen door de W-installeur zelf worden aangesloten (incl. werkschakelaar). Kunnen we uitgaan dat dit dan ook geldt voor de luchtbehandelingskasten, vrf systemen, PCM-boilers, etc.?	Correct, de W-apparatuur wordt door de W-installateur aangesloten op de E-installatie.
105	E-bestek art. 3.4.3	"Contactdozen 230V gevoed vanuit de algemene onderverdeellaksten waarop apparatuur wordt aangesloten, uit te voeren in CEEform 2P+A. Welke apparatuur wordt hier bedoeld? Ook wcd's boilers, koffie, etc.?"	De contactdozen voor 230V 1F/16A dient in normale contactdozen te worden uitgevoerd in plaats van CEE-form.
106	E-bestek art. 3.3.8 en art. 3.71 en tekening E-001	"In bestek bij de PV panelen en brandmeld, alsmede op blokschema voedingen lezen/zien we niets terug dat de PV afgeschakeld dienen te worden bij een brandmelding. Dienen we hier nog iets in te voorzien?"	Ja, er dient te worden voorzien in een sturing vanuit de BMI naar de PV installatie (van derden, directielevering) welke deze laatste afschakeld bij brand.
107	E-bestek art. 3.3.6	Bij het onderdeel "Kabelwegen" staat dat we zelf dienen te voorzien in leveren/aanbrengen brandvrije doorvoeringen, te voorzien door een gespecialiseerd bedrijf, alsmede het aanleveren van certificaat. Dit lijkt ons tegenstrijdig, daar er ook wordt aangegeven dat de brandwerende doorvoeringen door de bouwkundige aannemer aangebracht dienen te worden. Kunnen we uitgaan dat dit door en voor rekening is van de bouwkundige aannemer?	Correct, dit valt onder de brandwerende doorvoeringen welke door de bouwkundig aannemer worden gedaan en zijn opgenomen in de bouwkundige voorzienignen lijst.
108	E-bestek art. 3.3.6	Bij het onderdeel "Kabelwegen" staat dat de ladderbanen achter de verdeelkasten dienen door te lopen, hierdoor komen de verdeelkasten redelijk naar voren. Kunnen we uitgaan dat de bouwkundige meterkasten voldoende diep zijn?	Ja.
109	E-bestek art. 3.3.2	Bij onderdeel beschermingsleidingen lezen we niets terug omtrent de aardleidingen 25qmm t.b.v. de staande patchkasten. We nemen aan dat ook de patchkasten conform de norm vereffend dienen te worden, correct?	De patchkasten (staand en wand) dienen uiteraard ook vereffend te worden.
110	E-bestek art. 3.3.1	kWh-meters dienen gekoppeld te worden op het GBS. Kunnen we hiervoor uitgaan dat alle bekabeling gelegd dient te worden naar RK-W?	Ja, dat is correct.
111	E-bestek art. 3.3.1 versus E-tekening E-001	Benoemd staat dat eindgroepen op de hoofdverdeelkasten voorzien dienen te zijn van kWh-meting. Maar als we blokschema voedingen bekijken dat zien we bij de reserve groep (per hoofdkast) geen kWh-meter getekend. Dienen we uit te gaan dat deze reserve eindgroep(en) ook voorzien dienen te zijn van kWh?	Ja, hiervan dient te worden uitgegaan.
112	E-bestek algemeen	In het E-bestek wordt meermaals benoemd dat brandklasse Cca-s1-d-a1 van toepassing is. Kunnen we uitgaan dat dit voor alle bouwdelen geldt?	Ja.
113	E-bestek art. 3.2 versus E-tekeningen E110A en E110B	Voor de verlichting worden hier diverse eisen en voorwaarden gesteld. Kunnen we uitgaan dat het door adviseur opgesteld lichtplan hier aan voldoet?	Ja.
114	E-bestek art. 3.2	Er worden allerlei gelijktijdigheden benoemd voor het berekenen van de verdeelkasten, echter zijn we gebonden aan de maximale nutsaansluiting van 3x 80A. De hoofdverdeelkast zal dus maximaal geschikt zijn voor een 3x 80A aansluiting, en een onderverdeelkast max. 3x 50A (2 stappen lager i.v.m. selectiviteit). Kunt u dit bevestigen?	De selectiviteit dient uiteraard ook te voldoen aan de eisen, echter voor voedingskabels wel uit te gaan van hetgeen in het blokschema is aangegeven.

115	E-bestek art. 2.2.11 en 2.2.22 versus 1e nota antw. 29	In 1e nota bij vraag/antwoord 29 wordt aangegeven dat de garantie/onderhoud 2 jaar dient te zijn conform zoals ook benoemd in het E-bestek. Maar in het E-bestek art. 2.2.11 en 2.2.22 staat dat de garantie en onderhoudstermijn maar 1 jaar is. Dit lijkt ons tegenstrijdig. Kunnen we hier uitgaan van het E-bestek T240279-17-BT002a waar naar wordt verwezen?	het W- en E- bestek voorzien in een standaard onderhoud/garantietermijn van 1 jaar ipv 2 jaar wat als antwoord bij vraag 29 is gegeven!
116	E-bestek art. 1.3.2	Huidige nuts aansluiting dient door de E-installateur als bouwaansluiting te worden benut. Kunnen we wel uitgaan dat de bouwkast hiervoor door de bouwkundige aannemer wordt aangeleverd en geplaatst?	Ja.
117	E-bestek art. 1.3.2	"Kosten voor gebruik gebruik/onderhoud/leggen van sanitaire ruimten en afvalcontainers worden naar rato verdeeld. Wij kunnen niet inschatten wat deze kosten gaan zijn! En hoe wordt het ""naar rato"" gezien, komt er een lijst om aan te vinken wie het sanitaire gebruikt! en wie wat in de afvalcontainers deponeert. Dit is voor ons, maar ook voor de B-aannemer, niet te doen. Daarbij heeft een B-aannemer voldoende ervaring om hiervoor zelf de juiste kosten op te nemen. a: Kunnen deze kosten geheel onder de bouwkundige aannemer komen te vallen? b: Zo nee, bij punt a, dan graag aan te geven hoe ""naar rato"" wordt geregistreerd?"	Er zijn twee mogelijkheden: 1. u maakt afspraken met de bouwkundig aannemer om mede gebruik te maken van de containers van de bouwkundige aannemer en maakt daar financiële afspraken over of 2. u zorgt zelf voor afvalcontainers.
118	Bestekboek deel A - 01.02.22 – 93	Bestek: garantie op tekeningen en berekeningen: Opdrachtnemer gaat bij het opstellen van het UO en de berekeningen uit van de door opdrachtgever uitgegeven DO en TO en de door haar gemaakte systeemkeuzes, waarvoor opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt. Opdrachtnemer heeft in dat kader haar waarschuwingsplicht conform par 6 lid 14 waaraan zij is gebonden. De garantie en verantwoordelijkheid zoals thans omschreven in het bestek is omvangrijker dan bovenstaand. Gezien de paritair opgestelde UAV-voorwaarden verzoek ik u bovenstaand voorstel aan te houden en het bestek op dat punt overeenkomstig te wijzigen. Indien u hierin niet mee kan gaan verzoek ik u dit inhoudelijk te motiveren.	In bestekstekst 2.2.22 van de W-installaties (opgesteld door T-Adco onder nummer T240279-17-BT001a d.d. 13 mei 2026) staan de garanties vermeld die voor u als W-installateur gelden.
119	Optimalisaties	Is het aanbieden/voordragen van optimalisaties een verplichting bij/voor inschrijving?	Het is verplichting deze wel in te vullen en te voorzien van bijbehorende bedragen. Het vormt geen onderdeel van de aanbesteding.
120	M5 Nvl 1	In de 1e Nvl zijn bij M5 twee aanvullende tekeningen benoemd (E110A en E110B), aanvullend zijn er na de Nvl twee tekeningen verstuurd genaamd E100A en E100B. Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat wij de juiste tekeningen en volledig hebben ontvangen?	Dit is een verschrijving geweest. In de mededeling had moeten staan E-100A en E-100B ipv E-110A en E-110B.
121	Algemeen	Dienen de offertes van onderaannemers/leveranciers meegestuurd te worden bij inschrijving? Of volstaat wellicht dit enkel te verlangen van de gegunde partij?	Nee, echter dienen deze wel verstrekt te worden op de dag dat de desbetreffende aannemer de voorlopige gunning toegewezen krijgt.
122	Vervolgvrage vraag 80 Nvl 1	Conform Nvl dienen wij nu uit te gaan van projectie nood- en vluchtwegverlichting. Als blijkt in UO-fase dat er te weinig armaturen geplaatst zijn, nemen wij aan dat deze extra armaturen voor verrekening in aanmerking komen?	Met de aanvullingen uit de nota's wel ja.
123	Aansluitpunten E-installatie t.b.v. LBK's	Op de tekeningen staan 3 aansluitpunten 400V t.b.v. LBK's (LBK B+D, LBK P+G en LBK S). 1. Wat aan te houden voor elektrisch vermogen/afzekerwaarde per LBK? 2. Op welke verdeelkast dient welke LBK te worden aangesloten?	Deze LBK's worden vanuit de regelkast W gevoed.
124	PV-installatie afzekerwaarden	De PV-installatie is een directielevering. Voor de afgaande groepen per VK-kast. 1. Welke afzekerwaarden moeten we per VK-kast voor de PV-omvormers aanhouden?	Uitgaand van afzekering max. 80A, voedingskabels conform het principeschema E-001
125	Vermogens/Afzekerwaarden	Er zijn geen vermogens/afzekerwaarden opgegeven voor WP1 t/m WP4 en RK-W i.v.m. ontwerp VK-kasten. Voor de afgaande groepen per VK-kast. 1. Welke afzekerwaarden moeten we per VK-kast voor de diverse onderdelen aanhouden?	Uitgaand van afzekering max. 80A, voedingskabels conform het principeschema E-001

126	Vervolgvrage vraag 22	dank voor uw antwoord. U bepaalt in deze dat geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Onze ervaring is dat de civiele rechter veelal minder is toegerust op technische geschillen. Ter illustratie verwijzen wij naar de uitspraak van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBSGR:2011:BV7956), waarin is overwogen dat het bij specialistische en omvangrijke bouwprojecten praktischer kan zijn om gespecialiseerde bouwarbitrage overeen te komen in plaats van de gewone civiele rechter. In het belang van zowel opdrachtgever als aannemer verzoeken wij om in de overeenkomst op te nemen dat geschillen (alternatief) kunnen worden beslecht door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, dan wel het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Hierbij kan worden bepaald dat de voorzitter van het scheidsrecht steeds een (voormalig) rechter of raadsheer is, waarmee de juridische expertise en onafhankelijkheid van de geschilbeslechting aanvullend worden geborgd. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo nee, wat is hiervan de reden?	Wij houden vast aan het voorleggen van geschillen aan de bevoegde rechter.
127	Vervolgvrage vraag 23	Wij verzoeken u uw antwoord te heroverwegen. het toevoegen van een ingebrekestelling met de mogelijkheid tot herstel is niet meer dan redelijk alvorens tot verrekening wordt overgegaan. Bovendien is het niet redelijk om reeds tot verrekening over te gaan als iets niet opeisbaar is. Indien u hieraan wenst vast te houden dan verzoek ik u in het kader van evenwichtigheid, dit artikel wederkerig te maken, zodat aannemer hier eveneens recht op heeft. Indien u in beide opties niet kunt meegaan verzoek ik u nader inhoudelijk te motiveren waarom u meent dat u hiertoe gerechtigd bent en dit passend vindt in de aan te gane samenwerking tussen partijen.	Het verzoek aan de aanbestedende dienst dat de bevoegdheid tot verrekening van opdrachtgever enkel ingezet kan worden na het ingebreke stellen van aannemer met een redelijk termijn tot herstel wordt gehoneerd. De termijn van dit herstel is afhankelijk van de exacte omvang maar zal binnen 14 dagen worden verholpen. Ook gaan wij akkoord met het feit dat verrekening niet zal plaatsvinden met vorderingen die nog niet opeisbaar zijn.
128	Vervolgvrage vraag 24	Kunt u in deze bevestigen dat kleine gebreken die geen reden zijn tot onthouding van oplevering, niet leiden tot opschorting van de een na laatste betalingstermijn? Zo nee, kunt u de reden hiervan nader motiveren?.	Ja, dat kunnen we bevestigen. Echter moet dat niet gaan om gebreken die de veiligheid van het gebruik in de weg staan.
129	Vervolgvrage vraag 25	dank voor uw antwoord, echter 01.02.38.90 geeft in deze juist aan dat de in het bestek en op de tekening voorkomende totaalstellingen slechts een indicatie zijn. Derhalve kunnen we geen juiste tellingen doen op basis van de ter beschikking gestelde stukken. Het is in dat kader dan ook niet redelijk dat er geen verrekeningen mogen plaatsvinden. Gezien het bovenstaande verzoek ik uw antwoord te heroverwegen. indien u bij uw standpunt blijft verzoek ik u uw antwoord te motiveren en daarbij aan te geven waarom het redelijk is dit risico bij aannemer te laten.	U kunt op basis van de aan u ter beschikking gestelde documenten exacte tellingen uitvoeren , dit in tegenstelling tot de tekst in het algemen besteksgedeelte.
130	Vervolgvrage vraag 26	Wij verzoeken u in verband met het behouden van een positieve cashflow het meerwerk na oplevering meerwerk te betalen. Met alle respect, u vraagt veel van aannemer, geen indexering, geen verrekenprijzen en vervolgens dient opdrachtnemer het meerwerk ook volledig voor te schieten en pas na oplevering betaald te krijgen. Gezien het bovenstaande verzoek ik uw antwoord te heroverwegen. Verrekening van minderwerk kan in dat geval eveneens bij een volgende factuur plaatsvinden. Indien u bij uw standpunt blijft verzoek ik u te motiveren waarom dit evenwichtig en gerechtvaardigd is.	Wij blijven bij onze insteek. Eventueel ontstane meerwerk zal direct binnen het plan gecompenseerd moeten worden met minderwerk. Daarom wordt er niets tussentijds over en weer verrekend van meer- of minderwerk.
131	Vervolgvrage vraag 28	Gedoeld werd op Bestekboek deel A - 01.02.22 93. Verzoek aan aanbestedende dienst om nog gemotiveerd antwoord te geven op de vraag inhoudende: Opdrachtnemer gaat bij het opstellen van het UO en de berekeningen uit van de door opdrachtgever uitgegeven DO en TO en de door haar gemaakte systeemkeuzes, waarvoor opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt.. Opdrachtnemer heeft in dat kader haar waarschuwplicht conform par 6 lid 14 waaraan zij is gebonden. De garantie en verantwoordelijkheid zoals thans omschreven in het bestek is omvangrijker dan bovenstaand. Gezien de paritair opgestelde UAV voorwaarden verzoek ik u bovenstaand voorstel aan te houden en het bestek op dat punt overeenkomstig te wijzigen. indien u hierin niet mee kan gaan verzoek ik u dit inhoudelijk te motiveren.	In bestekstekst 2.2.22 van de W-installaties (opgesteld door T-Adco onder nummer T240279-17-BT001a d.d. 13 mei 2026) staan de garanties vermeld die voor u als W-installateur gelden.
132	Vervolgvrage vraag 33	Kleine gebreken zijn gebreken zoals gedefinieerd in par 9 lid 7 UAV en is derhalve een gebruikelijke termijn binnen de branche. Uitgaande van die definiëring: Kan aanbestedende dienst er mee akkoord gaan dat de korting niet door opdrachtgever opgelegd zal worden als het ziet op kleine gebreken? In het geval het niet gaat om kleine gebreken, is opdrachtgever uiteraard wel gerechtigd de korting op te leggen, wanneer de termijn wordt overschreden.	Wij kunnen akkoord gaan met hetgeen wordt voorgesteld, uitgezonderd kleine gebreken welke de veiligheid in geding brengen

133	Vervolg vraag 38	Dank voor uw antwoord. 1. Kunt u bevestigen dat de indirecte schade, waaronder de gevolgschade, in dat kader beperkt is tot enkel de extra kosten gemaakt wanneer gebruikers van het pand niet kunnen verhuizen/inhuizen? 2. Vanuit onze bedrijfspolicy kunnen wij enkel een indirecte schade, waaronder zuivere vermogensschade, welke is gecapt in hoogte toestaan, waarbij deze indirecte schade dient te worden beperkt tot maximaal 5% van de aanneemsom. Kunt u hierin mee gaan? Wanneer hetgeen onder 1 correct is, lijkt de max 5% van de aanneemsom aan indirecte schade binnen de range aan kosten te vallen (denk aan bijv. tijdelijke huurkosten) en dus passend te zijn. Indien u hierin niet mee kunt gaan verzoeken wij u dit inhoudelijk te motiveren.	wij kunnen akkoord gaan met uw voorstel tot een max.cap van 5% van de aanneemsom zoals door u voorgesteld wordt.
134	Vervolg vraag 45	Ook de UAV voorwaarden gaan in dat kader uit van kleine gebreken en geven aan dat deze voor een volgende betalingstermijn moeten kunnen worden hersteld een termijn van 5 werkdagen is in dat kader erg kort. aangezien de UAV paritair opgestelde voorwaarden zijn hierbij nogmaals het verzoek om daarbij aan te sluiten dan wel de termijn te verruimen naar een meer haalbare termijn voor aannemer. indien u hiermee niet kunt instemmen ontvangen we graag een inhoudelijke motivatie.	het pand zal direct na oplevering in gebruik moeten worden genomen door de gebruikers. Gezien het de huisvesting betreft van kwetsbare doelgroepen kunnen we hiermee niet akkoord gaan. De veiligheid dient in elk opzicht te kunnen worden gegarandeerd naar alle gebruikers. Vandaar dat we niet in kunnen stemmen met uw voorstel.
135	1.2.1 Bestek E/W: Kosten Variant	Deze kosten ten gevolge van de varianten als ook evt meerwerk tot gevolg worden in dit kader volledig bij aannemer gelegd. Dit is niet redelijk. Indien een voorgeschreven product / materiaal niet verkrijgbaar is zal aannemer naar een alternatief moeten uitwijken. De kosten en evt meerwerk mogen niet voor rekening van aannemer komen, wanneer aannemer geen invloed heeft in het niet verkrijgbaar zijn van het product. Derhalve verzoek ik u toe te staan dat deze kosten naar redelijkheid voor vergoeding in aanmerking komen, dan wel op te nemen "tenzij partijen in een specifiek geval anders overeenkomen". indien aanbestedende dienst met het voorgaande niet kan instemmen verzoek ik u dit inhoudelijk te motiveren.	De aannemer dient een vergelijkbaar product aan te bieden van datgene wat omschreven is. De aannemer dient dit aan te tonen aan de opdrachtgever. Er kan dus geen sprake zijn van meerwerk voor de opdrachtgever.
136	Vervolg vraag 55	Het niet toestaan van indexeren is niet redelijk jegens opdrachtnemer gezien het feit dat er thans nog geen duidelijkheid is over wanneer de vergunning onherroepelijk is en dus niet duidelijk is wat de startdatum zal zijn, gezien de duur van de werkzaamheden, die in principe 2 jaar bedraagt en de huidige marktomstandigheden. Het volledig neerleggen van het risico bij opdrachtnemer in deze draagt bij tot een onevenwichtigheid en is niet redelijkheid. Opdrachtnemer kan hiermee niet voldoende rekening mee houden bij de prijsvaststelling ten tijde van de inschrijving. Derhalve nogmaals het verzoek aan aanbestedende dienst om indexatie eenmaal per jaar met een marktconforme indexatie toe te staan. indien u bij uw standpunt blijft verzoek ik u dit inhoudelijk te motiveren.	Zoals eerder in de stukken vermeld zal de afgifte van de omgevingsvergunning worden verwachtop eind september 2026. Er wordt niet tussentijds geïndexeerd. De aanbestedende dienst gaat uit van een aanzienlijk kortere uitvoeringstermijn dan de door u genoemde periode van twee jaar. Inschrijvers dienen hier bij het opstellen van hun inschrijving rekening mee te houden aangezien er geen 2 jaar beschikbaar is.
137	Vervolg vraag 58	01.02.40.02: Aangezien aanbestedende dienst in dat kader als zekerheid reeds een bankgarantie tot haar beschikking heeft, is het achterhouden van de betaling van 5 en 3% in dat kader een dubbele zekerheid en derhalve niet aanvaardbaar, in strijd met onze bedrijfspolicy en niet in lijn met de gids proportionaliteit. Derhalve verzoek ik u nogmaals de dubbele zekerheid te laten vervallen en de bedragen bij oplevering en bij einde onderhoudstermijn direct te voldoen. U heeft immers de bank- dan wel concerngarantie als zekerheid. Indien u hierin niet mee kunt gaan, wat is daarvan de reden en wat rechtvaardigt naar uw inzicht dat aannemer hier extra wordt belast? Wellicht ten overvloede verzoek ik u om een inhoudelijke motivatie indien u niet mee kunt gaan in het voorstel en niet enkel te verwijzen naar een handhaving van het bestek.	De aanbestedende dienst is bereid tot de volgende aanpassingen: Op het moment van oplevering wordt er een oplevertermijn betaald van 3%. De onderhoudstermijn van 5% blijft staan tot het einde van de onderhoudstermijn. De bankgarantie valt vrij 3 maanden na oplevering van het complex.
138	Vervolg vraag 61	Het G-rekening percentage is zeer hoog. Wij hebben dit principe van de G-rekening hoog in het vaandel staan, maar verzoeken u dit percentage te verlagen naar 35 a 40% zodat niet telkens de G-rekening behoeft te worden vrij gevraagd in verband met het te veel gestorte op de G-rekening en wij op deze wijze onze kosten sneller kunnen betalen aan derden. Wij verzoeken aan bestedende dienst haar antwoord te heroverwegen. Indien zij daartoe niet bereid verzoek ik haar dit nader inhoudelijk te motiveren.	Gezien de huidige loonkostenstijgingen die het laatste jaar hebben plaatsgevonden achten wij het gestelde in hetgeen in het bestek is opgenomen als zeer realistisch en houden daarom vast aan die opzet.
139	Vervolg vraag 64	Die max 5% van de aanneemsom geldt dit voor de totale schade en niet ten opzichte van iedere partij? Anders kan dit percentage wanneer er sprake is van veel partijen alsnog leiden tot een nagenoeg onbeperkte aansprakelijkheid.	Dit percentage geldt voor de totale schade en niet ten opzichte van iedere partij.

140	Vervolgvrraag 65	Kunt u aangeven wat de hoogte is van de gefixeerde boete per dag voor vertragingsschade? Voorts verzoeken wij u hetgeen opgenomen onder artikel 2 lid 6 zodanig te wijzigen dat de aanspraak op vergoeding van schade wordt berekend vanaf de dag dat de partij melding maakt en verzoekt om een vergadering en niet pas wanneer de vergadering heeft plaatsgevonden. Zoals eveneens aangegeven in vraag 65 heeft het, gezien het feit dat aannemers een contractuele relatie hebben met opdrachtgever en vanuit daar ook de kredietwaardigheid bekend is, van belang dat er geen sprake zal zijn van onderling verhaal tussen aannemers, maar dat opdrachtgever in deze haar rol pakt. Opdrachtgever heeft in het kader van haar contractuele relatie met de partijen ook de mogelijkheid om betalingen achter te houden, te verrekenen etc. aannemers kunnen dit onderling niet op elkaar, hetgeen het proces bemoeilijkt en niet leidt tot een productieve samenwerking onderling voor dit project. Derhalve het verzoek uw antwoord in 65 te heroverwegen. Zo nee, dan vernemen we graag uw reden daar toe.	De gefixeerde boete per dag voor vertragingsschade is vastgesteld op 5% van de aanneemsom. De boete bedraagt € 500,- per kalenderdag zoals opgenomen in het bestek van de E-installaties. Wij gaan akkoord om de dag dat melding wordt gemaakt geldt als startdatum en niet de dag dat de vergadering plaatsvindt. De opdrachtgever heeft er juist voor gekozen om voor de uitvoerende partijen een aparte aanbesteding te organiseren zodat alle partijen voor een voor haar realistische prijs in kunnen schrijven. Daarbij hoort een coördinatieovereenkomst die partijen met elkaar sluiten. Dit is een gebruikelijke manier van werken met elkaar bij opgedeelde uitvoeringsopdrachten.
141	Vervolgvrraag 68,88,99	Kunt u bevestigen dat de boete een gefixeerde boete betreft?	zoals reeds eerder gemeld bij de beantwoording van vraag 28 wordt de boete gefixeerd op een maximumbedrag van 5 % van de aanneemsom.
142	Vervolgvrraag vraag 104	Kan aanbestedende dienst er wel in meegaan dat onjuistheden of omissies die niet toe te rekenen zijn aan opdrachtnemer wel voor verrekening vatbaar zijn, wanneer deze tot meerwerk leiden? Zo nee, graag inhoudelijke motivatie. Dank voor uw antwoord. Deelvraag 3 is ook voor een concerngarantie van belang. Kunt u bevestigen dat aan deze concerngarantie een ingebrekestelling wordt toegevoegd alvorens deze wordt ingeroepen en dat de concerngarantie beschikt over een harde einddatum. Indien aanbestedende dienst hierin niet mee kan gaan verzoek ik haar dit inhoudelijk te motiveren.	Er zijn voor dit plan complete bestek en bestekstekeningen vervaardigd welke omschrijven/aangeven wat er dient te gebeuren voor de bouw. Mocht het zo zijn dat er duidelijke aanwijsbare fouten of onvolkomendheden zijn opgenomen in de stukken dat is de aanbestedende dienst bereid om daarover in overleg te treden met de aannemer.
143	Vervolgvrraag vraag 18 Nvl 1	Zoals reeds aangegeven is een zekerheid zonder deze toevoegingen in strijd met onze bedrijfspolicy.	Er zal een ingebrekestelling voorafgaand aan het introyen van de concerngarantie vooraf gaan. Ook voor de concerngarantie geldt dat deze 3 maanden blijft staan na oplevering van het complex.
144	Vervolgvrraag 37	In Bestekboek deel A - 01.02.06.69 is opgenomen: “De aannemer is verplicht, op eerste verzoek van de opdrachtgever, ervoor zorg te dragen, dat het concern, waartoe de aannemer behoort, zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de nakoming van het in hoofdstuk 01 gestelde.” Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheid vanuit het concern in die zin is beperkt tot max 10% van de aanneemsom? Los van het feit dat indien er sprake is van een gebrek het concern er eveneens voor instaat dat dit zal worden opgelost. Indien u hierin niet kunt meegaan, verzoek ik u dit nader te motiveren.	Wij gaan niet akkoord met een maximering van dit onderdeel. U bent als aannemer direct verantwoordelijk voor 01.02.06.69 welke handelt over de bewijsstukken G-rekening / personeel en onderaannemers. Dat kunt u niet deels afwentelen op de aanbestedende dienst.
145	Vervolgvrraag vraag 20	Dank voor uw antwoord. Echter het risico leggen bij aannemer is in deze disproportioneel. Het project heeft een looptijd van meer dan 2 jaar waarbij indexering niet is toegestaan en een wijziging van kosten eveneens niet kan worden verrekend. Het volledig neerleggen van dit risico bij aannemer is niet proportioneel en in strijd met de gids proportionaliteit. U wenst als Opdrachtgever een nieuw centrum. Aannemer wenst dit voor u te bouwen, maar moet daarvoor wel redelijke prijzen kunnen rekenen en er op kunnen vertrouwen dat als prijzen stijgen deze prijzen voor verrekening in aanmerking kunnen komen en niet dat aannemer geld moet toeleggen op de opdracht. Gezien het bovenstaande verzoek ik u uw antwoord te heroverwegen en uw antwoord nader inhoudelijk te motiveren, gezien de gids proportionaliteit.	Zoals eerder in de stukken vermeld zal de afgifte van de omgevingsvergunning worden verwachtop eind september 2026. Er wordt niet tussentijds geïndexeerd. De aanbestedende dienst gaat uit van een aanzienlijk kortere uitvoeringstermijn dan de door u genoemde periode van twee jaar. Inschrijvers dienen hier bij het opstellen van hun inschrijving rekening mee te houden aangezien er geen 2 jaar beschikbaar is.

Mededelingen aanbestedende dienst

1	Nijha gymzaal inrichting	Ter informatie zijn de documenten m.b.t. gymzaalinrichting door Nijha bijgevoegd. De aantallen toestellen conform het E-bestek en nota's aan te houden. De plattegrond met exacte posities van Nijha is nog niet definitief (er ontbreekt daarin nog een gymvaria toestel, en posities daarvan wijzigen nog iets).
---	--------------------------	--

Wij wensen u veel succes met verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd