



2e NOTA d.d. 17-7-2026

Algemeen:

- Toevoeging type codering inductie-units (zoals in bestek nader omschreven)
- Toevoeging ruimte thermostaten (th) en CO2 opnemers (CO2) in kleedruimten en/of gymzaal

RENVOOI VERWARMING EN KOELING

— CV/GKW aanvoer net (2 pijps - change-over)

— CV/GKW retour net (2 pijps - change-over)

 kanaalverwarmer

 Inductiefancool unit
1b.v. koeling(-) en verwarming(+)

 CO2 opnemer en Ruimthetthermostaat

 Ontwerptemp. stookseizoen
lv/k=voerverwarming/luchtkoeling
vv/k=voerverwarming/voerkooling
rad= radiatorverwarming

Algemeen:

- Doorvoeringen door brandwerende bouwkundige constructies 30 & 60 min., voorzien van brandwerende voorzieningen.
- Leidingen waar vorstgevaar kan ontstaan v.v. tracing.
- Leidingwerk en appendages dienen geïsoleerd te worden.

 Zak- en stijgleidingen

 Paneelradiator

 Verdelers vloerverwarming/vloerkoeling



De InstallatieDesk B.V.

WIJZIGING:		PROJECT: Nieuwbouw Kindcentrum Chaam	
DOOR	DATUM	ONDERWERP: Verwarming en koelinstallatie begane grond - Deel B	
GEZIEN:		Gewijzigd d.d. 17-07-2026	
GETEKENDE:	BvK	DATUM:	13-05-2025
GEZIEN:	HJdW	BOUWK. ONDERLEGGER:	05-05-2025
PROJ. NR.:	26173	FASE:	T.O.
TEK. NR.:	W100B-a	BLAD:	VAN

Deze tekening blijft eigendom van de De InstallatieDesk B.V., en mag zonder toestemming niet worden gekopieerd en/of ter inzage gegeven worden aan derden.