

Nota van Inlichtingen
Behorende bij de aanbesteding 'W-installateur
Kenmerk: K010639

Datum	16-7-2026
Aantal vragen	63

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese aanbesteding van het aanbestedingsdocument 'W-installateur Kindcentrum Chaam' met kenmerk K010639 inclusief bijlagen, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

Nota van
Inlichting
en

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		In de aanbestedingsstukken wordt gevraagd om referentieprojecten waarbij tevens een sportaccommodatie van circa 560 m² onderdeel uitmaakt van het project. Wij realiseren regelmatig vergelijkbare kindcentra en onderwijsgebouwen met een vergelijkbare installatietechnische complexiteit. In de praktijk maakt een sportaccommodatie van deze omvang echter zelden onderdeel uit van dergelijke projecten. Hierdoor ontstaat de situatie dat partijen die aantoonbaar beschikken over ruime ervaring met vergelijkbare kindcentra, mogelijk niet aan de gestelde referentie-eis kunnen voldoen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om de referentie-eisen opnieuw te beoordelen. Naar onze mening staat de gevraagde specifieke referentie niet volledig in verhouding tot de aard en omvang van het daadwerkelijke project. De huidige formulering kan ertoe leiden dat een aanzienlijk aantal geschikte en ervaren installateurs wordt uitgesloten van deelname, terwijl zij wel beschikken over relevante kennis en ervaring voor de uitvoering van de opdracht. Kunt u overwegen de referentie-eis te verruimen, zodat ook vergelijkbare kindcentra zonder een sportaccommodatie van deze omvang als passende referentie kunnen worden geaccepteerd?	Niet akkoord, gezien de aard van het werk is ervaring met een sportaccommodatie van een dergelijke omvang noodzakelijk.
1	DWI	Op de drinkwater tekeningen staan leidingen diagonaal in de kruipruimte getekend. Is dit een realistisch leidingverloop? Of is enkel het begin en eindpunt van de drinkwaterinstallatie gegeven en moeten wij zelf een tracé bedenken?	De drinkwaterleidingen onder de BG vloer (is vloer op zand, geen kruiruumte) is indicatief aangegeven met begin en eindpunt. Exacte tracé door u te bepalen.
2	Graaf werkzaamheden	Vallen de graafwerkzaamheden voor de aan te leggen terrein leidingen onder de scope van het W bestek of of de werkzaamheden van de aannemer?	Graafwerkzaamheden t.b.v. terreinleidingen valt onder werkzaamheden aannemer.
3	Materiaal keuze	Mogen de dikwandig stalen leidingen worden uitgevoerd met Viega Megapress koppelingen?	Ja dat wordt gezien als gelijkwaardig alternatief, vanaf DN50 enkel waar lasverbindingen niet mogelijk zijn.
4	Keuze materiaal	Mogen de aansluitleidingen naar de afgifte apparaten worden uitgevoerd in dunwandig staal met pers verbindingen?	Ja dat wordt gezien als gelijkwaardig alternatief, t/m DN40 daarboven dikwandig en lasverindingen (zie ook bestek).
5	Buffervaten	Wat dient de inhoud te zijn van de buffervaten?	Door aannemer te bepalen afhankelijk van systeeminhoud, voor aanvraag uit te gaan van: Buffervat HT circa 1000Ltr Buffervat LT circa 2500ltr

6	Af te koppelen installaties	Is er een overzicht van de de bestaande installaties welke afgekoppeld dienen te worden, zoals omschreven in 1.1.3?	Nee, maar u mag uit gaan van enkel afkoppelen van gas, water (her te gebruiken als bouwaansluiting) en riool.
7	Beschikbaar model	Is er een RVT bestand beschikbaar voor de W-installatie?	Er zijn tijdens de publicatie op Tendersnet ifc modellen beschikbaar gesteld. Deze kunnen enkel ter info dienen. Er is geen RVT model.
8	Warmte en koudeverlies berekeningen	Zijn er een water- en koudeverlies berekening beschikbaar?	Deze bestanden worden bijgevoegd, uitsluitend ter info
9	Ruimtestaat	Is er een ruimtestaat beschikbaar met daarbij de ruimtevermogens?	Zie de ter info bijgevoegde berekeningen (vraag 8)
10	MIVA toilet	Dient het MIVA toilet een basic te zijn of de verlengde versie namelijk de Comfort van Geberit?	Standaard toiletpot op MIVA hoogte (Geen verlengde, de MIVA beugels zijn ook maar 700mm lang).
11	Bestekboek deel A - 01.02.22 – 93	Bestek: garantie op tekeningen en berekeningen: Opdrachtnemer gaat bij het opstellen van het UO en de berekeningen uit van de door opdrachtgever uitgegeven DO en TO en de door haar gemaakte systeemkeuzes, waarvoor opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt. Opdrachtnemer heeft in dat kader haar waarschuwplicht conform par 6 lid 14 waaraan zij is gebonden. De garantie en verantwoordelijkheid zoals thans omschreven in het bestek is omvangrijker dan bovenstaand. Gezien de paritair opgestelde UAV-voorwaarden verzoek ik u bovenstaand voorstel aan te houden en het bestek op dat punt overeenkomstig te wijzigen. Indien u hierin niet mee kan gaan verzoek ik u dit inhoudelijk te motiveren.	In bestekstekst 2.2.22 van de W-installaties (opgesteld door T-Adco onder nummer T240279-17-BT001a d.d. 13 mei 2026) staan de garanties vermeld die voor u als W-installateur gelden.
12	Optimalisaties	Is het aanbieden/voordragen van optimalisaties een verplichting bij/voor inschrijving?	Het is verplichting deze wel in te vullen en te voorzien van bijbehorende bedragen. Het vormt geen onderdeel van de beoordeling.
13	Algemeen	Dienen de offertes van onderaannemers/leveranciers meegestuurd te worden bij inschrijving? Of volstaat wellicht dit enkel te verlangen van de gegunde partij?	Nee, echter dienen deze wel door beoogd winnaar verstrekt te worden na voorlopige gunning.
14	Nota 1 vraag 70	In het antwoord op Nota van Inlichtingen 1, vraag 70, wordt aangegeven dat de voedingsvoorziening van de brandkleppen tot de werkzaamheden van de W-installateur behoort. Is het niet wettelijk verplicht dat de bekabeling en aansturing van deze brandkleppen vanuit de brandmeldcentrale moet komen (door E-installateur en dus derden)? En dat er vanuit de brandmeldcentrale een doormelding naar het GBS moeten komen.	Correct in de Nvl 1 vraag 70 had moeten staan de de voedingsvoorziening en aansturing van de brandkleppen vanuit de brandmeldcentrale (door E-installateur) komen. En vanuit de brandmeldcentrale één centrale lus terugmelding dat de brandkleppen gesloten zijn naar het GBS.
15	Nota 1 vraag 77	Met betrekking tot nota 1 vraag 77 is het volgende beantwoord: "De bekabeling wordt door de E-installaties aangeleverd tot een werkschakelaar (warmtepompen, e.d.) of regelkast.". Behoort het leveren en monteren van de werkschakelaar bij de E-installateur?	De werkschakelaar behoort bij de E-installateur.
16	Algemeen	Kan het bouwkundig model in de vorm van een ifc 2x3 bestand worden gedeeld?	Nee, het betreft een intern werkmodel en geen BIM-model dat geschikt is voor aanbestedingsdoeleinden. Het model bevat niet de benodigde en exacte informatie voor het bepalen van oppervlakten, hoeveelheden etc. Om interpretatieverschillen en onjuiste uitgangspunten bij inschrijvers te voorkomen, zijn uitsluitend de bestekstukken, tekeningen en overige contractdocumenten beschikbaar voor de aanbesteding.

17	Nota 1 vraag 100	In het antwoord op Nota van Inlichtingen 1, vraag 100, wordt aangegeven dat de ventilator van het VRF-binnendeel tijdens de ontdooicyclus van de buitenunit in een lagere stand wordt gezet of volledig wordt uitgeschakeld om tochtklachten te voorkomen. Wij begrijpen echter dat het verlagen of stilzetten van de ventilator gevolgen heeft voor de warmteoverdracht van het binnendeel. Hierdoor kan gedurende de ontdooicyclus minder of geen warmte aan de ruimte worden onttrokken, hetgeen mogelijk invloed heeft op de werking van het VRF-systeem tijdens het ontdooiproces. Kunt u nader toelichten op welke wijze de warmtevoorziening tijdens de ontdooicyclus is voorzien en hoe wordt geborgd dat de VRF-installatie onder deze omstandigheden naar behoren kan functioneren? Tevens verzoeken wij u te bevestigen dat de omschreven regeling overeenkomt met de voorschriften en uitgangspunten van de fabrikant van het voorgeschreven VRF-systeem. Indien aanvullende voorzieningen, regeltechnische maatregelen of aangepaste instellingen benodigd zijn om de gewenste werking te realiseren, verzoeken wij u deze nader te specificeren zodat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten kunnen hanteren.	Het betreft een gymzaal met een lagere ruimtetemperatuur met airsock (luchtmenging de ruimte in). Kortstondig in defrost beperkt tot klachten leiden. Er is wel luchtflow vanuit de LBK aanwezig.
18	T240279-17-BT001a W-installatie	Op pagina 26 wordt het volgende omschreven "vloerverwarming (alleen verwarmen) in groepsruimten en nevenruimten kinderopvang Puur, kleedruimten / bergingen Sport;". Echter kan uit de antwoorden van de eerste nota op vraag 106, 107 en 108 opgemaakt worden dat de vloerverwarming tijdens de zomer ook hoog temperatuur koeling ontvangt. Kunt u bevestigen dat hiermee dus ook sprake is van vloerkoeling?	Nee, de vloerverwarming is niet bedoeld om mee te koelen. Op de tekeningen is per ruimte het systeem van verwarmen en/of koelen aangegeven (tezamen met de ontwerptemperatuur in winter)
19	T240279-TO-W400B-Riolering installaties begane grond deel B-	De terreinwerkzaamheden van de W-installateur betreffen enkel het aanleggen van de vuilwaterleiding in het terrein tot aan de erfgrans zoals op tekening "T240279-TO-W400B-Riolering installaties begane grond deel B-" weergegeven is. Sluit de w-installateur de vuilwaterleiding op een door derden te plaatsen put of moet de w-installateur ook de put op de erfgrans leveren en monteren. Bij het laatste ontvangen wij graag een nadere omschrijving van deze put onder andere materiaal, type en grootte.	De erfafscheidingsput behoort tot de werkzaamheden bestek W-installatie. De uitvoering door u te bepalen aan hand van de afvoercapaciteit.
20	T240279-TO-W100B-Verwarming en koelinstallatie BG-Deel B-	De kleedruimtes en wasruimtes tussen stramien R en stramien S hebben geen thermostaat, klopt het dat deze per abuis niet op tekening staan?	Op tekening W100B zijn de ruimtethermostaten van de kleed-/wasruimten per abuis weggefallen. Deze dienen wel te worden aangebracht. Per gymzaal dient tevens ook een ruimtethermostaat en CO2 opnemer te worden voorzien (deze was ook per abuis weggefallen op de tekening. Zie ook bijgaand tekening W100B d.d. 17-07-2026 bij deze 2e nota van inlichtingen.
21	Antwoord op nota 1 vraag 72	In het antwoord op Nota van Inlichtingen 1, vraag 72, verwijst u naar GACS klasse B, waarbij voor onderdeel 7.4 een uitvoering conform klasse A wordt vereist. Daarnaast geeft u aan dat de opwekkers dienen te worden voorzien van energiemeters. Kunt u bevestigen dat met het opnemen van de voorgeschreven energiemeters wordt voldaan aan de genoemde GACS-eisen en de daarbij behorende onderdelen? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u een overzicht te verstrekken van de aanvullende componenten, functies en meetvoorzieningen die benodigd zijn om aan de voorgeschreven GACS-klasse te voldoen. Tevens verzoeken wij u aan te geven welke aanvullende onderdelen, voor zover niet opgenomen op de principeschema's en in de contractstukken, alsnog dienen te worden meegenomen in de aanbieding zodat alle inschrijvers van dezelfde uitgangspunten uitgaan.	Voor de 4 lucht-water warmtepompen dienen zowel thermische als elektrische energiemeters dienen opgenomen te worden om het rendement van de opwekkers individueel te kunnen bepalen en de prestaties te kunnen evalueren. De elektrische energiemeters (kWh) zitten in het E-bestek en dienen op het GBS te worden ingekoppeld (conform bestek).

22	T240279-17-BT001a W-installatie	In de stukken wordt aangegeven dat het hydraulisch circuit dient te worden voorzien van een automatische ontgasser, namelijk de spirovent superior. Tijdens de koelperiode wordt het hydraulisch systeem echter opgesplitst in een hoogtemperatuur- en een laagtemperatuircircuit. Op basis hiervan begrijpen wij dat beide circuits onafhankelijk van elkaar dienen te worden ontgast en derhalve elk voorzien moeten worden van een eigen automatische ontgasser. Kunt u bevestigen dat voor het CV/GKW (HT)-circuit en het CV/GKW (LT)-circuit afzonderlijk een automatische ontgasse dient te worden opgenomen, waardoor in totaal twee stuks benodigd zijn? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u de gewenste uitvoering nader toe te lichten.	Correct, er dient zowel voor het circuit CV / GKW (HT) als voor het circuit CV / GKW (LT) een automatische ontgasser te worden voorzien.
23	T240279-17-BT001a W-installatie	Uit de contractstukken kunnen wij niet eenduidig afleiden of binnen het project koeling dient te worden voorzien voor eventuele MER-, SER- en/of patchruimten. Kunt u bevestigen of voor deze ruimten actieve koeling is vereist? Indien dit het geval is, verzoeken wij u de betreffende ruimten, ontwerputgangspunten en vereiste koelcapaciteiten te verstrekken zodat hiervoor een uniforme aanbidding kan worden opgesteld.	Actieve ruimtekoeling is niet vereiste in de MER/SER/Patchruimten.
24	T240279-17-BT001a W-installatie	In de stukken wordt vermeld dat uit de koel- en transmissieberekeningen blijkt dat het koelvermogen leidend is geweest voor de selectie van de warmtepompen. Kunt u de betreffende koellast- en transmissieberekeningen beschikbaar stellen, zodat de uitgangspunten voor de selectie van de warmtepompen kunnen worden geverifieerd en als basis kunnen dienen voor een uniforme aanbidding?	Deze bestanden worden bijgevoegd ter info
25	T240279-17-BT001a W-installatie	In de contractstukken wordt vereist dat de installatie vóór oplevering wordt gekeurd conform F-gassen, PED en EPBD. Kunt u bevestigen dat de KVI (Keuring Voor Ingebruikname) geen onderdeel uitmaakt van de scope van de installateur, aangezien deze onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/eigenaar valt? Indien de KVI wel door de installateur dient te worden verzorgd, verzoeken wij u hiervoor een afzonderlijke stelpost op te nemen, zodat de hiermee samenhangende kosten niet voor rekening en risico van de inschrijver komen.	Nee, deze keuring voor ingebruikname behoort wel tot uw scope en dient u op te nemen in uw inschrijfprijs.
26	T240279-17-BT001a W-installatie	Kunt u bevestigen dat bij de positionering van de vier lucht/water-warmtepompen en het VRF-buitendeel reeds rekening is gehouden met alle relevante eisen uit NEN-EN 378 en dat geen aanvullende veiligheidsvoorzieningen of bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn na gunning? Indien dit niet kan worden bevestigd, verzoeken wij u hiervoor een stelpost op te nemen zodat eventuele aanvullende maatregelen niet voor rekening en risico van de inschrijver komen.	Voor de buitenopstelling van de warmtepompen en VF buitenunit is bouwkundig voorzien in het verhoogd plaatsen van de toestellen zodat er meer/voldoende lucht flow over de warmtepompen kan worden gerealiseerd. Voor de VRF binneninstallatie in de gymzaal dient een R32 lekdetectie (in de ruimte) te worden mede geleverd en gemonteerd.
27	T240279-TO-W001 - Principeschema CV-gkw	Kunt u bevestigen of de buffervaten CV/GKW (HT) en CV/GKW (LT) dienen te worden voorzien van twee interne spreidplaten aan de perszijde per buffervat? Indien niet, verzoeken wij u de gewenste uitvoering als uitgangspunt voor de inschrijving te bevestigen.	Dat is correct.
28	T240279-TO-W001 - Principeschema CV-gkw	De inhoud van de buffervaten voor CV/GKW (HT) en CV/GKW (LT) wordt niet eenduidig in de stukken vastgelegd. Om een uniforme aanbidding te kunnen opstellen verzoeken wij u te bevestigen welke buffervatinhoud voor beide systemen als uitgangspunt dient te worden aangehouden voor de aanbesteding.	Door aannemer te bepalen afhankelijk van systeeminhoud, voor aanvraag uit te gaan van: Buffervat HT circa 1000Ltr Buffervat LT circa 2500ltr
29	T240279-17-BT001a W-installatie	Uit de stukken maken wij op dat secundaire koeling uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de inductie-units. Kunt u bevestigen dat de ruimten zonder inductie-units (bijvoorbeeld ruimten voorzien van luchtverdeelslangen) uitsluitend worden gekoeld via de geconditioneerde ventilatielucht en de regeling van de VAV-unit? Indien aanvullende koelvoorzieningen zijn voorzien, verzoeken wij u deze nader te specificeren.	Correct, ruimten zonder inductieunits of VRF units worden enkel gekoeld middels de geconditioneerde ventilatielucht.

30	T240279-17-BT001a W-installatie	Op pagina 27 worden uitsluitend kanaalverwarmers omschreven, terwijl op pagina 29 wordt verwezen naar "enkele kanaalverwarmers/-koelers". Ter voorkoming van interpretatieverschillen verzoeken wij u te bevestigen dat binnen dit project uitsluitend kanaalverwarmers worden toegepast. Indien tevens kanaalkoelers zijn voorzien, verzoeken wij u de betreffende locaties en specificaties aan te geven.	Er worden enkel kanaalverwarmers toegepast binnen dit project.
31	T240279-17-BT001a W-installatie	Op pagina 27 van het bestek wordt voor de typebepaling van de Inatherm inductie-units verwezen naar tekening W200A t/m W200B. De betreffende typecoderingen ontbreken echter op deze tekeningen. Kunt u deze typecodering alsnog op tekening verstrekken?	Zie bijgaand de aangepaste tekeningen W100A en W100B, beiden gedateerd 17-07-2026 (behorende bij deze 2e nota) met daarop de aanvullende info in rood (met geel geaccentueerd) aangegeven.
32	T240279-TO-W001 - Principeschema CV-gkw	Op het principeschema en in het bestek staan fancoil units omschreven. Komen er in dit project fancoil units? Wij hebben geen op tekening gevonden.	Er worden geen fancoil units toegepast binnen dit project.
33	Nota 1 vraag 69	In het antwoord op Nota van Inlichtingen 1, vraag 69, wordt een terugmelding van de brandkleppen omschreven. Kunt u verduidelijken of hiermee een individuele standterugmelding per brandklep wordt bedoeld, waarbij iedere brandklep afzonderlijk wordt bewaakt en weergegeven, of dat volstaan kan worden met één centrale verzamel-signalering (lusmelding) waarmee wordt teruggemeld dat alle brandkleppen gezamenlijk in de gesloten stand staan? Indien individuele terugmelding per brandklep vereist is, verzoeken wij u dit expliciet te bevestigen zodat alle inschrijvers hiervoor dezelfde uitgangspunten hanteren.	Correct in de Nvl 1 vraag 70 had moeten staan de de voedingsvoorziening en aansturing van de brandkleppen vanuit de brandmeldcentrale (door E-installateur) komen. En vanuit de brandmeldcentrale één centrale lus terugmelding dat de brandkleppen gesloten zijn naar het GBS.
34	Nota 1 vraag 77	In aanvulling op Nota van Inlichtingen 1, vraag 77, verzoeken wij om een verdere verduidelijking van de demarcatie tussen de werkzaamheden van de E- en W-installateur. Het verstrekte antwoord maakt onvoldoende duidelijk welke voedingsvoorzieningen door de E-installateur dienen te worden aangebracht en welke door de W-installateur moeten worden geleverd. Als voorbeeld noemen wij de voeding van de naregeling. Het is voor ons niet duidelijk of deze vanuit de W-regelkast dient te worden gevoed of dat hiervoor een voedingspunt in/ nabij de ruimte door de E-installateur wordt aangebracht waarop de W-installateur zijn naregeling op aan kan sluiten. Daarnaast wordt in het antwoord van nota 1 vraag 77 aangegeven dat de E-installateur de voedingen verzorgt voor de warmtepompen "e.d.". De reikwijdte van deze omschrijving is voor ons niet eenduidig. Wij verzoeken u daarom expliciet te specificeren welke installatiedelen, componenten en regeltechnische voorzieningen onder deze omschrijving vallen. Graag ontvangen wij een overzichtelijke demarcatielijst tussen de werkzaamheden van de E- en W-installateur, inclusief verantwoordelijkheden ten aanzien van voedingen, regelkasten, bekabeling, aansluitpunten en regeltechnische componenten, zodat interpretatieverschillen tussen inschrijvers worden voorkomen en een uniforme aanbidding kan worden opgesteld.	In het bestek blz. 50 is in de een na laatste alinea naar onze mening duidelijk aangegeven welke voedingen door de E-installateur worden voorzien. Alle andere voedingen t.b.v. de W-installaties dienen dus door de W-installateur (vanuit de regelkast) te worden voorzien. Dit betreft dus ook bijv. voedingen van naregelingen, vloerverwarmingsregelingen e.d..
35	T240279-17-BT001a W-installatie	Op pagina 50 worden de storingsmeldingen omschreven. In de opsomming wordt echter afgesloten met de term "e.d.", waardoor niet eenduidig is vast te stellen welke storingen exact dienen te worden opgenomen in de regeltechnische installatie en het GBS. Om interpretatieverschillen tussen inschrijvers te voorkomen verzoeken wij u deze omschrijving nader te specificeren en een volledige opsomming te verstrekken van de storingsmeldingen die dienen te worden opgenomen, bewaakt en doorgemeld.	De laatste regel in de opsomming van storingsmeldingen op blz. 50 van het bestek komt te vervallen.
36	T240279-17-BT001a W-installatie	In hoofdstuk 3.9.2 wordt een centrale server omschreven. Wordt hiermee priva digital service dienst mee bedoeld? Zo ja, tot hoe veel jaar terug moet deze data opgeslagen worden? En tot hoeveel datapunten moet dit opgeslagen worden?	Nee, hiermee wordt een centrale server / computer bedoeld welke voor dit gebouw tot 500 datapunten en 5 jaar terug dient op te slaan.

37	W-installatie	Ten behoeve van de legionellabeheersing begrijpen wij dat het toegepaste RADA-douchesysteem mogelijk gebruikmaakt van persoonsdetectie om te voorkomen dat automatische spoelingen plaatsvinden tijdens gebruik van de doucheruimte. Kunt u bevestigen of hiervoor een aanwezigheids- of bewegingsmelder dient te worden opgenomen? Indien dit het geval is, verzoeken wij u de demarcatie en verantwoordelijkheden nader te specificeren. Graag vernemen wij: - wie verantwoordelijk is voor de levering en montage van de bewegingsmelder; - of de bewegingsmelder onderdeel uitmaakt van de W-installatie, E-installatie of regeltechnische installatie; - hoe de benodigde bekabeling, voeding en sturing dienen te worden uitgevoerd; - hoe de demarcatie tussen de betrokken disciplines is voorzien.	Ten behoeve van automatische thermische desinfectie van de RADA Outlook installaties dienen de benodigde bijbehorende Rada bewegingssensoren te worden geleverd en geplaatst door de W-installateur. Uitgangspunt is één bewegingsmelder per doucheruimte, totaal dus 5 stuks.
38	RADA-systeem	Het is ons niet duidelijk of het RADA-douchesysteem als stand-alone systeem functioneert of dat een koppeling met het GBS is vereist. 1. Kunt u bevestigen of het RADA-systeem zelfstandig dient te functioneren, of dat gegevensuitwisseling met het GBS noodzakelijk is? Indien een GBS-koppeling vereist is, verzoeken wij u de gewenste functionaliteit nader te specificeren, waaronder: - de uit te lezen signalen en statussen; - de benodigde stuur- en bedieningsfuncties vanuit het GBS; - het aantal inleespunten en verzend-/stuurpunten waarmee rekening dient te worden gehouden; - het gewenste communicatieprotocol en de demarcatie tussen de sanitaire installatie, regeltechniek en het GBS	Het RADA Outlook systeem dient gekoppeld (Mod-bus/BAC-net o.g.) te worden met het GBS/regeltechniek. Ten minste dienen te worden uitgelezen/overgebracht: legionella spoelmomenten, storingsmeldingen.
39	T240279-17-BT001a W-installatie	Op pagina 50 wordt omschreven dat het tapwaterverbruik per gebruiker middels tussenmeters dient te worden uitgelezen via het GBS. In het antwoord op Nota van Inlichtingen 1, vraag 86, wordt echter aangegeven dat uitsluitend een voorbereiding dient te worden getroffen voor het toekomstig kunnen plaatsen van deze tussenmeters. De watermeters zelf maken derhalve geen onderdeel uit van de huidige opdracht. Kunt u bevestigen dat voor de huidige aanbesteding geen rekening hoeft te worden gehouden met de benodigde GBS-koppelingen, inleespunten, communicatiemodules en softwarelicenties voor deze toekomstige watermeters? Of dienen deze voorzieningen reeds nu te worden opgenomen zodat toekomstige tussenmeters zonder aanvullende regeltechnische uitbreidingen kunnen worden aangesloten?	De water tussenmeters per gebruiker dienen nu wel te worden voorzien (in tegenstelling tot de 1e nota). Deze water tussenmeters dienen nu dus ook in de regeltechniek ingekoppeld te worden en gelogd in het GBS.

40	Nota 1 vraag 86	In het antwoord op Nota van Inlichtingen 1, vraag 86, wordt aangegeven dat de verschillende gebruikersgroepen uitsluitend dienen te worden voorbereid op het toekomstig kunnen plaatsen van uitleesbare tussenwatermeters. Het is ons echter niet duidelijk welke uitgangspunten gelden voor de hoofdwatmeter. 1. Kunt u aangeven of de hoofdwatmeter dient te worden gekoppeld aan het GBS ten behoeve van waterverbruiksregistratie? 2. Tevens verzoeken wij u te verduidelijken bij welke partij de levering, montage, eventuele communicatiemodule en koppeling van de hoofdwatmeter zijn ondergebracht. 3. Indien de hoofdwatmeter dient te worden uitgelezen via het GBS, verzoeken wij u tevens aan te geven welke gegevens dienen te worden geregistreerd en welke GBS-koppeling als uitgangspunt dient te worden aangehouden, zodat alle inschrijvers hiervoor dezelfde uitgangspunten kunnen hanteren.	De hoofdwatmeter dient te worden ingekoppeld op het GBS, uitgaande van een slimme watermeter van netbeheerder Brabantwater.
41	T240279-17-BT001a W-installatie	Op pagina 23 van het bestek wordt omschreven dat ten behoeve van peak shaving voorzieningen dienen te worden opgenomen, zodat het elektrisch opgenomen vermogen van de warmtepompen bij piekbelasting kan worden gereduceerd. Tevens wordt aangegeven dat hiervoor de benodigde elektrische sturingen en metingen dienen te worden voorzien. Het is ons niet duidelijk op welke wijze deze vermogensbewaking en aansturing regeltechnisch dient te worden uitgevoerd. Kunt u aangeven welke uitgangspunten hiervoor gelden? Meer specifiek verzoeken wij u te bevestigen: 1. of hiervoor een aanvullende kWh-/vermogensmeter in de hoofdverdeelkast (HVK) dient te worden opgenomen; 2. of deze meter onderdeel is van de E-installatie of de regeltechnische installatie; 3. welke gegevens door het GBS dienen te worden uitgelezen; 4. op basis van welke vermogensgrens de peak shaving regeling dient in te grijpen; 5. hoe de communicatie tussen de meetinrichting, het GBS en de warmtepompregeling dient plaats te vinden. Zonder deze uitgangspunten is de omvang van de benodigde meet-, regel- en communicatietechnische voorzieningen niet eenduidig vast te stellen. Wij verzoeken u deze nader te specificeren zodat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten kunnen hanteren.	Uitgangspunt voor de peakshaving is de warmtepompen te begrenzen zodra de van het net afgenomen stroom per nutsaansluiting de maximale aansluitcapaciteit (3x80A) dreigt te overschrijden. Hiervoor dient per nutsaansluiting de P1 poort van de kWh meting van het nutsbedrijf te worden gebruikt / ingekoppeld op de regeltechniek / GBS. Via de regeltechniek / GBS dient vervolgens de betreffende warmtepomp te worden begrensd in vermogen.
42	Vervolg vraag 56	dank voor uw antwoord. U bepaalt in deze dat geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Onze ervaring is dat de civiele rechter veelal minder is toegerust op technische geschillen. Ter illustratie verwijzen wij naar de uitspraak van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBSGR:2011:BV7956), waarin is overwogen dat het bij specialistische en omvangrijke bouwprojecten praktischer kan zijn om gespecialiseerde bouw-arbitrage overeen te komen in plaats van de gewone civiele rechter. In het belang van zowel opdrachtgever als aannemer verzoeken wij om in de overeenkomst op te nemen dat geschillen (alternatief) kunnen worden beslecht door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, dan wel het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Hierbij kan worden bepaald dat de voorzitter van het scheidsgerecht steeds een (voormalig) rechter of raadsheer is, waarmee de juridische expertise en onafhankelijkheid van de geschilbeslechting aanvullend worden geborgd. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo nee, wat is hiervan de reden?	Wij houden vast aan het voorleggen van geschillen aan de bevoegde rechter.

43	Vervolgvrage vraag 55	Wij verzoeken u uw antwoord te heroverwegen. het toevoegen van een ingebrekestelling met de mogelijkheid tot herstel is niet meer dan redelijk alvorens tot verrekening wordt overgegaan. Bovendien is het niet redelijk om reeds tot verrekening over te gaan als iets niet opeisbaar is. Indien u hieraan wenst vast te houden dan verzoek ik u in het kader van evenwichtigheid, dit artikel wederkerig te maken, zodat aannemer hier eveneens recht op heeft. Indien u in beide opties niet kunt meegaan verzoek ik u nader inhoudelijk te motiveren waarom u meent dat u hiertoe gerechtigd bent en dit passend vindt in de aan te gane samenwerking tussen partijen.	Het verzoek aan de aanbestedende dienst dat de bevoegdheid tot verrekening van opdrachtgever enkel ingezet kan worden na het ingebreke stellen van aannemer met een redelijk termijn tot herstel wordt gehoneerd. De termijn van dit herstel is afhankelijk van de exacte omvang maar zal binnen 14 dagen worden verholpen. Ook gaan wij akkoord met het feit dat verrekening niet zal plaatsvinden met vorderingen die nog niet opeisbaar zijn.
44	Vervolgvrage vraag 54	Kunt u in deze bevestigen dat kleine gebreken die geen reden zijn tot onthouding van oplevering, niet leiden tot opschorting van de een na laatste betalingstermijn? Zo nee, kunt u de reden hiervan nader motiveren?.	Ja, dat kunnen we bevestigen. Echter moet dat niet gaan om gebreken die de veiligheid van het gebruik in de weg staan.
45	Vervolgvrage vraag 53	dank voor uw antwoord, echter 01.02.38.90 geeft in deze juist aan dat de in het bestek en op de tekening voorkomende totaalstellingen slechts een indicatie zijn. Derhalve kunnen we geen juiste tellingen doen op basis van de ter beschikking gestelde stukken. Het is in dat kader dan ook niet redelijk dat er geen verrekeningen mogen plaatsvinden. Gezien het bovenstaande verzoek ik uw antwoord te heroverwegen. indien u bij uw standpunt blijft verzoek ik u uw antwoord te motiveren en daarbij aan te geven waarom het redelijk is dit risico bij aannemer te laten.	U kunt op basis van de aan u ter beschikking gestelde documenten exacte tellingen uitvoeren , dit in tegenstelling tot de tekst in het algemen besteksgedeelte.
46	Vervolgvrage 52	Wij verzoeken u in verband met het behouden van een positieve cashflow het meerwerk na oplevering meerwerk te betalen. Met alle respect, u vraagt veel van aannemer, geen indexering, geen verrekenprijzen en vervolgens dient opdrachtnemer het meerwerk ook volledig voor te schieten en pas na oplevering betaald te krijgen. Gezien het bovenstaande verzoek ik uw antwoord te heroverwegen. Verrekening van minderwerk kan in dat geval eveneens bij een volgende factuur plaatsvinden. Indien u bij uw standpunt blijft verzoek ik u te motiveren waarom dit evenwichtig en gerechtvaardigd is.	Wij blijven bij onze insteek. Eventueel ontstane meerwerk zal direct binnen het plan gecompenseerd moeten worden met minderwerk. Daarom wordt er niets tussentijds over en weer verrekend van meer- of minderwerk.
47	Vervolgvrage 65	Gedoeld werd op Bestekboek deel A - 01.02.22 93. Verzoek aan aanbestedende dienst om nog gemotiveerd antwoord te geven op de vraag inhoudende: Opdrachtnemer gaat bij het opstellen van het UO en de berekeningen uit van de door opdrachtgever uitgegeven DO en TO en de door haar gemaakte systeemkeuzes, waarvoor opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt.. Opdrachtnemer heeft in dat kader haar waarschuwingsplicht conform par 6 lid 14 waaraan zij is gebonden. De garantie en verantwoordelijkheid zoals thans omschreven in het bestek is omvangrijker dan bovenstaand. Gezien de paritair opgestelde UAV voorwaarden verzoek ik u bovenstaand voorstel aan te houden en het bestek op dat punt overeenkomstig te wijzigen. indien u hierin niet mee kan gaan verzoek ik u dit inhoudelijk te motiveren.	In bestekstekst 2.2.22 van de W-installaties (opgesteld door T-Adco onder nummer T240279-17-BT001a d.d. 13 mei 2026) staan de garanties vermeld die voor u als W-installateur gelden.
48	Vervolgvrage vraag 47	Kleine gebreken zijn gebreken zoals gedefinieerd in par 9 lid 7 UAV en is derhalve een gebruikelijke termijn binnen de branche. Uitgaande van die definiëring: Kan aanbestedende dienst er mee akkoord gaan dat de korting niet door opdrachtgever opgelegd zal worden als het ziet op kleine gebreken? In het geval het niet gaat om kleine gebreken, is opdrachtgever uiteraard wel gerechtigd de korting op te leggen, wanneer de termijn wordt overschreden.	Wij kunnen akkoord gaan met hetgeen wordt voorgesteld, uitgezonderd kleine gebreken welke de veiligheid in geding brengen

49	Vervolg vraag 25	dank voor uw antwoord. 1. Kunt u bevestigen dat de indirecte schade, waaronder de gevolgschade, in dat kader beperkt is tot enkel de extra kosten gemaakt wanneer gebruikers van het pand niet kunnen verhuizen/inhuizen? 2. Vanuit onze bedrijfspolicy kunnen wij enkel een indirecte schade, waaronder zuivere vermogensschade, welke is gecapt in hoogte toestaan, waarbij deze indirecte schade dient te worden beperkt tot maximaal 5% van de aanneemsom. Kunt u hierin mee gaan? Wanneer hetgeen onder 1 correct is, lijkt de max 5% van de aanneemsom aan indirecte schade binnen de range aan kosten te vallen (denk aan bijv. tijdelijke huurkosten) en dus passend te zijn. Indien u hierin niet mee kunt gaan verzoeken wij u dit inhoudelijk te motiveren.	wij kunnen akkoord gaan met uw voorstel tot een max.cap van 5% van de aanneemsom zoals door u voorgesteld wordt.
50	Vervolg vraag 42	Ook de UAV voorwaarden gaan in dat kader uit van kleine gebreken en geven aan dat deze voor een volgende betalingstermijn moeten kunnen worden hersteld een termijn van 5 werkdagen is in dat kader erg kort. aangezien de UAV paritair opgestelde voorwaarden zijn hierbij nogmaals het verzoek om daarbij aan te sluiten dan wel de termijn te verruimen naar een meer haalbare termijn voor aannemer. indien u hiermee niet kunt instemmen ontvangen we graag een inhoudelijke motivatie.	het pand zal direct na oplevering in gebruik moeten worden genomen door de gebruikers. Gezien het de huisvesting betreft van kwetsbare doelgroepen kunnen we hiermee niet akkoord gaan. De veiligheid dient in elk opzicht te kunnen worden gegarandeerd naar alle gebruikers. Vandaar dat we niet in kunnen stemmen met uw voorstel.
51	1.2.1 Bestek E/W: Kosten Varianten	Deze kosten ten gevolge van de varianten als ook evt meerwerk tot gevolg worden in dit kader volledig bij aannemer gelegd. Dit is niet redelijk. Indien een voorgeschreven product / materiaal niet verkrijgbaar is zal aannemer naar een alternatief moeten uitwijken. De kosten en evt meerwerk mogen niet voor rekening van aannemer komen, wanneer aannemer geen invloed heeft in het niet verkrijgbaar zijn van het product. Derhalve verzoek ik u toe te staan dat deze kosten naar redelijkheid voor vergoeding in aanmerking komen, dan wel op te nemen "tenzij partijen in een specifiek geval anders overeenkomen". indien aanbestedende dienst met het voorgaande niet kan instemmen verzoek ik u dit inhoudelijk te motiveren.	De aannemer dient een vergelijkbaar product aan te bieden van datgene wat omschreven is. De aannemer dient dit aan te tonen aan de opdrachtgever. Er kan dus geen sprake zijn van meerwerk voor de opdrachtgever.
52	1.2.1 Bestek E/W: Kosten Varianten	Deze kosten ten gevolge van de varianten als ook evt meerwerk tot gevolg worden in dit kader volledig bij aannemer gelegd. Dit is niet redelijk. Indien een voorgeschreven product / materiaal niet verkrijgbaar is zal aannemer naar een alternatief moeten uitwijken. De kosten en evt meerwerk mogen niet voor rekening van aannemer komen, wanneer aannemer geen invloed heeft in het niet verkrijgbaar zijn van het product. Derhalve verzoek ik u toe te staan dat deze kosten naar redelijkheid voor vergoeding in aanmerking komen, dan wel op te nemen "tenzij partijen in een specifiek geval anders overeenkomen". indien aanbestedende dienst met het voorgaande niet kan instemmen verzoek ik u dit inhoudelijk te motiveren.	De aannemer dient een vergelijkbaar product aan te bieden van datgene wat omschreven is. De aannemer dient dit aan te tonen aan de opdrachtgever. Er kan dus geen sprake zijn van meerwerk voor de opdrachtgever.
53	Vervolg vraag vraag 36	Het niet toestaan van indexeren is niet redelijk jegens opdrachtnemer gezien het feit dat er thans nog geen duidelijkheid is over wanneer de vergunning onherroepelijk is en dus niet duidelijk is wat de startdatum zal zijn, gezien de duur van de werkzaamheden, die in principe 2 jaar bedraagt en de huidige marktomstandigheden. Het volledig neerleggen van het risico bij opdrachtnemer in deze draagt bij tot een onevenwichtigheid en is niet redelijkheid. Opdrachtnemer kan hiermee niet voldoende rekening mee houden bij de prijsvaststelling ten tijde van de inschrijving. Derhalve nogmaals het verzoek aan aanbestedende dienst om indexatie eenmaal per jaar met een marktconforme indexatie toe te staan. indien u bij uw standpunt blijft verzoek ik u dit inhoudelijk te motiveren.	Zoals eerder in de stukken vermeld zal de afgifte van de omgevingsvergunning worden verwachtop eind september 2026. Er wordt niet tussentijds geïndexeerd. De aanbestedende dienst gaat uit van een aanzienlijk kortere uitvoeringstermijn dan de door u genoemde periode van twee jaar. Inschrijvers dienen hier bij het opstellen van hun inschrijving rekening mee te houden aangezien er geen 2 jaar beschikbaar is.

54	Vervolgvrage 28	01.02.40.02: Aangezien aanbestedende dienst in dat kader als zekerheid reeds een bankgarantie tot haar beschikking heeft, is het achterhouden van de betaling van 5 en 3% in dat kader een dubbele zekerheid en derhalve niet aanvaardbaar, in strijd met onze bedrijfspolicy en niet in lijn met de gids proportionaliteit. Derhalve verzoek ik u nogmaals de dubbele zekerheid te laten vervallen en de bedragen bij oplevering en bij einde onderhoudstermijn direct te voldoen. U heeft immers de bank- dan wel concerngarantie als zekerheid. Indien u hierin niet mee kunt gaan, wat is daarvan de reden en wat rechtvaardigt naar uw inzicht dat aannemer hier extra wordt belast? Wellicht ten overvloede verzoek ik u om een inhoudelijke motivatie indien u niet mee kunt gaan in het voorstel en niet enkel te verwijzen naar een handhaving van het bestek.	De aanbestedende dienst is bereid tot de volgende aanpassingen: Op het moment van oplevering wordt er een oplevertermijn betaald van 3%. De onderhoudstermijn van 5% blijft staan tot het einde van de onderhoudstermijn. De bankgarantie valt vrij 3 maanden na oplevering van het complex.
55	Vervolgvrage vraag 15	Het G-rekeningspercentage is zeer hoog. Wij hebben dit principe van de G-rekening hoog in het vaandel staan, maar verzoeken u dit percentage te verlagen naar 35 a 40% zodat niet telkens de G-rekening behoeft te worden vrijgevraagd in verband met het te veel gestorte op de G-rekening en wij op deze wijze onze kosten sneller kunnen betalen aan derden. Wij verzoeken aan bestedende dienst haar antwoord te heroverwegen. Indien zij daartoe niet bereid verzoek ik haar dit nader inhoudelijk te motiveren.	Gezien de huidige loonkostenstijgingen die het laatste jaar hebben plaatsgevonden achten wij het gestelde in hetgeen in het bestek is opgenomen als zeer realistisch en houden daarom vast aan die opzet.
56	Vervolgvrage vraag 19	Die max 5% van de aanneemsom geldt dit voor de totale schade en niet ten opzichte van iedere partij? Anders kan dit percentage wanneer er sprake is van veel partijen alsnog leiden tot een nagenoeg onbeperkte aansprakelijkheid.	Dit percentage geldt voor de totale schade en niet ten opzichte van iedere partij.
57	Vervolgvrage vraag 18	Kunt u aangeven wat de hoogte is van de gefixeerde boete per dag voor vertragingsschade? Voorts verzoeken wij u hetgeen opgenomen onder artikel 2 lid 6 zodanig te wijzigen dat de aanspraak op vergoeding van schade wordt berekend vanaf de dag dat de partij melding maakt en verzoekt om een vergadering en niet pas wanneer de vergadering heeft plaatsgevonden. Zoals eveneens aangegeven in vraag 18 heeft het, gezien het feit dat aannemers een contractuele relatie hebben met opdrachtgever en vanuit daar ook de kredietwaardigheid bekend is, van belang dat er geen sprake zal zijn van onderling verhaal tussen aannemers, maar dat opdrachtgever in deze haar rol pakt. Opdrachtgever heeft in het kader van haar contractuele relatie met de partijen ook de mogelijkheid om betalingen achter te houden, te verrekenen etc. aannemers kunnen dit onderling niet op elkaar, hetgeen het proces bemoeilijkt en niet leidt tot een productieve samenwerking onderling voor dit project. Derhalve het verzoek uw antwoord in 18 te heroverwegen. Zo nee, dan vernemen we graag uw reden daar toe.	De gefixeerde boete per dag voor vertragingsschade is vastgesteld op 5% van de aanneemsom. De boete bedraagt € 500,- per kalenderdag zoals opgenomen in het bestek van de W-installaties. Wij gaan akkoord om de dag dat melding wordt gemaakt geldt als startdatum en niet de dag dat de vergadering plaatsvindt. De opdrachtgever heeft er juist voor gekozen om voor de uitvoerende partijen een aparte aanbesteding te organiseren zodat alle partijen voor een voor haar realistische prijs in kunnen schrijven. Daarbij hoort een coördinatieovereenkomst die partijen met elkaar sluiten. Dit is een gebruikelijke manier van werken met elkaar bij opgedeelde uitvoeringsopdrachten.
58	Vervolgvrage 23,26,113	kunt u bevestigen dat de boete een gefixeerde boete betreft?	zoals reeds eerder gemeld bij de beantwoording van vraag 28 wordt de boete gefixeerd op een maximumbedrag van 5 % van de aanneemsom.
59	Vervolgvrage 51	Kan aanbestedende dienst er wel in meegaan dat onjuistheden of omissies die niet toe te rekenen zijn aan opdrachtnemer wel voor verrekening vatbaar zijn, wanneer deze tot meerwerk leiden? Zo nee, graag inhoudelijke motivatie.	Er zijn voor dit plan complete bestek en bestekstekeningen vervaardigd welke omschrijven/aangeven wat er dient te gebeuren voor de bouw. Mocht het zo zijn dat er duidelijke aanwijsbare fouten of onvolkomendheden zijn opgenomen in de stukken dat is de aanbestedende dienst bereid om daarover in overleg te treden met de aannemer.
60	Vervolgvrage vraag 14 Nvl 1	Dank voor uw antwoord. Deelvraag 3 is ook voor een concerngarantie van belang. Kunt u bevestigen dat aan deze concerngarantie een ingebrekestelling wordt toegevoegd alvorens deze wordt ingeroepen en dat de concerngarantie beschikt over een harde einddatum. Indien aanbestedende dienst hierin niet mee kan gaan verzoek ik haar dit inhoudelijk te motiveren. Zoals reeds aangegeven is een zekerheid zonder deze toevoegingen in strijd met onze bedrijfspolicy.	Er zal een ingebrekestelling voorafgaand aan het invoeren van de concerngarantie vooraf gaan. Ook voor de concerngarantie geldt dat deze 3 maanden blijft staan na oplevering van het complex.

61	Vervolgvrraag 63	In Bestekboek deel A - 01.02.06.69 is opgenomen: “De aannemer is verplicht, op eerste verzoek van de opdrachtgever, ervoor zorg te dragen, dat het concern, waartoe de aannemer behoort, zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de nakoming van het in hoofdstuk 01 gestelde.” Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheid vanuit het concern in die zin is beperkt tot max 10% van de aanneemsom? Los van het feit dat indien er sprake is van een gebrek het concern er eveneens voor instaat dat dit zal worden opgelost. Indien u hierin niet kunt meegaan, verzoek ik u dit nader te motiveren.	Wij gaan niet akkoord met een maximering van dit onderdeel. U bent als aannemer direct verantwoordelijk voor 01.02.06.69 welke handelt over de bewijsstukken G-rekening / personeel en onderaannemers. Dat kunt u niet deels afwentelen op de aanbestedende dienst.
62	Vervolgvrraag 60	Gelieve een garantietermijn voor 3 jaar te handhaven voor inpandige HWA, in lijn met de externe HWA en de overige installaties. Dank	Bestek aanhouden
63	Vervolgvrraag 58	Dank voor uw antwoord. Echter het risico leggen bij aannemer is in deze disproportioneel. Het project heeft een looptijd van meer dan 2 jaar waarbij indexering niet is toegestaan en een wijziging van kosten eveneens niet kan worden verrekend. Het volledig neerleggen van dit risico bij aannemer is niet proportioneel en in strijd met de gids proportionaliteit. U wenst als Opdrachtgever een nieuw centrum. Aannemer wenst dit voor u te bouwen, maar moet daarvoor wel redelijke prijzen kunnen rekenen en er op kunnen vertrouwen dat als prijzen stijgen deze prijzen voor verrekening in aanmerking kunnen komen en niet dat aannemer geld moet toeleggen op de opdracht. Gezien het bovenstaande verzoek ik u uw antwoord te heroverwegen en uw antwoord nader inhoudelijk te motiveren, gezien de gids proportionaliteit.	Zoals eerder in de stukken vermeld zal de afgifte van de omgevingsvergunning worden verwachtop eind september 2026. Er wordt niet tussentijds geïndexeerd. De aanbestedende dienst gaat uit van een aanzienlijk kortere uitvoeringstermijn dan de door u genoemde periode van twee jaar. Inschrijvers dienen hier bij het opstellen van hun inschrijving rekening mee te houden aangezien er geen 2 jaar beschikbaar is.

BIJLAGEN Tekeningen W100A en W100B 26173-60-wvb-20260312 26173-62-klb-20260312 26173-63-TO-20260312	Gewijzigde tekeningen W100A en W100B d.d. 17-7-2026 Warmteverliesberekening ontwerp, ter info Koellastberekening ontwerp, ter info Temperatuur Overschrijding berekening, ter info
---	---

Wij wensen u veel succes met verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd