

# Protocol wegslepen bij tijdelijke parkeerverboden t.b.v. werkzaamheden of evenementen

Als er werkzaamheden uitgevoerd worden of een evenement georganiseerd wordt, kan het nodig zijn om een locatie vrij te houden van voertuigen. In dat geval kan een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld. VTH-THOR zal dan de Wegsleepverordening 2018 van de gemeente Utrecht toepassen, maar alleen als aan alle (juridische) voorwaarden van dit protocol is voldaan. Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, worden er geen voertuigen weggesleept.

Als het nodig is om laadpunten voor elektrische auto's langer dan drie dagen af te sluiten voor werkzaamheden of een evenement, neem dan contact op met [utrechtelektrisch@utrecht.nl](mailto:utrechtelektrisch@utrecht.nl).

## Juiste borden

Als er voor werkzaamheden of evenementen een tijdelijk parkeerverbod nodig is, moet de organisatie zelf zorgen voor de juiste borden. De organisatie plaatst én verwijderd de borden zelf op tijd.

### Parkeerverbod bij parkeerhaven en/of parkeerstrook

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Openbaar Ministerie is bepaald met welke borden een parkeerverbod op een parkeerhaven of parkeerstrook moet worden aangegeven. Figuur 1 is een voorbeeld van de eisen:


- parkeerverbod op een parkeerhaven of -strook moet worden aangegeven met een E4-bord en een onderbord;
- op het onderbord moet duidelijk staan vanaf welke datum (dd-mm-jj) en tijd het verbod ingaat en tot wanneer het duurt;
- op het onderbord staat waarom het parkeren verboden is;
- op het onderbord staat dat een wegsleepregeling van kracht is;
- de tekst op het onderbord moet op een witte achtergrond staan;
- alle aanwezige E4-borden moeten een tijdelijk onderbord krijgen of vervangen worden door een tijdelijk bord. Het oude bord kan ook worden afgedekt, bijvoorbeeld met een vuilniszak;
- de borden moeten langs de weg geplaatst worden (evenwijdig aan de weg). Bovendien moet per wegvak aangegeven zijn waar het verbod geldt;

We adviseren het E4-bord met onderbord op een groot geel bord te plaatsen, zodat het duidelijk is voor weggebruikers. Zorg ervoor dat de verhoudingen van het bord niet veranderd worden. Zie figuur 1.

### Parkeerverbod bij parkeren op de rijbaan

Wanneer in verband met werkzaamheden of een evenement de rijbaan vrij moet blijven van voertuigen gelden de volgende eisen aan de borden:

- het parkeerverbod en verbod tot stilstaan wordt aangegeven met bord E2 en een onderbord;
- op de borden moet duidelijk staan vanaf welke datum en tijd het verbod ingaat en tot wanneer het duurt;
- op het onderbord staat waarom het parkeren verboden is;



Figuur 2, voorbeeld bebording



Figuur 1, voorbeeld bebording

- op het onderbord staat dat een wegsleepregeling van kracht is;
- de tekst op het onderbord moet op een witte achtergrond staan;
- op elke plek waar het mogelijk is om op het stuk weg te komen, moeten deze borden staan;
- als het verbod moet gelden voor beide zijden van de rijbaan dan plaatst u de borden aan beide zijden van de rijbaan.

We adviseren het E2-bord met onderbord op een groot geel bord te plaatsen, zodat het duidelijk te zien is voor weggebruikers. Zorg ervoor dat de verhoudingen van het bord niet veranderd worden.

## Borden op tijd neerzetten

Om de wegsleepverordening 2018 te kunnen toepassen is het noodzakelijk dat de borden op tijd geplaatst zijn en u dit kunt aantonen.

## Plaatsing verkeersborden

Uiterlijk 14 dagen voordat het tijdelijk parkeerverbod ingaat moeten de borden geplaatst worden. Dit kan de organisatie zelf doen of er iemand voor inhuren. U informeert de omgeving voordat u de borden plaatst. Na afloop van het evenement of de werkzaamheden wordt de bebording door de organisatie verwijderd.

### Bijzondere parkeerplaatsen waar u rekening mee moet houden:

- **Deelauto parkeerplaatsen:** als een gereserveerde parkeerplaats voor een deelauto in het parkeerverbod valt, neem contact op met de deelauto-organisatie(s). Laat hen weten over het parkeerverbod. Zij zorgen ervoor dat de deelauto op een andere plek wordt gezet tijdens het verbod.
- **Gehandicaptenparkeerplaatsen:** is het vanwege werkzaamheden of een evenement noodzakelijk om gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken af te zetten, dan moeten de houders van deze plaatsen een alternatief aangeboden krijgen. Wanneer een algemene gehandicaptenparkeerplaats tijdelijk niet beschikbaar is, moet er in de directe omgeving een alternatieve plek worden aangeboden. Als dit niet mogelijk is, moet er contact worden opgenomen met [parkeerprojecten@utrecht.nl](mailto:parkeerprojecten@utrecht.nl).

## Bewijs

U toont aan dat de borden tijdig geplaatst zijn door uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het ingaan van het tijdelijk parkeerverbod de volgende zaken per e-mail in te sturen naar VTH-THOR:

- een bebordingsplan: een kaart met de genummerde locaties van de tijdelijke borden;
- foto's van de borden op hun plaats. Nummer de foto's zoals aangegeven in het bebordingsplan.

Mail deze informatie naar VTH-THOR via [wszthor@utrecht.nl](mailto:wszthor@utrecht.nl). Zet in het onderwerp: [evenement/reden tijdelijk parkeerverbod] + [datum ingang tijdelijk parkeerverbod] + [locatie tijdelijk parkeerverbod]. U krijgt daarna een reactie op uw aanvraag.

## Inzet handhaving

Als er in het gebied toch voertuigen staan, kan VTH-THOR deze laten wegslepen. Meld een wegsleepverzoek via telefoonnummer 14 030. We zijn bereikbaar van 8.00 uur tot 23.00 uur. Voordat we voertuigen wegslepen, controleren we of alle regels zijn gevolgd.