

Behoort bij: 2023-31

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN</b>				
13	<b>VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN</b>				
131	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
1311	<u>Reinigen riolering</u>				
131110	Riolering reinigen diameter ø300 tot ø500 mm - beton	m	1.200,00V		
131120	Riolering reinigen diameter ø300 tot ø500 mm - kunststof	m	200,00V		
1312	<u>Reinigen inspectieputten</u>				
131210	Betonput reinigen	st	7,00V		
131220	Kunststofput reinigen	st	32,00V		
1313	<u>Reinigen kolken</u>				
131310	Reinigen kolken	st	306,00V		
132	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV VERWIJDEREN</b>				
1321	<u>Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming</u>				
132110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
132120	Waarborgen HWA / VWA transport.	EUR		N	
133	<b>VERWIJDEREN DRAINAGE</b>				
1331	<u>Verwijderen drainage leidingen</u>				
133110	Verwijderen drainage leiding PVC Ø160 mm.	m	1.250,00V		
133120	Verwijderen drainage leiding PP Ø80 mm.	m	200,00V		
1332	<u>Verwijderen drainageputten</u>				
133210	Verwijderen drainput PVC ø 315 mm	st	38,00V		
133240	Verwijderen putrand met deksel op drainput.	st	38,00V		
134	<b>VERWIJDEREN RIOLERING</b>				
1341	<u>Verwijderen transportleiding - beton</u>				
134110	Verwijderen betonbuis tot ø500 mm	m	1.150,00V		
1342	<u>Verwijderen transportleiding - PVC</u>				
134210	Verwijderen PVC tot ø500 mm	m	135,00V		
1344	<u>Verwijderen huisaansluitingen</u>				
134420	Verwijderen huisaansluitingen ø160 mm	m	1.200,00V		
1345	<u>Verwijderen kolkleidingen</u>				
134510	Verwijderen kolkaansluitingen ø125 mm	m	2.115,00V		
134520	Verwijderen kolkaansluitingen ø160 mm	m	239,00V		
135	<b>VERWIJDEREN PUTTEN</b>				
1351	<u>Verwijderen inspectieputten - beton</u>				
135110	Verwijderen betonput 800 x 800 mm	st	7,00V		
1352	<u>Verwijderen inspectieputten - kunststof</u>				
135220	Verwijderen PE-put ø 800 mm	st	32,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1354	<u>Verwijderen putranden met deksel</u>				
135410	Verwijderen putrand met deksel (hoog 240 mm)	st	39,00V		
135420	Verwijderen stelplaat onder putrand PE-put.	st	32,00V		
135430	Verwijderen stelling onder putrand betonput.	st	7,00V		
135440	Verwijderen stellagen van metselwerk.	st	7,00V		
136	<b>VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN</b>				
1361	<u>Verwijderen kolken</u>				
136110	Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer)	st	223,00V		
136120	Verwijderen trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	83,00V		
14	<b>OPBREKEN VERHARDINGEN</b>				
141	<b>OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN</b>				
1411	<u>Opbreken betontegels</u>				
141110	Opnemen betontegels 300x300x45 mm	m2	5.228,00V		
141120	Opnemen betontegels 300x300x80 mm	m2	976,00V		
141130	Opnemen P-tegel 300 x 300 x 80 mm	m2	15,00V		
1413	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
141310	Opnemen betonstraatstenen (KF - 80 mm, elleboog, rood) .	m2	80,00V		
141320	Opnemen betonstraatstenen (KF - 80 mm, elleboog, grijs).	m2	8.367,00V		
141330	Opnemen betonstraatstenen (KF - 80 mm, keper, heidepaars).	m2	371,00V		
141340	Opnemen betonstraatstenen (KF - 80 mm, keper, grijs).	m2	867,00V		
142	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
1421	<u>Opnemen streklaag - rollaag - molgoot</u>				
142120	Opbreken rollaag van betonstraatstenen.	m	1.200,00V		
1422	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
142210	Opnemen opsluitbanden 50 x 150 mm	m	8,00V		
142220	Opnemen opsluitbanden 60 x 150 mm	m	53,00V		
142230	Opnemen opsluitbanden 80 x 200 mm	m	311,00V		
142240	Opnemen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	4.389,00V		
142250	Opnemen opsluitbanden 200 x 250 mm	m	47,00V		
1423	<u>Opbreken gazonbanden</u>				
142310	Opnemen gazonbanden 100 x 200 mm	m	1.247,00V		
1424	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
142410	Opnemen trottoirbanden 130/150 x 200 mm	m	56,00V		
142420	Opnemen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	455,00V		
142430	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm (steunrug)	m	1.040,00V		
1425	<u>Opbreken geleidebanden</u>				
142510	Opnemen geleidebanden 50/200 mm	m	45,00V		
1426	<u>Opbreken inritbanden</u>				
142620	Opnemen inritbanden 600 x 180 x 500 mm	m	13,00V		
142630	Opnemen inritbanden 500 x 160 x 1000 mm	m	96,00V		
1428	<u>Opbreken stootbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142810	Opbreken stootbanden.	m	88,20V		
144	<b>OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN</b>				
1441	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
144110	Zagen asfaltverharding	m	54,00N		
1442	<u>Opnemen asfaltverhardingen</u>				
144210	Opnemen teerhoudend asfalt	m2	3.100,00V		
144220	Opnemen asfaltverharding	m2	275,00V		
144240	Opnemen rode asfaltverharding	m2	200,00V		
1444	<u>Frezen van (teerhoudend) asfalt tbv aansluitingen</u>				
144420	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	3,10V		
144440	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting - fietspad	m3	0,20V		
146	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
1461	<u>Reinigen bestratingsmateriaal</u>				
146110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. - betonstraatstenen	m2	7.721,00V		
146130	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. - tegels	m2	4.657,00V		
15	<b>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN</b>				
151	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
1511	<u>Opschonen terrein</u>				
151110	Schonen terrein.	EUR	N		
1512	<u>Maaien en frezen</u>				
151210	Maaien grasveld	are	9,20V		
151230	Frezen.	are	9,20V		
1513	<u>Inventarisatie beplanting</u>				
151310	Opnemen bestaande toestand te behouden bomen.	EUR	N		
152	<b>VERWIJDEREN BEPLANTING</b>				
1522	<u>Verwijderen heesters en/of botanische rozen</u>				
152210	Verwijderen heesters	are	52,91V		
153	<b>VERWIJDEREN BOMEN</b>				
1531	<u>Verwijderen bomen</u>				
153110	Verwijderen bomen, Ø < 0,25 m.	st	27,00V		
153120	Verwijderen bomen, Ø 0,25 - 0,50 m.	st	5,00V		
153130	Verwijderen bomen, Ø 0,50 - 0,75 m.	st	1,00V		
1532	<u>Verwijderen stobben</u>				
153210	Verwijderen stobben, Ø < 0,25 m.	st	27,00V		
153220	Verwijderen stobben, Ø 0,25 - 0,50 m.	st	5,00V		
153230	Verwijderen stobben, Ø 0,50 - 0,75 m.	st	1,00V		
16	<b>OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
161	<b>OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - LAVA</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161010	Opnemen funderingslaag van lava	m2	3.450,00V		
17	<b>OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING</b>				
172	<b>VERWIJDEREN MARKERINGEN</b>				
172010	Volledig verwijderen markering (vlakken).	m2	10,00V		
172020	Volledig verwijderen lengtemarkering.	m2	14,00V		
173	<b>OPNEMEN STRAATMEUBILAIR</b>				
1731	<u>Verwijderen meubilair</u>				
173110	Opnemen schampblokken	st	22,00V		
1732	<u>Verwijderen afzetpalen</u>				
173220	Verwijderen betonnen afzetpalen.	st	3,00V		
173230	Verwijderen verzonken klappaal	st	4,00V		
173240	Verwijderen houten afzetpalen.	st	30,00V		
173260	Verwijderen palissade palen.	st	2,00V		
1733	<u>Verwijderen zitbanken / afvalbakken</u>				
173310	Verwijderen zitelement	st	1,00V		
173320	Verwijderen afvalbak	st	2,00V		
1734	<u>Verwijderen speeltoestellen en ondergronden</u>				
173410	Verwijderen speeltoestel.	st	1,00V		
173420	Verwijderen speeltoestel.	st	1,00V		
173430	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren.	m2	75,00V		
18	<b>VERVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN</b>				
181	<b>VERVOEREN MATERIALEN</b>				
1811	<u>Vervoeren bestratingsmaterialen</u>				
181110	Vervoeren bestratingsmateriaal.	EUR		N	
1813	<u>Vervoeren funderingslagen.</u>				
181310	Vervoeren funderingslagen.	ton	756,00V		
182	<b>AFVOEREN MATERIALEN</b>				
1821	<u>Afvoeren bestratingsmaterialen</u>				
182110	Afvoeren bestratingsmateriaal.	ton	1.050,00V		
2	<b>GRONDWERKEN</b>				
21	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
211	<b>VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF</b>				
2111	<u>Toepassen sleufbekisting</u>				
211110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	200,00V		
212	<b>VOORZIENINGEN TBV KABELS EN LEIDINGEN</b>				
2121	<u>Vooronderzoek t.b.v. kabels en leidingen</u>				
212110	Graven en aanvullen proefsleuf (diepte tot 1 m)	m	30,00V		
212120	Graven en aanvullen proefsleuf (1 m en dieper)	m	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2122	<u>Toepassen beheersmaatregelen kabels en leidingen</u>				
212210	Toepassen maatregelen t.b.v. kabels en leidingen	EUR		N	
2123	<u>Aanbrengen wortelwering</u>				
212310	Aanbrengen wortelweringsscherm	m	100,00V		
22	<b>BEMALINGEN</b>				
221	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
221010	Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen)	EUR		N	
221020	Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater.	EUR		N	
222	<b>TOEPASSEN OPEN BEMALING</b>				
222010	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
222020	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
222030	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
223	<b>TOEPASSEN BRONBEMALING</b>				
223010	Toepassen bronbemaling.	EUR		N	
223020	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
223030	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
23	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
231	<b>GROND ONTGRAVEN UIT CUNET</b>				
231010	Grond ontgraven uit cunet	m3	405,00V		
231020	Zand ontgraven uit cunet	m3	2.315,00V		
232	<b>GROND ONTGRAVEN TBV STANDPLAATSVERBETERING</b>				
232010	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. standplaatsverbetering	m3	90,00V		
232020	Grond ontgraven uit boomplantgat	m3	890,00V		
233	<b>GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF</b>				
233010	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf - enkele rioolsleuf	m3	2.575,00V		
233020	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf - dubbele rioolsleuf	m3	6.820,00V		
233030	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf - smalle paden	m3	1.200,00V		
24	<b>GROND VERVOEREN</b>				
242	<b>GROND VERVOEREN OP LOCATIE</b>				
242010	Grond vervoeren binnen de werkgrens	m3	1.250,00V		
243	<b>GROND VERVOEREN NAAR AANNEMER</b>				
243010	Grond vervoeren - eigendom aannemer	m3	2.045,00V		
244	<b>GROND AFVOEREN</b>				
244010	Grond afvoeren naar grondreiniger	m3	2.300,00V		
25	<b>GROND VERWERKEN</b>				
251	<b>GROND VERWERKEN IN AANVULLING</b>				
251010	Zand verwerken in aanvulling	m3	405,00V		
251020	Teelgrond verwerken in aanvulling	m3	100,00V		
252	<b>GROND VERWERKING IN OPHOGING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252010	Zand verwerken in ophoging	m3	2.825,00V		
252020	Teelgrond verwerken in ophoging	m3	965,00V		
254	<b>GROND VERWERKEN IN SLEUF</b>				
254010	Aanvullen rioolsleuf. - enkel	m3	2.575,00V		
254020	Aanvullen rioolsleuf. - dubbel	m3	6.820,00V		
254030	Aanvullen rioolsleuf. - smalle paden	m3	1.200,00V		
255	<b>GROND VERWERKEN IN STANDPLAATSVERBETERING</b>				
255010	Bomengrond verwerken (standplaats verbetering)	m3	890,00V		
255020	Bomenzand verwerken (standplaats verbetering)	m3	15,00V		
255030	Bomengranulaat verwerken (standplaats verbetering)	m3	75,00V		
256	<b>VERWERKEN LICHTE OPHOOGMATERIALEN</b>				
2561	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
256110	Aanbrengen wegenbouwdoek	m2	6.935,00V		
2562	<u>Verwerken granulaten</u>				
256210	Aanbrengen bims	m3	3.790,00V		
256220	Aanbrengen Argexzand	m3	1.265,00V		
26	<b>GROND BEWERKINGEN</b>				
261	<b>DIEPSPITTEN</b>				
261010	Diepspitten.	are	34,00V		
262	<b>PROFILEREN / EGGEN</b>				
262010	Profileren van de zandbaan	m2	17.020,00V		
262020	Profileren van de groenstroken.	m2	3.400,00V		
262030	Profileren van licht ophoogmateriaal	m2	8.115,00V		
262040	Eggen.	are	34,00V		
263	<b>VERDICHTEN</b>				
263010	Verdichten zand in aanvullingen	m2	17.020,00V		
263020	Verdichten grond in aanvullingen	m2	3.400,00V		
27	<b>GROND LEVEREN</b>				
271	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
2711	<u>In- en uitmeten transporten</u>				
271110	In- en uitmeten transport op weegbrug.	EUR		N	
272	<b>LEVEREN ZAND</b>				
272010	Leveren zand	m3	3.875,00V		
272020	Leveren straatzand	m3	515,00V		
272030	Leveren draineerzand	m3	645,00V		
273	<b>LEVEREN GROND</b>				
273010	Leveren teelgrond	m3	1.065,00V		
274	<b>LEVEREN GROND TBV STANDPLAATSVERBETERING</b>				
274010	Leveren bomengrond	m3	890,00V		
274020	Leveren bomenzand	m3	15,00V		
274030	Leveren bomengranulaat	ton	75,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
28	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GROND</b>				
29	<b>LEVEREN LICHTE OPHOOGMATERIALEN</b>				
291	<b>LEVEREN GRANULATEN</b>				
291010	Leveren vulkaan bims 0/16	ton	3.980,00V		
291020	Leveren Argex AG4/8-370	ton	1.205,00V		
3	<b>LEIDINGWERKEN</b>				
32	<b>RIOOLLEIDINGEN</b>				
322	<b>KUNSTSTOF BUIZEN</b>				
3221	<u>Aanbrengen PVC-buizen</u>				
322110	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm - rood/bruin	m	27,00V		
322120	Aanbrengen PVC-buis ø400 mm - rood/bruin	m	775,00V		
322130	Aanbrengen PVC-buis ø500 mm - rood/bruin	m	615,00V		
322150	Aanbrengen PVC-buis ø250 mm - grijs	m	118,00V		
322160	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm - grijs	m	18,00V		
322170	Aanbrengen PVC-buis ø500 mm - grijs	m	37,00V		
3222	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken</u>				
322220	Aanbrengen T-stuk 87,5°	st	50,00V		
322230	Aanbrengen T-stuk 45°	st	50,00V		
322240	Aanbrengen bocht 45°	st	50,00V		
325	<b>KOLKAANSLUITINGEN</b>				
3251	<u>Aanbrengen leidingwerk ø160 mm`</u>				
325110	Aanbrengen PVC kolkleiding ø160 mm	m	57,00V		
3253	<u>Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool</u>				
325310	Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool.	m	692,00V		
326	<b>HUISAANSLUITINGEN</b>				
3262	<u>Aanbrengen huisaansluitingen VWA</u>				
326220	Aanbrengen huisaansluiting VWA.	m	895,00V		
3263	<u>Aanbrengen hulpstukken tbv huisaansluitingen</u>				
326340	Aanbrengen verloop ø125 - ø160 mm	st	2,00V		
35	<b>PUTTEN / KOLKEN / GOTEN</b>				
351	<b>INSPECTIE PUTTEN</b>				
3511	<u>Aanbrengen betonnen inspectie putten</u>				
351120	Aanbrengen betonput 1000 x 1000 mm	st	4,00V		
3512	<u>Aanbrengen kunststof inspectie putten</u>				
351210	Aanbrengen inspectieput ø800 mm - HWA	st	50,00V		
351220	Aanbrengen inspectieput ø800 mm - VWA	st	40,00V		
355	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN</b>				
3552	<u>Aansluiten bestaande leiding op nieuwe put</u>				
355210	Aansluiten bestaand betonriool op betonput.	st	10,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
356	<b>PUTAFDEKKINGEN</b>				
3561	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
356110	Verwijderen afdekplaat.	st	96,00V		
3562	<u>Aanbrengen putrand</u>				
356230	Aanbrengen putrand met deksel	st	88,00V		
356250	Aanbrengen putrand tbv zinkerput	st	8,00V		
3565	<u>Op hoogte brengen putrand</u>				
356520	Aanbrengen betonnen stellingen 50 mm	st	56,00V		
356530	Aanbrengen betonnen stellingen 100 mm	st	40,00V		
358	<b>KOLKEN / GOTEN</b>				
3581	<u>Aanbrengen trottoirkolken</u>				
358140	Aanbrengen trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	86,00V		
358150	Aanbrengen rijwielpadkolk (beton/gietijzer)	st	5,00V		
3582	<u>Aanbrengen straatkolken</u>				
358240	Aanbrengen straatkolk (beton/gietijzer)	st	126,00V		
359	<b>UITSTROOMVOORZIENINGEN</b>				
3591	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
359110	Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken.	EUR	N		
359120	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	10,00V		
359130	Aanbrengen palen tbv fundering uitstroombak	st	8,00V		
3592	<u>Aanbrengen prefab uitstroombak</u>				
359210	Aanbrengen uitstroombak - type GU-I	st	2,00V		
3593	<u>Herstellen beschoeiing</u>				
359310	Herstellen beschoeiing.	m	10,00V		
36	<b>INFILTRATIE / BERGING RWA</b>				
361	<b>INFILTRATIE BUIZEN</b>				
3611	<u>Aanbrengen ITR-buizen met zandkoffer</u>				
361110	Aanbrengen ITR buis ø300 mm.	m	1.540,00V		
37	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING</b>				
372	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN TBV AANSLUITEN RIOLERING</b>				
3721	<u>Tijdelijk aansluiten leidingen van verschillende materialen</u>				
372110	Maken tijd. aansl. tussen 2 rioolbuizen.	st	10,00V		
373	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN WATERGANGEN</b>				
373010	Tijdelijke voorzieningen in watergangen.	EUR	N		
374	<b>REINIGEN RIOLERING</b>				
3741	<u>Reinigen riolering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
374120	Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm	m	802,00V		
374130	Riolering reinigen diameter ø 500 tot ø 700 mm	m	682,00V		
374150	Kunststof ITR riool reinigen	m	1.505,00V		
3742	<u>Reinigen inspectieputten</u>				
374210	Betonput reinigen	st	4,00V		
374220	Kunststofput reinigen	st	90,00V		
3743	<u>Reinigen kolken</u>				
374310	Reinigen kolken	st	204,00V		
375	<b>UITVOEREN VISUELE INSPECTIE</b>				
375010	Inspectie PVC riool.	m	1.484,00V		
375030	Inspectie ITR PP riool.	m	1.505,00V		
376	<b>VOORZIENING BIJ AANSLUITING OP ONDERHEIDE PU</b>				
376010	Aanbrengen aflopende fundatie transportleidingen.	st	2,00V		
4	<b>VERHARDINGEN</b>				
41	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
412	<b>STRAATLAAG</b>				
412010	Aanbrengen straatlaag	m2	17.020,00V		
413	<b>ZAGEN VERHARDING TBV KANTOPSLUITING</b>				
4131	<u>Zagen bitumineuze verharding</u>				
413110	Zagen van bitumineuze verharding	m	80,00V		
42	<b>FUNDERINGSLAGEN</b>				
421	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
4210	<u>Profileren en verdichten</u>				
421010	Profileren van funderingslagen	m2	1.400,00V		
421020	Profileren van zandbed	m2	17.020,00V		
421030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	17.020,00V		
423	<b>UITVULLEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
4231	<u>Uitvullen funderingslaag</u>				
423110	Uitvullen ongebonden verhardingslaag van Eiffellithlava	ton	24,00V		
424	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
4241	<u>Aanbrengen funderingslaag - (Eiffellith) lava</u>				
424110	Aanbr. fundering van Eiffellithlava (300 mm)	m2	1.400,00V		
4245	<u>Aanbrengen funderingslaag - substraat</u>				
424510	Aanbrengen substraatlaag tbv middelzware belasting	m2	2.057,00V		
425	<b>LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN</b>				
4255	<u>Leveren substraten</u>				
425510	Leveren SoliDrain substraat	ton	617,10V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4259	<u>In- uitmeten transporten</u>				
425910	In- en uitmeten transport op weegbrug.	EUR		N	
43	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
431	<b>KANTOPSLUITINGEN</b>				
4312	<u>Trottoirbanden 180/200</u>				
431220	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm (in specie)	m	3.085,00V		
431240	Aanbr. bochtbanden 180/200 x 250 mm (in specie)	m	190,00V		
431260	Aanbr. hoekstukken 180/200 x 250 mm (in specie)	m	58,00V		
431280	Aanbr. hoekblokken 180/200 x 250 mm (in specie)	m	60,00V		
431290	Aanbr. verloopbanden 180/200 x 250 mm (in specie)	m	16,00V		
4315	<u>Opsluit- gazonbanden</u>				
431510	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm	m	2.995,00V		
431520	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 100x200 mm	m	85,60V		
431530	Aanbrengen hulpstuk - opsluitbanden 100x200 mm	m	50,00V		
431570	Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x250 mm	m	2.135,00V		
431580	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 200x250 mm	m	45,50V		
4316	<u>Inritbanden</u>				
431630	Aanbrengen inritbanden 500x200x500	m	24,00V		
431660	Aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm	m	213,00V		
431670	Aanbrengen inritbanden 800x180x500 mm - invalideoprit	m	28,50V		
4318	<u>Rijwielpadbanden en verkeersgeleidingsblokken</u>				
431820	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120x250 mm	m	79,00V		
431850	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120x250 mm	m	20,00V		
431860	Aanbr. verloopbanden 40/120x250 mm	m	8,00V		
432	<b>BETONTEGELS</b>				
4321	<u>Aanbrengen betontegels - kleur grijs</u>				
432110	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm	m2	4.243,00V		
432120	Aanbrengen betontegels 150x300x80 mm	m2	561,00V		
432130	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm	m2	796,00V		
433	<b>BETONSTRAATSTENEN</b>				
4331	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
433120	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - hergebr grijs	m2	7.386,00V		
433130	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - hergebr heidepaars	m2	352,00V		
433140	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw heidepaars	m2	3.061,00V		
433150	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw grijs	m2	1.623,00V		
433160	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw grijs	m2	2.223,00V		
4333	<u>Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen</u>				
433310	Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen.	m	55,00V		
433320	Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen.	m	46,00V		
436	<b>WATERPASSERENDE ELEMENTEN</b>				
4363	<u>Aanbrengen 'groene' parkeerplaatsen</u>				
436310	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw grijs	m2	20,00V		
436330	Aanbrengen Solidrain Connect 100	m2	100,00V		
436340	Aanbrengen Solidrain Connect 125	m2	1.943,00V		
4364	<u>Leveren en afvullen open verharding met substraat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
436410	Leveren en afvullen open verharding met graszaad substraat	m2	2.043,00V		
437	<b>STOOTBANDEN</b>				
4371	<u>Aanbrengen stootbanden</u>				
437120	Aanbrengen stootbanden	st	31,00V		
438	<b>VERKEERSELEMENTEN</b>				
4382	<u>Aanbrengen geleidingselementen</u>				
438210	Aanbrengen schamp-/schrikblokken	st	20,00V		
439	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK</b>				
4391	<u>Pasmaken elementenverhardingen</u>				
439120	Pasmaken van opsluitbanden 100/200	st	200,00V		
439130	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250	st	100,00V		
439140	Pasmaken van rijwielpadband 40/120x250 mm	st	4,00V		
439150	Pasmaken van opsluitbanden 200/250	st	4,00V		
44	<b>BITUMINEUZE VERHARDINGEN</b>				
441	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
4412	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				
441210	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	410,00V		
442	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING</b>				
4421	<u>Aanbrengen onderlagen</u>				
442110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	87,00V		
4422	<u>Aanbrengen tussenlagen</u>				
442210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	38,00V		
4424	<u>Aanbrengen deklagen</u>				
442420	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	10,00V		
442430	Aanbr. rode deklaag van asfaltbeton	ton	18,00V		
4425	<u>Aanbrengen kleeblagen</u>				
442510	Aanbrengen kleeblaag.	m2	625,00V		
48	<b>HERSTRATEN EN SCHOONMAKEN</b>				
481	<b>OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
4811	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden</u>				
481110	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm	m	10,00V		
4812	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden</u>				
481210	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 mm	m	25,00V		
4816	<u>Opnieuw stellen geleidebanden en geleidingsblokken</u>				
481610	Opnieuw stellen rijwielpadbanden 40/120x250 mm	m	5,00V		
482	<b>HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4821	<u>Herstraten betontegels</u>				
482110	Herstraten betontegels 300x300x45 mm	m2	160,00V		
482120	Herstraten betontegels 300x150x80 mm	m2	20,00V		
4822	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
482210	Herstraten BSS - 10" (in rijbaan)	m2	40,00V		
483	<b>SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK</b>				
4831	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				
483110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	19.600,00V		
49	<b>LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
491	<b>LEVEREN KANTOPSLUITINGEN</b>				
4912	<u>Leveren trottoirbanden 180/200</u>				
491210	Leveren trottoirband 180/200	st	2.721,00V		
491220	Leveren trottoirbochtband 180/200	st	242,00V		
491230	Leveren hoekstukken 180/200	st	58,00V		
491240	Leveren hoekblokken 180/200	st	57,00V		
491250	Leveren verloopbanden 18/20x25 naar 20x25 cm	st	16,00V		
4914	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
491420	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	109,00V		
491430	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton	st	50,00V		
491470	Leveren rechte opsluitband 200x250 mm	st	2.108,00V		
491480	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	58,00V		
4915	<u>Leveren inritbanden</u>				
491540	Leveren inritband 500x200x500, tussenstuk	m	18,00V		
491550	Leveren inritband 500x200x500 mm, eindstuk links	m	3,00V		
491560	Leveren inritband 500x200x500 mm, eindstuk rechts	m	3,00V		
4916	<u>Leveren inritbanden - vervolg</u>				
491610	Leveren inritband 650x200x500 mm, tussenstuk	m	188,00V		
491620	Leveren inritband 650x200x500 mm, eindstuk links	m	12,50V		
491630	Leveren inritband 650x200x500 mm, eindstuk rechts	m	12,50V		
491640	Leveren inritband 800x180x500 mm, tussenstuk	m	9,50V		
491650	Leveren inritband 800x180x500 mm, eindstuk links	m	9,50V		
491660	Leveren inritband 800x180x500 mm, eindstuk rechts	m	9,50V		
4918	<u>Leveren geleidebanden en verkeersgeleidingsblokken</u>				
491830	Leveren rijwielpadbanden (40/120x250 mm)	st	79,00V		
491840	Leveren gebogen rijwielpadbanden (40/120x250 mm)	st	26,00V		
491850	Leveren verloopbanden rijwielpadbanden (40/120x250 mm)	st	8,00V		
492	<b>LEVEREN BETONTEGELS</b>				
4921	<u>Leveren betontegels - kleur grijs</u>				
492110	Leveren betontegels 300x300x45 mm - grijs	st	2.815,00V		
492120	Leveren betontegels 150x300x45 mm - grijs	st	994,00V		
492140	Leveren betontegels 150x300x80 mm - grijs	st	11.220,00V		
492150	Leveren betontegels 150x150x80 mm - grijs	st	2.244,00V		
4924	<u>Leveren diverse betontegels</u>				
492420	Leveren P-tegels 300x300x80 mm	st	34,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
493	<b>LEVEREN BETONSTRAATSTENEN</b>				
4932	<u>Leveren betonstraatstenen - keiformaat</u>				
493210	Leveren BSS keiformaat - 80 mm - grijs	st	147.475,00V		
493230	Leveren BSS keiformaat - 80 mm - heidepaars	st	138.020,00V		
493260	Leveren BSS keiformaat - 80 mm - wit	st	1.763,00V		
4933	<u>Leveren bisschopsmutsen</u>				
493310	Leveren bisschopsmutsen keiformaat heidepaars	st	2.450,00V		
493320	Leveren bisschopsmutsen keiformaat grijs	st	9.909,00V		
496	<b>LEVEREN WATERPASSERENDE ELEMENTEN</b>				
4963	<u>Leveren SoliDrain Connect 125 elementen</u>				
496310	Levering van gewapende SoliDrain Connect 125/100 elementen.	st	1.824,00V		
496320	Levering van gewapende SoliDrain Connect 125/100 ZRL SPEC01 elementen.	st	160,00V		
496330	Levering van gewapende SoliDrain Connect 125/100 ZRR SPEC01 elementen.	st	160,00V		
496340	Levering van gewapende SoliDrain Connect 125/100 ZRR met P elementen.	st	144,00V		
496350	Levering van gewapende SoliDrain Connect 125/100 ZRL elementen.	st	144,00V		
496360	Levering van gewapende SoliDrain Connect 125/0 elementen.	st	154,00V		
4964	<u>Leveren SoliDrain Connect 100</u>				
496410	Levering van gewapende SoliDrain Connect 100/75 elementen.	st	120,00V		
496420	Levering van gewapende SoliDrain Connect 100/75 ZRL elementen.	st	16,00V		
496430	Levering van gewapende SoliDrain Connect 100/75 ZRR elementen.	st	16,00V		
496440	Levering van gewapende SoliDrain Connect 100/75 met P elementen.	st	8,00V		
498	<b>LEVEREN VERKEERSELEMENTEN</b>				
4982	<u>Leveren geleideelementen</u>				
498210	Leveren schamp-/schrikblokken	st	20,00V		
5	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
51	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
511	<b>INRICHTEN OPKUILHOEK</b>				
511010	Inrichten opkuilhoek	EUR		N	
512	<b>AFROEP BEPLANTINGSMATERIALEN</b>				
512010	Coördinatie afroepen beplantingsmaterialen.	EUR		N	
513	<b>EILANDENWEG 4</b>				
513000	Opnemen bestaande toestand te behouden beplanting	EUR		N	
513010	Verwijderen heesters - Eilandenweg 4	are	0,20V		
513020	Lossen en inkuilen plantmateriaal, wortelgoed.	st	270,00V		
513030	Inrichten opkuilhoek - Eilandenweg 4	EUR		N	
513040	Planten van sierplantsoen, wortelgoed. - Eilandenweg 4	st	270,00V		
513050	Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.	m2	180,00V		
513060	Beregenen terreinen.	keer	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513070	Inboeten sierplantsoen.	st	27,00V		
52	<b>BOMEN</b>				
521	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
521010	Uitzetten boomgaten in plantvakken	EUR	N		
522	<b>LOSSEN EN ZO NODIG INKUILEN</b>				
522010	Lossen en inkuilen bomen zonder kluit.	st	15,00V		
522020	Lossen en bomen met kluit t/m 18-20.	st	16,00V		
522030	Lossen meerstammige boom met kluit 175-200	st	5,00V		
523	<b>LADEN EN TRANSPORTEREN</b>				
523010	Vervoeren bomen zonder kluit.	st	15,00V		
523020	Vervoeren bomen, bomen met kluit t/m 18-20	st	16,00V		
523030	Vervoeren bomen, meerstammige boom met kluit 175-200	st	5,00V		
524	<b>PLANTGATEN</b>				
524010	Maken plantgat.	st	36,00V		
525	<b>PLANTEN BOMEN</b>				
5251	<u>Planten bomen zonder kluit</u>				
525120	Planten bomen, 16-18 zonder kluit.	st	15,00V		
5252	<u>Planten bomen met kluit</u>				
525220	Planten bomen, 16-18 met kluit.	st	16,00V		
525270	Planten bomen, meerstammig met kluit 175-200	st	5,00V		
5254	<u>Verplanten bomen</u>				
525410	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m	st	7,00V		
526	<b>BELUCHTINGSSYSTEMEN EN GIETRANDE</b>				
526010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	15,00V		
526020	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	28,00V		
527	<b>BOOMVERANKERING</b>				
527010	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	36,00V		
53	<b>BOSPLANTSOEN</b>				
531	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
531010	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen zonder kluit	st	114,00V		
531020	Lossen bosplantsoen met kluit	st	76,00V		
532	<b>LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL</b>				
532010	Laden en transporteren plantmateriaal, wortelgoed.	st	114,00V		
532020	Laden en transporteren plantmateriaal, containergoed	st	76,00V		
533	<b>PLANTEN BOSPLANTSOEN</b>				
533010	Planten van bosplantsoen, wortelgoed.	st	114,00V		
533030	Planten van bosplantsoen, in container.	st	76,00V		
54	<b>SIERPLANTSOEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
541010	Lossen en inkuilen plantmateriaal, wortelgoed.	st	80,00V		
541020	Lossen plantmateriaal, kluit-/containergoed	st	8.937,00V		
542	<b>LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL</b>				
542010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	80,00V		
542020	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	8.937,00V		
543	<b>PLANTEN SIERPLANTSOEN</b>				
543010	Planten van sierplantsoen, wortelgoed.	st	80,00V		
543020	Planten van sierplantsoen, met kluit.	st	111,00V		
543030	Planten van sierplantsoen, in container.	st	8.826,00V		
57	<b>GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD</b>				
571	<b>GAZON</b>				
571010	Eggen.	are	5,20V		
571020	Zaaïen.	are	5,20V		
571030	Maaïen grasveld.	are	5,20V		
572	<b>BLOEMRIJK GRASVELD / BERM</b>				
572010	Eggen.	are	7,93V		
572020	Zaaïen.	are	7,93V		
6	<b>BEBAKENING EN MARKERING</b>				
62	<b>MARKERINGEN</b>				
621	<b>MARKERINGEN IN BESTRATINGEN</b>				
6211	<u>Aanbrengen markeringen in bestratingen</u>				
621120	Aanbrengen P-tegel 300 x 300 x 80mm	st	34,00V		
621130	Aanbrengen lengtemarkering in parkeervakken	m	440,00V		
621140	Aanbrengen lengtemarkering in drempels	m	122,00V		
621160	Aanbrengen markering tbv schoolzone	st	2,00V		
623	<b>MARKERINGEN IN THERMOPLASTISCH MATERIAAL</b>				
6231	<u>Lengtemarkeringen in thermoplastisch materiaal</u>				
623130	Aanbrengen lengtemarkering, streep 1 - 1 (0,10m)	km	0,08V		
623140	Aanbrengen lengtemarkering, streep 1 - 3, (0,10m)	km	0,03V		
623150	Aanbr. lengtemarkering, streep 0,3 - 2,7 (0,10m)	km	0,06V		
6232	<u>Overige markeringen in thermoplastisch materiaal</u>				
623210	Aanbrengen overige markering, zebepad	m2	14,00V		
623230	Aanbrengen overige markering, drempel	m2	10,00V		
64	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
641	<b>AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR</b>				
6412	<u>Aanbrengen afzetpalen</u>				
641210	Aanbrengen afzetpaal	st	31,00V		
641220	Aanbrengen verzonken klappaal	st	5,00V		
6413	<u>Aanbrengen zitbanken / afvalbakken</u>				
641310	Aanbrengen zitelement	st	1,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6414	<u>Aanbrengen speelelementen</u>				
641410	Plaatsen speeltoestel.	st	1,00V		
642	<b>LEVEREN STRAATMEUBILAIR</b>				
6421	<u>Leveren afzetpalen</u>				
642110	Leveren afzetpaal	st	31,00V		
642120	Leveren verzonken klappaal	st	1,00V		
8	<b>WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>				
810010	Inzetten Grondwerker	uur	40,00V		
810020	Inzetten opperman.	uur	24,00V		
810030	Inzetten straatmaker	uur	40,00V		
810040	Inzetten verkeersregelaar	uur	24,00V		
82	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>				
820010	Inzetten hydraulische graafmachine (rups).	uur	24,00V		
820020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	24,00V		
820030	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00V		
820040	Inzetten wiellader.	uur	24,00V		
820050	Inzetten tractor.	uur	16,00V		
820060	Inzetten tractor met kiepwagen.	uur	16,00V		
83	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>				
831	<b>RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID</b>				
8311	<u>Toepassen rijplaten</u>				
831110	Toepassen rijplaten. - werk	EUR		N	
831120	Toepassen rijplaten. - depot	EUR		N	
832	<b>LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID</b>				
8321	<u>Toepassen loopschotten</u>				
832110	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
833	<b>BOOMBESCHERMING</b>				
8331	<u>Toepassen bescherming bomen</u>				
833110	Toepassen stamommanteling.	st	120,00V		
833120	Toepassen tijdelijke afrastering rondom bomen.	m	40,00V		
833130	Toepassen drukverdelingsmat nabij bomen.	m2	40,00V		
834	<b>AANBRENGEN HEKWERKEN</b>				
8341	<u>Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein</u>				
834110	Toepassen tijd. afrastering afsluiten werkterrein.	EUR		N	
8342	<u>Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten tuinen</u>				
834210	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	50,00V		
835	<b>OVERIGE VOORZIENINGEN</b>				
8351	<u>Vastleggen gegevens</u>				
835110	Vastleggen straatpotten.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
836	<b>DIRECTIE VOORZIENINGEN</b>				
836010	Gebruik keet.	EUR		N	
84	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
841	<b>AFZETTINGEN</b>				
8411	<u>Toepassen afzettingen op fiets- en voetpaden</u>				
841110	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
8412	<u>Toepassen afzettingen op wegen</u>				
841210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
841220	Toepassen afzetting(en) op parkeervakken	EUR		N	
842	<b>OMLEIDINGSROUTES</b>				
8421	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
842120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
842130	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
85	<b>DEPOT VOORZIENINGEN</b>				
850010	Inrichten en instandhouden depot.	EUR		N	
850020	Opruimen depot.	EUR		N	
86	<b>AFVALINZAMELING</b>				
861	<b>VERLENEN ASSISTENTIE BIJ AFVALINZAMELING</b>				
861010	Assisteren bij afvalinzameling.	EUR		N	
88	<b>PLANNEN / ONDERZOEKEN / TEKENINGEN</b>				
881	<b>PLANNEN / MAATREGELEN</b>				
8811	<u>Opstellen plannen</u>				
881110	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
881120	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
881130	Opstellen verkeers afwikkelplan.	EUR		N	
881140	Opstellen BLVC plan.	EUR		N	
8812	<u>Maatregelen voortvloeiend uit plannen</u>				
881210	Uitvoeren maatregelen uit BLVC plan.	EUR		N	
885	<b>METINGEN</b>				
8851	<u>Metingen tbv vaststelling theoretische profielen</u>				
885110	Metingen tbv vaststelling theoretische profielen.	EUR		N	
886	<b>MELDINGEN</b>				
8861	<u>Melding Omgevingsloket</u>				
886110	Verzorgen transportmelding Omgevingsloket.	EUR		N	
89	<b>KWALITEITSBORGING</b>				
891	<b>KWALITEITSKEURINGEN</b>				
891010	Uitvoeren kwaliteitskeuringen.	EUR		N	

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
892	<b>REVISIE</b>				
8921	<u>Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra</u>				
892110	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
892120	Fotograferen huis- en kolkaansluitingen.	EUR		N	
8922	<u>Aanleveren revisie tbv bovengrondse infra</u>				
892210	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
8923	<u>Aanleveren revisie tbv groenvoorzieningen</u>				
892310	Aanleveren en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Aan- en afvoerkosten materieel.	EUR		N	
910040	Coördinerende werkzaamheden.	EUR		N	
910050	Bereikbaarheid hulpdiensten.	EUR		N	
910060	Coördinatie openbare verlichting	EUR		N	
910100	Verslaglegging van besprekingen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost leverantie overig tekortkomend materiaal	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost handelingskosten (verontr.) grond	EUR	2.000,00V		
950030	Stelpost afvoerkosten t.b.v. particulieren	EUR	2.000,00V		
950040	Stelpost herstelwerkzaamheden t.b.v. tuinen particulieren	EUR	20.000,00V		
950050	Stelpost verw. lev. en aanbr. verkeersborden en -palen	EUR	3.500,00V		
950060	Stelpost opnieuw aanbrengen metalen tuinafstering	EUR	4.000,00V		
950070	Stelpost (ver)plaatsen en vervangen openbare verlichting	EUR	250.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				