
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2023-31

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	2
842 Deelhoofdstuk verwijderd	3
8421 <u>Paragraaf verwijderd</u>	3
9 Staartposten	4
95 Stelposten	4
 3. B e p a l i n g e n	 5
01 Algemeen en administratief	6
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	6

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242010			Verwijzing naar post 233030 gewijzigd				
242010	220201		Grond vervoeren.	m3	1.200,00 V		
			Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij het ontgraven				
			van bestekspostnr(s). 233030 naar de plaats van				
			verwerking volgens bestekspostnr(s). 254030				
			Grondsoort: zand				
			Grondsoorten gescheiden vervoeren				
		.2.	Vervoeren naar: bermen binnen het werk, inclusief laden				
			en lossen.				
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. (s). 233020				
424510			Aanvulling over leverantie; wijziging eenheid				
424510	800599		Aanbrengen funderingslaag van substraat.	m2	2.057,00 V		
			Betreft: aanbrengen substraatlaag als funderingslaag				
			t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem volgens				
			bestekspostnr. 4363 met een te verwachten				
			middelzware belasting.				
			Breedte variabel				
			Laagdikte 0,30 m				
			SoliDrain substraat basis volgens artikel 51.06.04 deel	ton		863,90 I	
			3 van dit bestek				
			Substraat leveren volgens bestekspostnr(s). 425510				
			Leverancier: Swaans Infra o.g.				
			Substraat verwerken volgens voorschriften leverancier.				
425510			Wijziging eenheid; wijziging hoeveelheid				
425510	800599		Leveren funderingslaag van substraat.	ton	863,90 V		
			SoliDrain substraat basis volgens artikel 51.06.04 deel	ton		863,90 L	
			3 van dit bestek.				
			Plaats van levering: op de plaats van verwerking.				
842			Deelhoofdstuk verwijderd				
			Deelhoofdstuk verwijderd				
8421			<u>Paragraaf verwijderd</u>				
			Paragraaf verwijderd				
842120			Post verwijderd				
842130			Post verwijderd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950080			Stelpost toegevoegd				
950080	100301		Stelpost t.b.v. het opstellen van verkeerstekeningen, het uitwerken van verkeersmaatregelen, het opstellen van omleidingsroutes en het leveren, plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen van de daarvoor benodigde tijdelijke verkeersvoorzieningen wordt een stelpost opgenomen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 5. Het opstellen van een verkeerstekening en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen Onder deze stelpost vallen onder meer: - het opstellen en actualiseren van verkeerstekeningen; - het uitwerken van verkeersfaseringen; - het opstellen van omleidingsroutes voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer; - het leveren, plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen; - het leveren en aanbrengen van tijdelijke bebording, inclusief bevestigingsmiddelen. De exacte omvang en uitvoering van de werkzaamheden worden tijdens de uitvoering in overleg met de directie vastgesteld.	EUR	3.500,00	V	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 05 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.01. van de Standaard is de genoemde verrekening alleen van toepassing op:
Loonkostenbestanddeel:
- 00 loonkosten
Brandstofbestanddeel:
- 01 Gasolie met hoog accijnstarief
Bouwstoffengroep:
- 17 kunststoffen
- 20: wegenbouwbitumen;
- 22: mineraal asfaltmengsel inclusief brandstof, exclusief bitumen.
- 07 Het loonkostenbestanddeel bedraagt 25% van de aanneemsom
- 08 Het brandstoffenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard, bedraagt 5% van de aanneemsom.
- 09 Het aandeel leverantie binnen de bouwstoffengroep 17 kunststoffen bedraagt 50%.
- 10 De prijs per eenheid voor de posten betreffende bouwstoffengroep 20 en 22 wordt geacht te bestaan uit 75% leverantie.
- 11 Het aandeel bitumen voor AC bedraagt 5%.