

Algemene informatie

Aanbesteding: Herontwikkeling Tropische kassen Botanische Tuinen Universiteit Utrecht
Aanbestedende Dienst: Universiteit Utrecht
Referentie: VC.000611
Toelichting:
Nvl 3 - 28 augustus 2026

Let op: een aantal werkzaamheden verschuiven van perceel 3 (kasinbouw) naar perceel 1 (kasopbouw).

Vraag en antwoord

Ref.nr. 22
Onderwerp: 16.20.4 Aanbrengen kasdek lichtgrijze dakplaat

Vraag:

16.20.4 Aanbrengen kasdek lichtgrijze dakplaat : Wij vragen ons af of het, zowel qua kosten als vanuit garantie- en verantwoordelijkheidsaspecten, niet logischer is om deze werkzaamheden door de kasbouwer van perceel 1 te laten uitvoeren.

16.20.4 Aanbrengen kasdek lichtgrijze dakplaat : Wij vragen ons af of het, zowel qua kosten als vanuit garantie- en verantwoordelijkheidsaspecten, niet logischer is om deze werkzaamheden door de kasbouwer van perceel 1 te laten uitvoeren.

Antwoord:

Het kasdek is onderdeel van perceel 1 en hoeft niet te worden opgenomen en perceel 3.

Voor perceel 1:

De volgende aanvulling betreffende paragraaf 4.7.5.

Sandwichdakplaat in plaats van gelaagd glas boven de entree van nok tot goot en van goot tot de binnenwand, met dakhelling mee, uitvoering in overleg. Zie tekening 20.01.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

28 aug 2026

Percelen:

P1 perceel 1: kasopbouw

P3 perceel 3: kasinbouw

Ref.nr. **Onderwerp:**

23

16.20

Vraag:

16.20 : Gezien het aantal onduidelijkheden en het ontbreken van belangrijke ontwerp informatie binnen hoofdstuk 16.20, stellen wij voor om voor dit hoofdstuk een stelpost op te nemen. Op die manier hebben alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunt en worden interpretatieverschillen en bijbehorende prijsrisico's zoveel mogelijk beperkt.

Antwoord:

Voor het gehele hoofdstuk 16.20 die tot perceel 3 behoort mag een stelpost worden opgenomen van 56.000 euro. Uitgezonderd hiervan is het deel dat in deze nota van inlichting naar perceel 1 is verschoven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

28 aug 2026

Percelen:

P3 perceel 3: kasinbouw

Ref.nr.

24

Onderwerp:

16.20.5 Binnenafwerking wanden en plafonds

Vraag:

16.20.5 Binnenafwerking wanden en plafonds : De gevraagde afwerking en de bijbehorende demarcatie zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Hierdoor is voor ons niet duidelijk welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden binnen de scope van dit perceel vallen. Kunt u dit nader specificeren?

Antwoord:

Het ontwerp is aangegeven op Bijlage 8 - impressie ontwerpuitgangspunten en op tekening 20.01 waarop de aanzichten zijn gegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

28 aug 2026

Ref.nr.
25

Percelen:

P3 perceel 3: kasinbouw

Onderwerp:

16.20.7 Aanbrengen glazen gevel-/kasgevelsysteem

Vraag:

16.20.7 Aanbrengen glazen gevel-/kasgevelsysteem : Ook hier willen wij vragen of het, vanuit kosten, technische afstemming en garanties, niet verstandiger is om deze werkzaamheden door de kasbouwer van perceel 1 uit te laten voeren.

Antwoord:

Paragraaf 16.20.7 en 16.20.8 betreft de 5 glazen gevelpuien met daarin de 4 automatische deuren zijn onderdeel van perceel 1 en hoeven niet te worden opgenomen in perceel 3.

Voor perceel 1:

De volgende aanvulling betreffende paragraaf 4.8.7.

Het leveren en monteren van de 5 glas gevelpuien behoren wel bij deze paragraaf (perceel 1), zie omschrijving 16.20.7 en tekening 20.01.

Voor perceel 1:

De volgende aanvulling betreffende paragraaf 4.8.8.

Het leveren en monteren van 3 + 1 automatisch deuren P5, P6, P5a en P6a in de entree behoren wel bij deze paragraaf (perceel1), zie omschrijving 16.20.8.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

28 aug 2026

Percelen:

P1 perceel 1: kasopbouw

P3 perceel 3: kasinbouw

Ref.nr.
26

Onderwerp:

16.20.6 Horizontale lamellen

Vraag:

16.20.6 Horizontale lamellen : Ook voor de horizontale lamellen ontbreekt voor ons voldoende informatie om een goede prijs- en uitvoeringsinschatting te maken. Graag ontvangen wij aanvullende details.

Antwoord:

De lamellen betreft:

Storax Icarus of gelijkwaardig.

Vaste gekoppelde lamellen. Horizontaal, verticaal of onder een hoek uitkragende permanente zonwering waarbij een lamel tussen kopschotplaten wordt gemonteerd.

Materiaal

- Lamel: Aluminium extrusieprofiel legering EN AW-6063 T66
- Kopschotten: Aluminium of staal
- Bevestigingsmateriaal: RVS Aisi 304

Oppervlaktebehandeling

- Geanodiseerd (20 micron) F1
- Gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

28 aug 2026

Percelen:

P3 perceel 3: kasinbouw

Ref.nr.
27

Onderwerp:

16.20.5 Buitengevel

Vraag:

16.20.5 Buitengevel : De gevraagde detaillering is voor ons nog niet voldoende duidelijk. Met name de uitvoering van dagkanten, zetwerk, aansluitingen en de overgang tussen binnen- en buitenconstructies is niet eenduidig omschreven. Kunt u deze onderdelen nader toelichten?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 23. De stelpost die in het antwoord van vraag 23 is genoemd is een totaal. De stelpost geldt voor de antwoorden op vragen 23 en 26 en mag dus niet 2 keer worden opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

28 aug 2026

Percelen:

P3 perceel 3: kasinbouw

Mededelingen

Ref.nr.
M3

Onderwerp:
Planning

Inhoud mededeling:

Door het verschuiven van de aanbestedingsplanning sluit de huidige uitvoeringsplanning niet meer volledig aan. De beoogde datum voor definitieve gunning en het sluiten van de overeenkomst is 4 november 2026, zoals opgenomen in de herziene offerteaanvraag die bij Nvl 1 is gedeeld.

Als gevolg hiervan schuift ook de start van de uitvoering naar achteren. Van inschrijvers wordt gevraagd zich in te spannen om de oorspronkelijk beoogde opleverdatum alsnog te realiseren. Na gunning wordt de uitvoeringsplanning in overleg met de opdrachtnemer besproken en waar nodig geactualiseerd.

Aangemaakt op:
28 aug 2026

Percelen:
P1 perceel 1: kasopbouw
P2 perceel 2: kasinstallaties
P3 perceel 3: kasinbouw