

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: WK-2026-09

PROVINCIE OVERIJSSSEL

EENHEID

WEGEN EN KANALEN

=====

Bestek WK-2026-09 Herstelmaatregelen groen Kanaal Almelo Nordhorn.

Bestek voor het uitvoeren van herstelmaatregelen groen langs kanaal Almelo-Nordhorn.

Zwolle, 09-07-2026
Status: Definitief
Provincie Overijssel
Eenheid Wegen en Kanalen
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 Tekeningen
- 02 Peilen en hoofdafmetingen
- 03 Kwaliteitsborging
- 04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
300010								De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.		
300010	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen in boomlaag, i.v.m. te hoge dichtheid bomen en onderstandige bomen. Diameter borsthoogte tot Ø20 Gemiddeld 10% van het werkvak dunnen. Dunnen door 1st/100m2 weg te nemen. Aannemer dient rekening te houden met aanwezige te behouden struiklaag en kruidenlaag. Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: variërend van 3 tot 100 per m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9 Stam en takhout verwerken tot takkenrillen/hopen op locaties volgens GIS kaartviewer, werkzaamheden met betrekking tot laden, vervoeren en lossen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.	m2	467.500,00 V
			4							
				9						
					4					
860010								Frequenties controle`s toegevoegd.		
860010	101199							Opstellen kwaliteitsplan. Betreft het opstellen van het kwaliteitsplan als bedoeld in Paragraaf 03 in deel 2.1 van dit bestek. Betreft het opstellen van een kwaliteitsplan conform paragraaf 03 in deel 2.1 van dit bestek en het verzorgen van de bijbehorende keuringen en administratie, e.e.a. conform het gestelde in de paragraaf 01.13 en 01.20 van de Standaard. Voor de onderstaande keuringen dienen minimaal de volgende frequenties aangehouden te worden. - Controle afzetting structuren met potentieel beschermde functies (flora en fauna), voor aanvang van de werkzaamheden per werkvak en bij iedere wijziging van het werkvak; - Controle op vrijgave aan te planten gebieden, direct voorafgaand aan de plantwerkzaamheden per plantvak; - Partijkeuring plantmateriaal voorafgaand aan plantwerkzaamheden, per levering/partij; - Controle op genomen maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol, voor aanvang van de werkzaamheden, vervolgens minimaal eenmaal per week tijdens de uitvoering en na iedere relevante wijziging van de werkzaamheden. Inclusief overige keuringen conform de Standaard RAW-bepalingen	EUR	N

3. BEPALINGEN